



stena v oseh 7, 13, 19: razvojni odd., igralnica 1-2 in 3-5 leti



#### TIPičNI STENSKI LESENI AKUSTIČNI PANEL (tipični prerez stene med igralnicama)

**Brezova vezana plošča:** d=15.0mm  
Luknjičasta perforacija. (Luknje 2r=4.0mm, različna gostota)

**Zračni prostor:** 8.0cm  
Vmes lesena podkonstrukcija iz smrekovih letov 4.0/8.0cm (delitev na 3-4 dele po vertikali - odvisno od višine panela).

**Mavčnokartonska stena:** d=12.5cm (med igralnicama)

±0.00=277.50

© Avtorske pravice so zaščitene.  
Vse mere preveriti na mestu!

oaza	
Oaza d.o.o., Ljubljana, Vrhovci c. XIX, št. 09, SI-1000 Ljubljana, +386 1 25 73 086, oaza@t2.net	
Številka projekta:	07/2015
Naslov naročnika:	MOL, Mestni trg 1, Ljubljana
Naziv objekta:	Vrtec Pedenjped - enota Kašelj
Mesto gradnje:	Ljubljana, Kašeljjska cesta
Vrsta projekta:	PZI projekt za izvedbo
Vrsta načrta:	arhitektura
Vsebina risbe:	Akustične obloge: 1:20 stene v oseh 7, 13, 19
Odg. projektant:	Maja Ivanič, u.d.i.a., ZAPS 1114 A
Projektanti:	Maja Ivanič, u.d.i.a. Anja Planišček, u.d.i.a. Christian Volpi, u.d.i.a. Nena Gabrovec, u.d.i.a. Andraž Intihar, u.d.i.a.
Sodelavka:	Vesna Skubic, abs. arh.
Številka mape:	1 - arhitektura
Datum in podpis:	januar 2017