PRITLIČJE, seznam prostorov			
oznaka	prostor	finalni tlak	površina
Š-P01	STOPNIŠČE	teraco	16,10
Š-P02	UČILNICA DSP	parket	51,56
Š-P03	SANITARIJE Ž	keramika	10,41
Š-P04	SANITARIJE M	keramika	11,11
Š-P05	HODNIK	teraco	7,50
Š-P06	DVIGALNI JAŠEK		2,88
Š-P07	HODNIK, GARDEROBE	teraco	87,69
Š-P08	UČILNICA 4.r	parket	57,03
Š-P09	UČILNICA 4.r	parket	57,83
Š-P10	UČILNICA 4.r	parket	57,35
Š-P11	AVLA	teraco	25,12
Š-P12	STOPNIŠČE	teraco	39,81
Š-P13	HODNIK	teraco	14,45
Š-P14	SANITARIJE Ž	keramika	4,30
Š-P15	SANITARIJE M	keramika	4,82
Š-P16	POMOČNIK RAVNATELJA	parket	11,87
Š-P17	TAJNIŠTVO	parket	13,20
Š-P18	RAVNATELJ	parket	20,75
Š-P19	ZBORNICA	parket	75,15
Š-P20	KOMUNIKACIJSKA OMARA	teraco	1,91
Š-P21	ZUNANJA NADSTREŠNICA	teraco	14,26
Š-P22	ZUNANJE STOPNIŠČE	teraco	15,65
Š-P23	ZUNANJI BALKON	keramika	63,04
PP-P01	HODNIK	keramika	17,68
P-P01	SHRAMBA HIŠNIK	keramika	12,24
P-P02	GARDEROBE I. TRILETKE	keramika	38,14
P-P03	AVLA I. TRILETKE	keramika	30,24
P-P04	STOPNIŠČE	keramika	13,50
P-P05	KABINET ŠPORT	parket	20,16
P-P06	HODNIK	keramika	8,19
		SKUPAJ	803,94

podzemno zakonišče

končni pozicij stopnišča!!!!

nadstrešnica
I profili, pocinkani, barvani, vpeti v objekt
potiskano steklo, lepljeno, kaljeno
met. vode navezati na
peskolov

F G H I J K

10 11 12 13 14 15 16

A B C D E

stranski vhod

glavni vhod

ograja, h=120 cm

nova ograja h=120cm

obloga keramika

obstoječe stopnišče
14 x 11,5/34,3 cm
nova obloga keramika

stopnice se sanirajo
višina stopnic se prilagodi novi višini, 10 cm višje!!

sanirati obst. balkone (beton...)
na novo zatesti ometa-fasalacija, stare odstraniti
in položiti nove tlake!

v celoti se odstranijo obstoječi ometi (cca 2cm)
na novo se izvede fasada -
5 cm TI npr. Ytong Minopor + omet kot npr Roefix 780 (kot Terranova)
špalete Tl: 4 cm Ytong Minopor

za 15cm na vsako stran se zazida obst. vratna odprtina

ravni kateder
vsi priključki /računalnik, internet, elektrika/

menjava rešetke predpražnika- 120x60 cm

električna klančnica
P-V22
160/250
obstoječa odprtina
dimenzija cevi: ja 2000x 4,05 m
Vv=2,40 m
Vd=1,80 m

sanacija obstoječega tlaka iz teraca, ter stenskih teraco zaključkov

P-85

el.omarica

luknja 35x35

ZAVETJA DOKOSTRNAKA Avt= 4,05 m2

dežurni

predpražnik dim 180/100 cm

predpražnik- rešetka dim 200/60 cm

obstoječe stopnišče
15x10/31 cm

obnoviti teraco!!!!

sanacija stopnišča: odstranitev stopnic + podesta iz teraca in izvedba hidroizolacija

enokrilno vratca v ograji, s ključavnico

SPOMBA: vsako, na mestu kjer je dužina plošče je oporni zid izdelan iz betona in terenom in dužina plošče na tem delu ni v celoti podprta izvedena dvokrilna vratca s ključavnico

SANACIJA OBST. BETONSKE KONSTRUKCIJE (ZUNANJE STOPNIŠČE, BALKONI)
- mehanska odstranitev betona okrog vidnih razpok na betonu
- odlomne podlage z vodnim curkom pod pritiskom min. 300 bar do predela do zdrave in čvrste podlage
- mehanska odstranitev betona okrog poškodovane oz. vidne armature
- čiščenje armature do kovinskega sijaja
- zaščita očiščene jeklene armature z antikorozijsko, polimercementno maso npr. Betonprotect K2, 2x nanos
- izravnava betonske konstrukcije (horizontalna) z mikrocementno reparaturno tekočetropno malto, npr. Betonprotect RP- tudi višinska prilagoditev stopnic.
Ta se vgrajuje na že sveži nanos veznega sloja.
- izravnava betonske konstrukcije (vertikalno) z mikrocementno reparaturno tekočetropno malto, npr. Betonprotect RP. Ta se vgrajuje na že sveži nanos veznega sloja.

Vse AB stebre je potrebno sanirati in utrditi do višjine 1. nadstropja. Sanacija potreka tako, da se odstrani celo teraino (minimalno 4cm in odstrani vse obstoječa armatura. Dodrsi se nova ustrezna armatura 10Ø20 in strmenska armatura 6Ø8/10cm po celotni višini stebra. Strmenja se zaradi ovarbe sestavljena iz dveh U-oblik, ki se po cm nadal prekrivajo na mestih stranicah. Vsaka ustrezna armatura mora potekati, oziroma se preko nje mora, napravimo po vsej višini. Ji mora biti zagotovo odrtina v temelju. Površino obstoječega betona je potrebno očistiti do je teplom tal dan in nov beton (tegotvalni odtrezno razpremeni z novim betonom. Stebri se obdelajejo do pravilnih dimenzij z betonsko ali podobno zelo kvalitetno ometno malbo.

SPLOŠNI OPIS PREVERBE IN SANACIJE STARE ŠOLE:
powzevanje stropnih konstrukcij in zidov z kalikor v višini glotst so pristnih vodoravnih AB vezi, je potrebno prevertti ločitve AB stropov — glabine ločitt mora biti enake debelini zidu Če to ni dosežena je potrebno sidra (GA ⌀ 20mm vsakih 1-1,5m usrovno v linijo AB reber in. Se ena sidra vmezi vgrajeti v AB stropove ter jih preko jeklene plošče na drugi strani privili na zunanji površino zidov. Pri ostranjih zidovih je potrebno s sidri povezati dve strani zida. Izvedba v vidim stropnih konstrukcij naj se na dveh stranah nosilnih zidov vgradi palica ⌀ 20mm iz gladkega jekla. Palica se polaži v žlebove, širine približno 40mm, ki se jih izseka v ometu do zidne površine. Na mestih križanja palic se palice položi skozi vrtine ⌀ 40mm. Na koncih palic se vežte navoje, ki so namenjeni sidranju vezi z maticami na jekleno podlažne plošče. Sidrne plošče se vgrajuje na površino zidu izravnano s cementno malto, proti koncoji pa se jih zatiši s premazi z mnijem in cementom ometom na nabiz mestI. Enako se zatiši tudi palice vezi. Po izvrženi vgradnji in napenjanju vezi in sider se zalivajčka tudi razpoke v AB stropovih.

SANACIJA STARE ŠOLE: splošni opis
- sanacija obstoječih zaptnatih zidov, ker zidove z obeh strani očistili glavo in omelo, izpolnili med lističi očistili do globine 15mm, razpoke zaprejkrijili. S cementno-silikatno suspenzijo, čvrstiko nosih parapetnutnih ometov ustvarimo AB mrežo. Jeti
- sanacija obstoječih betonskih sten in stebrov odstranitev zaščitnih slojev betona do zdravega betona, poprosti površino za ogrizemnost obstoječega in novega betona, pri čvrstih novih betonov jekleni nosilno armaturo skozi stroj in nosilce ter jih sidrati.

SANACIJA OBST. BETONSKE KONSTRUKCIJE PRVOTNJA STARE ŠOLE
- mehanska odstranitev betona okrog vidnih razpok na betonu
- odlomne podlage z vodnim curkom pod pritiskom min. 300 bar do pridela do zdrave in čvrste podlage
- mehanska odstranitev betona okrog poškodovane oz. vidne armature
- čiščenje armature do kovinskega sijaja
- zaščita očiščene jeklene armature z antikorozijsko, polimercementno maso npr. Betonprotect K2, 2x nanos
- izravnava betonske konstrukcije (vertikalno) z mikrocementno reparaturno tekočetropno malto, npr. Betonprotect RP. Ta se vgrajuje na že sveži nanos veznega sloja.

LEGENDA:
- OBSTOJEČI OBJEKT
- NOV ARMIRAN BETON
- NOVE PREDELNE STENE (KNAUF)
- NOVA TOPLOTNA IZOLACIJA
- NOV ESTRIH

faza II.
sanacija stare šole

investitor:	MESTNA OBČINA LJUBLJANA Mestni trg 1, Ljubljana	objekt:	REKONSTRUKCIJA OŠ VIDE PREGARC IN IZGRADNJA PRIZIDKA
projektant:	savaprojekt d.o.o. za inž. arhitektu, konzalting, inženiring Kolodvorska cesta 39 Kranj Slovenija	del objekta:	
		vrsta načrta/prikaza:	1 – NAČRT ARHITEKTURE
	ime in priimek:	id. številka:	
DvR:	S. Štenpih, u.d.i.a.	ZAPS 1116A	
DP/DPBN:	S. Štenpih, u.d.i.a.	ZAPS 1116A	
DP:			
št. načrta/prikaza:	SPK-1	datum:	december 2012
merilo:	1:50	vsebina načrta:	TLORIS PRITLIČJA NOVO STANJE
št. projekta:	09472-00	vrsta projekta:	PZI
vrsta načrta:	1	št. načrta:	003
št. lista:	02	sprem.:	0
format:	A0		

Za avtorski delež in pravičnem zaščitne zaznamki