non pvc talna obloga	0,2 cm
enomer talne obloge	
lepilo	
izravnalna masa	0,3 cm
arm. cem. estrih CT-C20-F3	7,5 cm
npr.: FIBRINS F 120, ali enakovredno.	
pe folija, preklopi 20cm	0.015 cm
toplotna izolacija:	7,0 cm
ekstrudirani polistiren (SIST EN 13163)	
na primer: KNAUF INSULATION TPS	
medetažna ab plošča C30/37, XC1	20,0 cm
zračni sloj	30,0 cm
spuščeni strop:	2x 1.25 cm
kovinska podkonstrukcija	
mavčno kartonske plošče v kombinaciji	
z akustičnim stropom iz steklene volne	
na tipski podkonstrukciji v ploščah	
disperzijska barva (mavčno-kartonske plošč)	



MISEL, PROJEKTIRANJE & INŽENIRING d.o.o.
CANKARJEVA 1, 6230 POSTOJNA
tel: (T-2) 0590 18 667
e-mail: projektiva@misel.si

PROJEKTIRANJE ARHITEKTURE & GRADBENI INŽENIRING

IZS-1006 (IDENTIFIKACIJSKA ŠTEVILKA)

OBJEKT/LOKACIJA	TELOVADNICA OB OŠ MAKSA PEČARJA V ČRNUČAH			
NAROČNIK	MESTNA OBČINA LJUBLJANA Mestni trg 1, 1000 Ljubljana			
INVESTITOR	MESTNA OBČINA LJUBLJANA Mestni trg 1, 1000 Ljubljana			
ŠTEVILKA PROJEKTA	A – 021/15			
PROJEKTNA DOKUMENTACIJA / FAZA	PZI	ARHITEKTURNI NAČRT		
VSEBINA / NASLOV RISBE	DETAJL 13 PRIKLJUČEK STAREGA OBJEKTA NA NOVEGA NOTRANJA DILETACIJA	MERILO 1: 10	ŠT. RISBE 13	DATUM AVG. 2016
	IME	IDENTIFIKACIJSKA ŠTEVILKA	PODPIS	DATUM
ODGOVORNI VODJA PROJEKTA	IZTOK N. ČANČULA u.d.i.a.	A - 0251		
ODGOVORNI PROJEKTANT	IZTOK N. ČANČULA u.d.i.a.	A - 0251		
PROJEKTANT	GREGA SMREKAR u.d.i.a. VANJA M. MARKOVČIČ u.d.i.a. MARIJA ROŽANC u.d.i.a.	A - 1042		
SPREMEMBE	OPIS SPREMEMBE		PODPIS	DATUM: