

LEGENDA – RAZSVETLJAVA		
SIMBOL	OZNAKA	OPIS SVETILKE:
	S1	– nadgradna spuščena direktna svetilka, 1x28W (2600lm), kot npr. Intra MIVA HDP 1x28W EB T16 G5
	S1.1	– nadgradna spuščena direktna svetilka, 1x28W (2600lm) z varnostnim modulom (3h avtonomija), kot npr. Intra MIVA HDP 1x28W EB T16 G5
	S2	– nadgradna spuščena direktna svetilka, 1x49W (4300lm), kot npr. Intra MIVA HDP 1x49W EB T16 G5
	S2.r	– nadgradna spuščena direktna svetilka, 1x49W (4300lm), regulacija DALI, kot npr. Intra MIVA HDP 1x49W DEB–DALI T16 G5
	S2.m	– nadgradna spuščena direktna svetilka, 1x49W (4300lm), regulacija DALI, s senzorjem prisotnosti in osvetljenosti, kot npr. Intra MIVA HDP 1x49W DEB–DALI T16 G5
	S3	– nadgradna spuščena asimetrična svetilka 1x49W (4300lm), kot npr. Intra MIVA AS 1x49W T16 G5 EB
	S4	– nadgradna spuščena direktna svetilka, 2x28W (2600lm), kot npr. Intra MIVA HDP 2x28W EB T16 G5
	S4.1	– nadgradna spuščena direktna svetilka, 2x28W (2600lm), z varnostnim modulom (3h avtonomija), kot npr. Intra MIVA HDP 2x28W EB T16 G5
	S5	– nadgradna spuščena direktna svetilka, 2x35W (3300lm), kot npr. Intra MIVA HDP 2X35W EB T16 G5
	S6	– nadgradna spuščena direktna svetilka, 2x49W (4300lm), kot npr. Intra MIVA HDP 2x49W EB T16 G5
	S6.r	– nadgradna spuščena direktna svetilka, 2x49W (4300lm), regulacija DALI, kot npr. Intra MIVA HDP 2x49W DEB–DALI T16 G5
	S6.m	– nadgradna spuščena direktna svetilka, 2x49W (4300lm), regulacija DALI, s senzorjem prisotnosti in osvetljenosti, kot npr. Intra MIVA HDP 2x49W DEB–DALI T16 G5
	S7	– vgradna svetilka 4x24W (1750lm), s prozornim steklom IP65 in zaščitno mrežo, kot npr. ALKON R HDP 4x24 T16 G5 EB
	S8	– nadgradna spuščena polikarbonatna svetilka, 1x28W (2600lm), IP65, kot npr. Intra 5700 1x28W T16 G5 IP65 EB
	S9	– nadgradna polikarbonatna svetilka, 1x18W (1350lm), IP65, kot npr. Intra 5700 2x18W G13 IP65 EB
	S10	– nadgradna spuščena polikarbonatna svetilka, 2x28W (2600lm), IP65, kot npr. Intra 5700 2x28W T16 G5 IP65 EB
	S11	– nadgradna spuščena polikarbonatna svetilka 2x35W (3300lm), IP65, kot npr. Intra 5700 2x35W T16 G5 IP65 EB
	S12	– nadgradna svetilka (downlight) 2X18W (1200lm), IP44, kot npr. Intra NITOR C–OH 2x18W EB TC–DE G24q–2
	S13	– nadgradna svetilka (downlight) 2X26W (1800lm), IP44, kot npr. Intra NITOR C–OH 2x26W EB TC–DE G24q–3
	S13.1	– nadgradna svetilka (downlight) 2X26W (1800lm), z varnostnim modulom (3h avtonomija), IP44m, kot npr. Intra NITOR C–OH 2x26W EB TC–DE G24q–3
	S14	– vgradna svetilka (downlight) 1x18W (1200lm), IP44, kot npr. Intra NITOR RV–OH 1x18W EB TC–DE G24q–2
	S15	– vgradna svetilka (downlight) 2x26W (1800lm), IP44, kot npr. Intra NITOR RV–OH 2x26W EB TC–DE G24q–2
	S15.1	– vgradna svetilka (downlight) 2x26W (1800lm), z varnostnim modulom (3h avtonomija), IP44, kot npr. Intra NITOR RV–OH 2x26W EB TC–DE G24q–2
	S16	– vgradna direktna svetilka 1x28W (2600lm), kot npr. Intra 101 DP 1x28W T16 G5 EB
	S16.1	– vgradna direktna svetilka 1x28W (2600lm), z varnostnim modulom (3h avtonomija), kot npr. Intra 101 DP 1x28W T16 G5 EB
	S17.r	– vgradna direktna svetilka 2x28W (2600lm), regulacija DALI, kot npr. Intra 101 DP 2x28W T16 DEB–DALI
	S17.m	– vgradna direktna svetilka 2x28W (2600lm), regulacija DALI, s senzorjem prisotnosti in osvetljenosti, kot npr. Intra 101 DP 2x28W T16 DEB–DALI
	S18	– vgradna direktna svetilka 2x54W (4450lm), kot npr. Intra 101 DP 2x54W T16 G5 EB
	S19	– vgradna direktna svetilka 4x14W (1350lm), kot npr. Intra 101 DP 4x14W T16 G5 EB
	S20	– vgradna direktna svetilka 2x28W (2600lm), prizmatični difuzor, kot npr. Intra 106 PR 2x28W G5 EB
	S20.1	– vgradna direktna svetilka 2x28W (2600lm), prizmatični difuzor, z varnostnim modulom (3h avtonomija), kot npr. Intra 106 PR 2x28W G5 EB
	S21	– zunanja širokosnopna LED stenska svetilka, 1x50W, IP65, skladna z uredbo o svetlobnem onesnaževanju
	S22	– nadgradna zunanja svetilka 3x18W, IP65 kot npr. Class Tonda 470 High Tech
	S23	– nadgradna svetilka 26W, varčna sijalka, 230V, IP65 z zaščitno mrežo
	S24	– nadgradna svetilka 2x26W, 230V, IP65 z zaščitno mrežo
	S25	– nadgradna svetilka 5W, 24V/DC, IP65 z zaščitno mrežo
	S26	– LED trak bele barve 24V, 4,8W, kot npr. Intra LED SF strip 5m 24V 4,8W/m IP20
	SV1	– varnostna svetilka v pripravnem spoju, fluorescentna sijalka 1x8W, 3h, IP65,
	SV2	– varnostna svetilka v trajnem spoju, LED 1x8W, 3h, IP65 (glavni izhodi)
		– stikalo navadno p/o (z oznako n/o – nadometno)
		– stikalo navadno 24V/10A p/o (z oznako n/o – nadometno)
		– stikalo izmenično p/o (z oznako n/o – nadometno)
		– stikalo križno p/o (z oznako n/o – nadometno)
		– senzor gibanja (360_st)
		– senzor gibanja (180_st)
		– tipkalo
		– plinotesni prehod

investitor:	MESTNA OBČINA LJUBLJANA Mestni trg 1, Ljubljana	objekt:	REKONSTRUKCIJA OŠ VIDE PREGARC IN IZGRADNJA PRIZIDKA
projektant:	savaprojekt krilka družba za inženiring, projektiranje, konzalting inženiring d.d. Cesta Ljubljanske čete 59 4000 Kranj Slovenija	del objekta:	
		vrsta načrta/prikaza:	4 – NAČRT ELEKTRIČNIH INŠTALACIJ IN ELEKTRIČNE OPREME
		del načrta/prikaza:	4/1 – NAČRT SPLOŠNIH ELEKTRIČNIH INŠTALACIJ
	ime in priimek: / id. številka:	vrsta risbe:	TLORIS 1. NADSTROPJE – RAZSVETLJAVA
OVP:	S. Štepic, u.d.i.a. / ZAPS 1116A		
OP/DPOK:	Mag. V. Volčanjk, u.d.i.a. / IZS E–0746		
SP:	D. Mekič, d.i.a. / IZS E–1927		

št. načrta/prikaza:	datum:	merilo:	št. projekta:	vrsta projekta:	vrsta načrta:	št. risbe:	št. lista:	sprem.:
SPK–4/1	okt. 2012	1:100	09472–00	PZI	4/1	103	01	0

Za načrt velja za projektno dokumentacijo.