

LEGENDA

K - R1	odstranitev vrat in vratnega okvirja vse do zidarske odprtine
K - R2	rušitev predelne stene z vrati in vratnim okvirjem
K - R3	odstranitev drobne sanitarne opreme
K - R4	odstranitev štaka v višini min. 6 cm (32,55 m²) oz. do ostal. lahe plošče (cca 7 cm)
K - R5	rušitev delu predelne stene po vsej višini
K - R6	rušitev pregaje višine cca 14 cm širine cca 16 cm
K - R7	odstranitev obstoječih lesenih stopnic
K - R8	rušitev lahih podestov višine cca 9 cm dim.: 150/150 cm
K - R9	odstranitev dela neuporabnih nizkih cevi in podesta
K - R10	odstranitev dotrajanega dvigala in ostale opreme v dvigalnem jašku
K - R11	predpoj za potrebe stopnjh in elektro instalacij (glej načrte stopn in elektro instalacija)
K - R12	vratni pbtoj v nosilni steni
K - R13	odstranitev obstoječih prezračevalnih kanalov

A D A P T A C I J A - V SE MERE OBVEZNO KONTROLIRATI NA MESTU

SAMSKI DOM

Knobelnarjeva ulica 24, Ljubljana

TLORIS KLET 1 : 100

rušilni načrt

Številka projekta:	64/2016	Številka načrta: 64/2016 - A
Odgovorna oseba projekta:	Mihtar DIV.IARC. univ. dipl. ing. arh.	
Identifikacijska številka odgovornega vodje projekta:	ZAPS A - 0145	Podpis:
Ime podjetja:		
Odgovorna projektantka:	Mihtar DIV.IARC. univ. dipl. ing. arh.	
Identifikacijska številka odgovornega projektanta:	ZAPS A - 0145	Podpis:
Ime podjetja:		
Sodelavci:		
Datum: maj. 2016	Merilo: 1 : 100	Številka lista: 1.5.8.

Številka spremembe:	Datum:	Podpis:

1 ARHEMA d.o.o.
Podjetje za projektiranje in svetovanje
Cankarjeva ulica 7, Jesenice

Naslov - naročnika: JSS MESTNE OBČINE LJUBLJANA
Zaimkova 3
1000 Ljubljana

Naslov - objekta: SAMSKI DOM
Knobelnarjeva 24,
1000 Ljubljana

Vrsta objekta: STAVBA

Vrsta projekta: PZI

Vrsta načrta: ARHITEKTURA

Vsebina načrt: TLORIS KLET - rušilni načrt