

Kanalizacija - PZI

	POPIS DEL, PREDIZMERE IN PREDRAČUN	kol	cena/kol	cena
1.	Zakoličenje osi kanalizacije z oznako revizijskih jaškov			
	m1	672,50	-	€
2.	Postavitev gradbenih profilov na vzpostavljeno os trase kanala, ter določitev nivoja za merjene globine kanala in polaganje kanala			
	kom	34,00	-	€
3.	Priprava gradbišča : odstranitev eventuelnih ovir, prometnih znakov in ureditev delovnega platoja. Po končanih delih gradbišče pospraviti in vzpostaviti v prvotno stanje.			
	ocena stroškov	1,00	-	€
4.	Ročni odrez asfalta debeline 10 cm z ročno motorno rezalko			
	m	12,00	-	€
5.	Strojno rušenje asfalta debeline 10 cm z odvozom ruševin na stalno gradbeno deponijo vključno s stroški deponije			
	m2	10,00	-	€
6.	Izdelava tampona cestnega telesa na mestih rušitve asfalta v debelini 40 cm iz gramoznega materiala Ø 8-16 mm z utrjevanjem v plasteh po 20 cm			
	m3	4,00	-	€
7.	Asfaltiranje na mestih rušitve po končanih delih z asfaltom BNOP 0-16 mm v debelini 6 cm in AB 0-11 mm v debelini 4 cm			
	m2	10,00	-	€
8.	Ročni izkop gradbene jame v terenu III. ktg z odlaganjem izkopanega materiala ob robu izkopa in delnim ročnim iznosom na gradbiščno deponijo			
	m3	41,70	-	€
9.	Strojni izkop gradbene jame - jarka v terenu III. ktg z delnim odlaganjem izkopanega materiala ob robu izkopa in delnim odvozom na gradbiščno deponijo			
	m3	675,20	-	€
10.	Zasip gradbene jame - jarka z izkopanim materialom z nabijanjem v plasteh po 30 cm			

	m3	626,80	- €
11.	Odvoz od izkopa preostalega materiala na stalno gradbeno deponijo vključno s stroški deponije		
	m3	90,10	- €
12.	Dobava in polaganje PVČkanalizacijskih cevi in fazonskih komadov togostnega razreda SN 4, obbetoniranih z betonom C16/20, cevi se stikujejo z gumi tesnili		
	PVC 200 m	204,10	- €
13.	Dobava in polaganje PVČkanalizacijskih cevi in fazonskih komadov togostnega razreda SN 4, obbetoniranih z betonom C16/20, cevi se stikujejo z gumi tesnili		
	PVC 160 m	224,00	- €
14.	Dobava in polaganje PVČkanalizacijskih cevi in fazonskih komadov togostnega razreda SN 4, vgrajenih v AB temeljno ploščo, cevi se stikujejo z gumi tesnili		
	PVC 125 m	33,80	- €
15.	Dobava in polaganje PVČkanalizacijskih cevi in fazonskih komadov togostnega razreda SN 4, vgrajenih v AB temeljno ploščo, cevi se stikujejo z gumi tesnili		
	PVC 110 m	85,20	- €
16.	Dobava in polaganje PVČkanalizacijskih cevi in fazonskih komadov togostnega razreda SN 4, vgrajenih v AB temeljno ploščo, cevi se stikujejo z gumi tesnili		
	PVC 75 m	34,90	- €
17.	Dobava in polaganje PVČkanalizacijskih cevi in fazonskih komadov togostnega razreda SN 4, vgrajenih v AB temeljno ploščo, cevi se stikujejo z gumi tesnili		
	PVC 50 m	82,50	- €
18.	Dobava in polaganje kontradrenažnih perforiranih betonskih cevi Ø 300 mm obsutih z gramozom Ø 30-60 mm		
	m	8,00	- €
19.	Dobava in vgraditev poliestrskega revizijskega jaška cevi Ø 600 mm, v zgradbi, prekritega s pokrovom iz nerjaveče pločevine 600/600 mm in s smradno		

	zaporo gl. do 1,00 m			
	kom	9,00	-	€
20.	Dobava in vgraditev poliesterskega revizijskega jaška Ø 800 mm, prekritega z LTŽ pokrovom Ø 600 mm, B125 vstavljenega v AB venec gl.do 1.00 m			
	kom	8,00	-	€
21.	Dobava in vgraditev poliesterskega revizijskega jaška Ø 800 mm, prekritega z LTŽ pokrovom Ø 600 mm, B125 vstavljenega v AB venec gl.do 1.50 m			
	kom	6,00	-	€
22.	Dobava in vgraditev poliesterskega revizijskega jaška Ø 800 mm, prekritega z LTŽ pokrovom Ø 600 mm, B125 vstavljenega v AB venec gl.do 2.00 m			
	kom	2,00	-	€
23.	Dobava in vgraditev poliesterskega revizijskega jaška Ø 1000 mm, prekritega z LTŽ pokrovom Ø 600 mm, B125 vstavljenega v AB venec gl.do 2.00 m			
	kom	3,00	-	€
24.	Izdelava kaskade ob revizijskem jašku Ø 800 mm, in Ø 1000 mm, iz PVC cevi Ø 160 mm in fazonskih komadov, polno obbetoniranje z betonom C16/20			
	kom	6,00	-	€
25.	Izdelava peskolova Ø 400 mm, gl. 1.20 m iz betonskih cevi Ø 400 mm, prekritega z LTŽ pokrovom 400/400 mm, B125			
	kom	17,00	-	€
26.	Izdelava ponikovalnice Ø 1400 mm iz betonskih cevi prekrite z LTŽ pokrovom Ø 600 mm; B125, obsute s krogli Ø 30-60 mm, z vmesno ploščo iz betona C25/30 debeline 15 cm globina do 3.50 m			
	kom	3,00	-	€
27.	Izdelava ponikovalnice Ø 1400 mm iz betonskih cevi prekrite z LTŽ pokrovom Ø 600 mm; B125, obsute s krogli Ø 30-60 mm, z vmesno ploščo iz betona C25/30 debeline 15 cm globina do 3.50 m			
	kom	1,00	-	€

28.	Nabava, dobava in vgraditev tipskega lovilca olja s koalescenčnim filtrom (naprimer ACO tip ECO PLUS NS 6, q=6.0/30.0 l/s), z obvodom (bypassom), prekritega z LTŽ pokrovom Ø 600 mm, B125, vgradnja po navodilih proizvajalca			
	kom	1,00	-	€
29.	Izvedba direktnega priključka kanala PVC Ø200 mm na kanal BC Ø 500 mm, s PVC jahačem Ø 500/200 mm in PVC lokom Ø 200 mm-45°, polno obbetoniranje z betonom C16/20			
	kom	1,00	-	€
30.	Čiščenje in pregled kanalizacije po končanih delih			
	m	672,50	-	€
31.	Čiščenje terena po končanih delih			
	m2	1250,00	-	€
32.	Nepredvidena dela 5% od vrednosti investicije - obračun po dejanskih stroških	5%	-	€
33.	Izdelava PID dokumentacije izdelano skladno z veljavno zakonodajo	1	-	€
Skupaj kanalizacija brez DDV				- €