



ZIDAVA VRTCA ŠENTVID, ENOTA MRAVLJINČEK  
TLORIS PRITLIČJA



- OPOMBE:**
- Strelovod je izveden z materialom HERMI:
    - lovilni vodi: Al fi 10mm
    - odvodni vodi: Al fi 10mm
    - ozemljilo: temeljsko Fe–Zn 25x4mm.Odvodni vodi so izvedeni podometno pod fasado. Merilni stiki so izvedeni s križnimi sponkami v talni povozni omarici.
  - Vsa mesta spajanj morajo imeti dobro mehansko in galvanско zvezo. Vsa vidna spajanja na strehi in fasadi morajo biti iz nerjavečega materiala Rf Ø10mm.
  - Na strelovodno napravo je potrebno povezati vse kovinske strešne obrobe in odtočne cevi meteorne vode.
  - Na strelovodno napravo je potrebno povezati vse večje kovinske mase (ograje, ventilatorje, ...itd).

<b>BIRO LOVŠIN d.o.o.</b> inženiring, projektiranje in svetovanje tel. (01) 564 24 01, e-mail: jakob.lovsin@gmail.com				
Investitor	VRTEC ŠENTVID, Ulica pregnancev 6, 1000 Ljubljana			
Naročnik	VRTEC ŠENTVID, Ulica pregnancev 6, 1000 Ljubljana			
Objekt/lokacija	ZIDAVA VRTCA ŠENTVID, enota Mravljinček			
Vrsta načrta	ELEKTRIČNE INŠTALACIJE			
Vsebina risbe	TLORIS TEMELJEV - STRELOVOD			
Ime in priimek		Ident. št.	Dat. podpisa	Podpis
Odg. vodja proj. BORIS BRIŠKI u.d.i.a.		A-0472	28.06.2011	
Odg. projektant JAKOB LOVŠIN u.d.i.e.		E-1391	28.06.2011	
Projektant				
Št. načrta 06-01/2011	Št. projekta 85/2010	Datum JUNIJ 2011	Faza PZI	Merilo 1:100
				Št. lista 11