AB STOPNIŠČE



AB PLATO



AB ZID 1



AB ZID 2, L=2.22 cm



OPOMBE:

- VSE MANKAJOČE KOTE GLEJ NAČRT ARHITEKTURE!
- VSE MERE PREVERITI IN USKLADITI Z NAČRTOM ARHITEKTURE NA LICU MESTA!
- PRI GRADNJI OBVEZEN STROKOVNI NADZOR

POZ 101 - DISPOZICIJA



ARMATURA PLOŠČ d=12cm (-1.06 IN -2.57)



Palice - specifikacija

ozn	oblika in mere [cm]	Ø	lg [m]	n [kos]	lgn [m]
1	280	14	2.80	10	28.00
2	87 / 24 / 6 24 / 87	8	2.40	15	36.00
3	22 / 45 / 60 / 208 / 74 / 36 / 82	12	3.40	19	64.60
4	16 / 34 / 58 / 236 / 51 / 25 / 57	12	3.31	19	62.89
5	80 / 101 / 72 / 35	12	1.81	19	34.39
6	280	10	2.80	36	100.80
7	30 / 11 / 30	8	0.71	19	13.49
8	50	14	0.50	15	7.50
9	270	14	2.70	10	27.00
10	62 / 24 / 6 24 / 62	8	1.90	12	22.80
11	115	10	1.15	30	34.50
12	20 / 16 / 20	8	0.56	41	22.96
13	62 / 14 / 6 14 / 62	8	1.70	25	42.50
14	600	14	6.00	9	54.00
15	218	14	2.18	12	26.16
16	64 / 34 / 34 6 / 64	8	2.14	9	19.26

Palice - izvleček

Ø [mm]	lgn [m]	Teža enote [kg/m']	Teža [kg]
S500			
8	157.01	0.40	62.02
10	135.30	0.62	83.48
12	161.88	0.89	143.75
14	142.66	1.21	172.62
Skupaj			461.87

Mreže - specifikacija

Pozicija	Oznaka mreže	B [cm]	L [cm]	n	Teža enote [kg/m2]	Skupna teža [kg]
I-1	Q-257	97	265	2	4.02	20.56
I-2	Q-257	220	374	2	4.02	66.15
I-3	Q-257	62	374	2	4.02	18.60
I-4	Q-257	130	252	2	4.02	26.34
I-5	Q-257	220	155	2	4.02	27.42
Skupaj						159.07

POZ 101 - ARMATURNA RISBA AB ZUNANJEGA STOPNIŠČA IN DOSTOPNEGA PLATOJA

beton: C 25/30
armatura: S 500

IZS – 0284
Projektivno in izvajalsko podjetje, d.o.o.
Ljubljana, Majorja Lavriča ul. 12
Tel.: (+386) 01/51-99-002
Fax: (+386) 01/51-99-245

Vodja projekta	GREGOR BAUER	UDIA A–1180		
Odgovorni projektant	MILAN SORČ	UDIG G–0098		
Investitor	JSS MOL Zarnikova 3, Ljubljana	Projektant sodelavec		
Objekt	STANOVANJSKI OBJEKT Hladilniška 34, Ljubljana	Merilo	Št.proj./načrta 82/82 P–745	Datum FEBRUAR 2016
Načrt/risba	NAČRT GRADBENIH KONSTRUKCIJ – PZI	1:50		List št. 8