

**JAVNI STANOVANJSKI SKLAD
MESTNE OBČINE LJUBLJANA
Zarnikova ulica 3**

1000 Ljubljana

telemach

Telemach d.o.o.

Cesta Ljubljanske brigade 21 • SI-1000 Ljubljana

T 080 22 88 • F +386 (0)59 188 601

E info@telemach.si • www.telemach.si

Naš znak: jssmol11/15-HM

Datum: 19.10.2015

Objekt: Objekt Polje IV
Investitor: JAVNI STANOVANJSKI SKLAD MESTNE OBČINE LJUBLJANA
Zarnikova ulica 3, 1000 Ljubljana
Kraj posega: parc.št. 712/4
K.O.: Slape
Vlagatelj: JAVNI STANOVANJSKI SKLAD MESTNE OBČINE LJUBLJANA
Zarnikova ulica 3, 1000 Ljubljana
Datum vloge: 15.10.2015
Priloga: Vloga za pridobitev projektnih pogojev: priložena idejna zasnova, načrt parcele

Na podlagi: 49b., 49c., 50. in 50a. člena Zakona o graditvi objektov ZGO-1B (Uradni list RS, št. 102/2004, 126/2007) in Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o graditvi objektov ZGO 1D (Uradni list RS, št. 57/2012), 75. in 83. člena Zakona o elektronskih komunikacijah ZEKom-UPB1 (Uradni list št. 13/2007), vam izdajamo

PROJEKTNE POGOJE

na vlogo z dne 15.10.2015 vlagatelja: JAVNI STANOVANJSKI SKLAD MESTNE OBČINE LJUBLJANA, Zarnikova ulica 3, 1000 Ljubljana

1. V območju, ki je prikazano v situacijskem načrtu vlagatelja, je obstoječe omrežje KKS v lasti in upravljanju Telemach d.o.o. umeščeno v prostor kot je prikazano v prilogi tega dokumenta. Trasa KKS je vrisana v posebni del izvršilne dokumentacije upravljalca (kopija v prilogi tega dokumenta) in je vpisana v ZKGJI z MŠ. 3496791.
2. Kabelska kanlizacija je izvedena z zaščitno PVC cevjo, ki je zaključena na zemljišču z namenom povezave objekta v času gradnje in priključevanja ostale komunalne infrastrukture.
3. Gradbena dela bodo na obstoječe omrežje KKS vplivala posredno. Za umestitev novega objekta v prostor, predvidoma ne bo potrebna premestitev dela trase KKS. Investitor je pri gradbenih posegih na zemljišču parc št. 712/4 K.O. Slape dolžan izvajati zaščitne ukrepe za varovanje in zaščito kabelskih razvodov v lasti Telemach d.o.o.. Pred začetkom gradbenih del je **obvezna zakoličba** (odkaz) trase.
4. Zakoličbo (odkaz) trase kabla izvede Telemach d.o.o. najmanj 10 dni pred nameranim pričetkom gradbenih del. Ustrezno obvestilo na Telemach d.o.o. pošlje investitor ali njegov pooblaščenec.
5. Ob morebitni predstavitvi KKS vodov mora biti križanje z ostalimi komunalnimi vodi izvedeno tako, da je kot križanja 90° oz. ne manj kot 45°. Vertikalni odmik med vodi pri križanju mora znašati vsaj 0,1m. Pri približevanju oz. vzporednem poteku tras je najmanjša horizontalna medsebojna razdalja 0,5m. Morebitni drugačni odniki so možni samo s predhodnim medsebojnim dogovorom, ter z uskladitvijo tehnične rešitve.

6. Pri načrtovanju gradbenih posegov naj investitor upošteva, da je priključitev predvidenega večstanovanjskega objekta na obstoječe omrežje KKS možna z izgradnjo dovodne kabelske kanalizacije od obstoječe cevi KKS do novo umeščenega revizijskega jaška pred načrtovanim objektom. Za priključevanje objekta z zemeljskim razvodom naj bo predvidena dovodna PVC cev Ø 110 mm, ki je zaključena v revizijskem jašku pred objektom in pod nadometno vzdani tipski omarici. Opcijska možnost je, da je iz revizijskega jaška predvidena cev preseka Ø 63 mm, ki je zaključena v skupnem TK prostoru objekta.
7. Za predvidena priključna na KKS morajo biti notranje instalacije izvedene z zvezdiščem. Zaključek notranjih instalacijskih cevi vsake stanovanjske enote je v pod ometno vgrajeni skupni omarici na vsaki etaži.
8. V bližini KKS vodorov je dovoljen le ročni izkop z obveznim pregledom stanja KKS vodorov pred zasutjem. Ogleđ opravi nadzorni organ Telemach d.o.o..
9. Vsako poškodbo na KKS omrežju je potrebno takoj javiti na Telemach d.o.o. (080/22 88).
10. Če izvajanje del ogroža KKS omrežje, lahko nadzorni organ Telemacha d.o.o. predpiše dodatne zaščitne ukrepe.
11. Vsa morebitne prestativne, popravila poškodovanih ali uničenih KKS vodorov med gradnjo bremenijo investitorja oz. izvajalca.
12. Pred pričetkom del je potrebno pridobiti še soglasje na projektno dokumentacijo PGD. V projektni dokumentaciji PGD mora biti vrisana trasa KKS v zbirni situaciji komunalnih vodorov.
13. Projektni pogoji veljajo eno leto od dneva izstativne.

Za morebitna dodatna pojasnila v zvezi s temi projektnimi pogoji pokličite projektanta Marjana Hribnika u.d.l.e. (080/22 88 oz. 01/ 51 88 623).

K projektnim pogojem je priložena skica poteka obstoječih vodorov KKS omrežja v zemeljski izvedbi.

Privravl:
Marjan Hribnik u.d.l.e.

TELEMACH d.o.o.

Vodja projektive:
Siniša Madunić u.d.l.p.

telemach

Telemach d.o.o. 16