

3. KLET merilo: 1:250

SANACIJA ZAMAKANJA Z
ODSTRANITVIJO ASFALTA,
IZVEDBA MOSTOVNE
HIDROIZOLACIJE TER POVOZNE
PLASTI ASFALTA 4CM ROČNO
IN 3CM STROJNO.

1m OD OBODNIH ZIDOV

Dobava in izdelava vseh
vertikalnih zaključkov po
sistemu hladni bit premaz,
elasto bit trak 4mm, polno
varjen na podlago in vertikalo

Zaščita vertikalnih zaključkov z
zaključno letvijo iz jeklene
plastificirane pločevine rš
12cm

