


POGLED



PREREZ


1. Izdelava, dobava in montaža zasteklitve s strukturnim lepljenim varnostnim termopan krivljenim steklom z emajiranimi zgornjim, spodnjim, levim in desnim pasom sestave 55.4/16/55.4, kompletno s podkonstrukcijo, minimalnimi inox profili in vseni robnimi zaključki iz inox pločevine. Zgoraj in spodaj profili za vperjanje zasteklitve, vertikalno steklarski stik. Izdelava na podlagi potrjenih delavniških načrtov s strani odgovornega vodje projekta.

SS.02


2. Izdelava, dobava in montaža vrat izdelanih iz nerjavečih jeklenih profilov, zastekljenih s krivljenim termopan, kaljenim steklom, strukturna zasteklitev z emajiranim pasom. Primarno krilo vrat z ekscentrično osjo odpiranja, tesnjenje z EPDM pripirnima tesniloma, opremljena s kvalitetnim sistemskim okovjem (skriti tečaji v tlaku in podboju, cilindrično ključavnico - generalni ključ, nasadila GEZE tip, ročaj po izboru projektanta, vrata kot npr. JANSEN Janisol, L 630.013 profila za okvir in L 630.013 profila za krilo, izdelava po detajlu PZI

b) dvokrilna vrata vel. 210/235 cm, v radiju.
Oznaka sheme V.02


c) enokrilna vrata vel. 120/235 cm, v radiju.
Oznaka shem V.02a




TLORIS




DETAJL 1
steklarski stik




DETAJL 2
vrata, stik okvir-krilo



DETAJL 3
vrata, stik krilo-krilo



DETAJL 4
stik strop



DETAJL 5
stik tla

M E D P R O S T O R

Medprostor, arhitekturni atelje d.o.o.

Breg 22/III, SI - 1000 Ljubljana,
T: 083813648, F:083813649,
Ep: info@medprostor.si, I: www.medprostor.si

številka projekta	0110 - 2016
naročnik	MESTNA OBČINA LJUBLJANA
naslov naročnika	Mestni trg 1 1000 Ljubljana
vrsta objekta	PLEČNIKOV PODHOD
mesto gradnje	Ljubljana
katastrska občina številka parcele	1725 - Ajdovščina 3200/1 - dostop park Zvezda 3276/2 - Slovenska cesta
vrsta projektne dokumentacije	PZI
načrt	ARHITEKTURA A1
risba sprememba	SHEMA STEKLENE STENE SS.02
merilo	1:50
datum datum spremembe	julij 2019
številka lista	4.1.2

odgovorni vodja projekta identifikacijska številka	Rok Žnidaršič, u.d.i.a. ZAPS - 1576
odgovorni projektant arhitekture identifikacijska številka	Rok Žnidaršič, u.d.i.a. ZAPS - 1576
projektanti	Žiga Ravnikar, u.d.i.a. ZAPS - 1951 Jerneja Fischer Knap, u.d.i.a. ZAPS - 1959

opombe

Vse mere preveriti na mestu! I Vse nejasnosti reševati skupaj s projektantom! I Vse sestave konstrukcij je potrebno preveriti v tekstualnem delu PZI projekta! I Delavniške načrte (jeklene konstrukcije, oken, vrat, fasade, opreme) izdela izvajalec, pred vgradnjo jih mora pisno potrditi odgovorni vodja projekta! I Predmetni načrt je avtorsko delo, zato mora vse spremembe objekta potrditi izključno odgovorni projektant arhitekture! I Vse potrditve, pregledi, spremembe itd. s strani odgovornih projektantov morajo biti pisne in navedene v gradbenem dnevniku!