

VITRINA V05, 233x765cm

- Izdelava, dobava in montaža zasteklitev vitrin z lepljenim varnostnim krivljenim steklom 55.4 z emajliranim zgornjim, spodnjim, levim in desnim (samo robni zasteklitvi) pasom, kompletno s podkonstrukcijo,




- upoštevati podkonstrukcijo in vse zaključke vitrin (leva in desna stranica, dno in strop) z inox pločevine, debeline 2mm, skupaj z inox okvirjem iz profilov kot npr. Jansen Economy 50 in okovjem za odpiranje, ključavnico za zaklepanje.

Izdelava na podlagi potrjenih delavniških načrtov s strani odgovornega vodje projekta.

**M E D P R O S T O R**

Medprostor, arhitekturni atelje d.o.o.
Breg 22/III, SI - 1000 Ljubljana,
T: 083813648, F:083813649,
Ep: info@medprostor.si, I: www.medprostor.si

številka projekta	0110 - 2016
naročnik	MESTNA OBČINA LJUBLJANA
naslov naročnika	Mestni trg 1 1000 Ljubljana
vrsta objekta	PLEČNIKOV PODHOD
mesto gradnje	Ljubljana
katastrska občina številka parcele	1725 - Ajdovščina 3200/1 - dostop park Zvezda 3276/2 - Slovenska cesta
vrsta projektne dokumentacije	PZI
načrt	ARHITEKTURA A1
risba sprememba	SHEMA VITRINE 05
merilo	1:25
datum datum spremembe	julij 2019
številka lista	4.2.5



opombe	odpiranje vitrine
--------	-------------------

Vse mere preveriti na mestu! I Vse nejasnosti reševati skupaj s projektantom! I Vse sestave konstrukcij je potrebno preveriti v tekstualnem delu PZI projekta! I Delavniške načrte (jeklene konstrukcije, oken, vrat, fasade, opreme) izdelava izvajalec, pred vgradnjo jih mora pisno potrditi odgovorni vodja projekta! I Predmetni načrt je avtorsko delo, zato mora vse spremembe objekta potrditi izključno odgovorni projektant arhitekture! I Vse potrditve, pregledi, spremembe itd. s strani odgovornih projektantov morajo biti pisne in navedene v gradbenem dnevniku!

odgovorni vodja projekta identifikacijska številka	Rok Žnidaršič, u.d.i.a. ZAPS - 1576
odgovorni projektant arhitekture identifikacijska številka	Rok Žnidaršič, u.d.i.a. ZAPS - 1576
projektanti	Žiga Ravnikar, u.d.i.a. ZAPS - 1951 Jerneja Fischer Knap, u.d.i.a. ZAPS - 1959