

nosilna žična vrv
UV odporna PE mreža

OSB plošča 12mm

toplotna izolacija: kamena volna 3 - 7 cm

vertikalni leseni fasadni element	6/12 cm
zračni prostor	4 cm
tankoslojni omet	1 cm
toplotna izolacija - kamena volna	20 cm
vmes sistemski pocinkani "L" nosiec	235/60 mm
AB zid	25 cm
instalacijska ravnina - leseni morali	8/7,5 cm
vmes toplotna izolacija - kamena volna mavčno - vlaknena plošča (npr. Fermacell)	1,5 cm
akustična obloga - lesena podkonstrukcija	6/3 cm
akustična izolacija, kamena volna (npr. Knauf KDL) do 3,00m - plošče z impregnirane mehke PU pene	
lesena akustična obloga z režami (izvrtine)	2 cm

"pero": pocinkani nosilec 135/10 montirano na konzolo z 2 nerjavečima vijakoma
konzola: sistemski pocinkani "L" nosilec 235/60 montirano na "izolator"
nerjavič pritrdilni vijak M10
nerjavič montažni vijak z nerjavečo matico M10, poglobljeno v leseno oblogo

MISEL, PROJEKTIRANJE & INŽENIRING d.o.o.
CANKARJEVA 1, 6230 POSTOJNA
tel: (T-2) 0590 18 667
e-mail: projektiva@misel.si

PROJEKTIRANJE ARHITEKTURE & GRADBENI INŽENIRING

IZS-1006 (IDENTIFIKACIJSKA ŠTEVILKA)

OBJEKT/LOKACIJA	TELOVADNICA OB OŠ MAKSA PEČARJA V ČRNUČAH			
NAROČNIK	MESTNA OBČINA LJUBLJANA Mestni trg 1, 1000 Ljubljana			
INVESTITOR	MESTNA OBČINA LJUBLJANA Mestni trg 1, 1000 Ljubljana			
ŠTEVILKA PROJEKTA	A – 021/15			
PROJEKTNA DOKUMENTACIJA / FAZA	PZI	ARHITEKTURNI NAČRT		
VSEBINA / NASLOV RISBE	DETAJL 1a FASADA Z FIKSNIMI LESENIMI ELEMENTI SPODNJI DEL	MERILO 1: 10	ŠT. RISBE 1a	DATUM AVG. 2016
	IME	IDENTIFIKACIJSKA ŠTEVILKA	PODPIS	DATUM
ODGOVORNI VODJA PROJEKTA	IZTOK N. ČANČULA u.d.i.a.	A - 0251		
ODGOVORNI PROJEKTANT	IZTOK N. ČANČULA u.d.i.a.	A - 0251		
PROJEKTANT	GREGA SMREKAR u.d.i.a. VANJA M. MARKOVČIČ u.d.i.a. MARIJA ROŽANC u.d.i.a.	A - 1042		
SPREMEMBE	OPIS SPREMEMBE		PODPIS	DATUM: