



Mestna občina
Ljubljana
Mestni svet

Samostojni svetnik
Mirko Brnič Jager

Krekov trg 10
1000 Ljubljana
telefon: 01 306 45 03
faks: 01 306 12 06
mirko.brnicjager@ljubljana.si
www.ljubljana.si

Številka: 90000-15/2018-15
Ljubljana: 7. 10. 2018

Mestna občina Ljubljana
Mestni svet
Mestni trg 1, Ljubljana

37. seje MS MOL
k 2. točki

Zadeva: **vprašanja in pobude**

V skladu s 97. in 98. členom Poslovnika MOL, zastavljam županu ustno svetniško vprašanja za katera pričakujem ustne odgovore na 37. seji MS MOL.

Vprašanja se nanašajo na izgradnjo kanala C0 na delu tras na območju Roj.

Ob ogledu gradbišča kanalizacije kanala C0, na katerem ste bili gospod župan tudi vi prisotni, smo videli, da se kanalizacijske cevi združujejo z utorom na samih ceveh. Med izvedbo smo videli, da se posteljica cevi mehko pogladijo, stikujejo in takoj za tem zasipajo z materialom iz izkopov. Opazili smo tudi, da se višinske meritve izvajajo od cevi do cevi s instrumentom z roba jame in merilno palico. Na samem ogledu smo se soočili tudi z dejstvom, da se gradnja izvaja na tujih zemljiščih brez soglasja lastnikov. Nekaj lastnikov je bilo prisotnih, omenjeno pa je bilo, da je teh več dest oziroma več kot sto. Opazili smo tudi, da gradbišče ni oznečeno, da ni gradbiščne table po kateri bi se na mestu videlo kdo je za kaj odgovoren med izvajanjem del, težki stroji in tovorna vozila pa vozijo po pravkar zasuti kanalizacijski cevi in po sosednjih njivah. Videli smo tudi da nadzor nad gradbiščem izvajajo tam živeči domačini.

V poteku trase je evidenten prelom trase, ki povezuje obe Malenski poti, prelomni kot pa je okrog 90 stopinj, kar pomeni šibko točko glede na obremenitve, ki se merijo v tonah, ob tem pa bi ustvarilo hudo motnjo v gravitacijskem odvodnjavanju odpadnih voda.

Iz fotografij, ki smo jih videli ob ogledu gradbišča, predstavljene pa so bile tudi vam, g. župan, se je na trasi okrog teniškega centra Breskvar, del zasipavanj kanala C0 izvajal z materialom v katerem so prisotni gradbeni odpadki.

S tem v zvezi vprašujem:

1. Ali bo zaradi preloma kanala C0, kjer se pod kotom okrog 90 stopinj, povezujeta oba kraka Melenske poti, potrebna korekcija projekta oziroma poteka trase kanala C0 z izvedbo 45 stopinj na prelomih tras kanalizacije?
2. kako pojasnujete dejstvo, da se izvajajo dela na zemljiščih na katerih niso pridobljena soglasja lastnikov?

3. Zakaj ste lokalne prebivalce vključili v nadzor na gradbišču, kakšen je pogodbeni odnos in kakšna pooblastila ste jim predali?
4. Ali sestavljanje cevi s stikovanje cevi na utor, kot smo videli na gradbišču, zagotavlja vodotesnost izvedbe?
5. Ali izvedba kanalizacije z merilnim inštrumentom, kot smo videli med izvedbo, zagotavlja natančnost 2,4 promile naklona za gravitacijsko odvodnjavanje?
6. Kako pojasnujete dejstvo, da se na delu trase okrog teniškega centra Breskvar v zasipnem materialu nahajajo gradbeni odpadki?
7. Zakaj gradbišče ni označeno v skladu z veljavnimi predpisi?

Samostojni svetnik
Mirko Brnič Jager