


FUNKCIONALNA ZASNOVA - TERASNA ETAŽA NOVI PRIZIDEK			
vsi prostori na višinski koti +12.96			
ŠT.	PROSTOR	NETO POVRŠINA	FINALNI TLAK
79	hodnik (AB konstrukcija)	19.00 m2	terrazo
80	stopniščno jedro (AB konstrukcija)	22.50 m2	terrazo
81	predprostor (lesena konstr.)	7.80 m2	terrazo
82	kabinet dramska igra (lesena konstr.)	17.50 m2	parket
83	specialna učilnica GUM (lesena konstr.)	78.70 m2	parket 72.00 m2 keramika 6.70 m2
84	specialna učilnica LUM (lesena konstr.)	92.10 m2	parket 79.80 m2 keramika 12.30m2
85	kabinet LUM (lesena konstr.)	19.10 m2	parket
86	skupni kabinet (lesena konstr.)	20.10 m2	parket
87	kabinet GUM (lesena konstr.)	17.90 m2	parket
SKUPAJ		294.70 m2	

BETONSKO JEDRO

LAHKA KONSTRUKCIJA- LESENA

NOVI PRIZIDEK



KONSTRUKCIJA

- novo AB
- MKP stena
- požarno odporna MKP stena

ZIDNE OBLIGE

- kerock / corian
- keramika
- akustična stenska obloga
- vogalniki
- pas talne keramike ob umivalnikih in tablah

Opombe:

- Preboji skozi nosilne in nošene dele so ustrezno prikazani v načrtu gradbenih konstrukcij.
- Jeklena konstrukcija zunanega požarnega stopnišča je definirana v načrtu gradbenih konstrukcij.

±0.00 = 302.96

IBT SPI d.o.o. Trg revolucije 14, 1420 Trbovlje, Slovenija					
Investitor: MESTNA OBČINA LJUBLJANA Mestni trg 1, 1000 Ljubljana					
Uporabnik: OŠ Riharda Jakopiča Šolska ulica 1, 1000 Ljubljana					
Objekt: OŠ RIHARDA JAKOPIČA; NOVOGRADNJA PRIZIDEK					
Identifikacijska številka podjetja: 0050					
Vodja projekta	Ime in priimek	Identifikac. št.	Datum	Podpis	Risba:
Odgovorni proj.	P.Žilnik, u.d.a.	A-1264	jan. 2019	<i>[Signature]</i>	TLORIS TERASNE ETAŽE
Projektni inž.	P.Žilnik, u.d.a.	A-1264	jan. 2019	<i>[Signature]</i>	
Projektni inž.	P.Žilnik, u.d.a.	A-1264	jan. 2019	<i>[Signature]</i>	
Projektni inž.	P.Žilnik, u.d.a.	A-1264	jan. 2019	<i>[Signature]</i>	
Vrsta projekta	Datum risbe	Št. projekta	Št. nočta	Merilo	Št. risbe
PZI	JANUAR 2020	8240/19/PZI	A-8240/19/PZ-I	1:50	1.1.7