

## PRILOGA 1B

## NASLOVNA STRAN NAČRTA

Načrt s področja arhitekture

1 - načrt arhitekture - rušitvena dela

## OSNOVNI PODATKI O GRADNJI

naziv gradnje	Prenova sanitarij, predodverja, zaodrja in prebojev strojnih instalacij Gledališča Glej v Ljubljani RUŠITVENA DELA FAZA 1 / FAZA 2
kratak opis gradnje	Predvidena prenova notranjih prostorov objekta brez posegov v nosilno konstrukcijo. Izvedba v dveh fazah.

Seznam objektov, ureditev površin in komunalnih naprav z navedbo vrste gradnje.

vrste gradnje	<input type="checkbox"/> novogradnja - novozgrajen objekt
Označiti vse ustrezne vrste gradnje	<input type="checkbox"/> novogradnja - prizidava
	<input type="checkbox"/> rekonstrukcija
	<input type="checkbox"/> sprememba namembnosti
	<input type="checkbox"/> odstranitev



## DOKUMENTACIJA

vrsta dokumentacije (IZP, DGD, PZI, PID)	PROJEKT ZA RAZPIS
številka projekta	2020-01
	<input type="checkbox"/> sprememba dokumentacije

## PODATKI O NAČRTU

strokovno področje načrta	Načrt s področja arhitekture
Naziv načrta	1 - načrt arhitekture - rušitvena dela FAZA 1 in FAZA 2
številka načrta	2020-01 A
datum izdelave	avgust 2020

## PODATKI O IZDELOVALCU NAČRTA

ime in priimek pooblaščenega arhitekta, pooblaščenega inženirja	Petra Marinšek, univ.dipl.inž.arh.
identifikacijska številka	ZAPS 0091 A
podpis pooblaščenega arhitekta, pooblaščenega inženirja	
projektant načrta (naziv družbe)	STUDIO RUMENA d.o.o.
sedež družbe	Opekarska 51a, 1000 Ljubljana
odgovorna oseba projektanta načrta	Petra Marinšek
podpis odgovorne osebe projektanta načrta	

## PODATKI O PROJEKTANTU

projektant (naziv družbe)	STUDIO RUMENA d.o.o.
naslov	Opekarska 51a, 1000 Ljubljana
vodja projekta	Petra Marinšek, univ.dipl.inž.arh.
identifikacijska številka	SI 60882654
podpis vodje projekta	
odgovorna oseba projektanta	Petra Marinšek, direktor
podpis odgovorne osebe projektanta	

<b>1.2</b>	<b>KAZALO VSEBINE NAČRTA 2020-1 A</b>
------------	---------------------------------------

1.1	Naslovna stran		
1.2	Kazalo vsebine načrta		
1.3	Tehnično poročilo		
1.4	Popis del z izmerami		
1.5	Risbe		
	1.0	OBSTOJEČE STANJE - TLORIS	M 1:200
	2.0	OBSTOJEČE STANJE – PREREZ 1	M 1:200
	3.0	OBSTOJEČE STANJE – PREREZ 2	M 1:50
	4.0	TLORIS PRITLIČJA - RUŠITVE	M 1:50
	5.0	TLORIS TLAKOV - RUŠITVE	M 1:50
	6.0	PREREZ 1 - RUŠITVE	M 1:50
	7.0	RUŠITVE - FOTO 1	
	8.0	RUŠITVE - FOTO 2	
	9.0	RUŠITVE - FOTO 3	
	10.0	RUŠITVE - FOTO 4	

### 1.3 TEHNIČNO POROČILO

Po Uredbi o razvrščanju objektov, (Uradni list RS, št.37/2018 z dne 1.06.2018) posegi sodijo po zahtevnosti med **vzdrževalna dela** in za njih ni potrebno pridobiti gradbeno dovoljenje.

Naročnik Mestna občina Ljubljana je v letošnjem letu postavilo kot investicijski prioritet prenovo obstoječih sanitarij, preddverja, zaodrja in prebojev strojnih instalacij Gledališča Glej.

Objekt Gledališča Glej se nahaja na Gregorčičevi 7 v Ljubljani in zaseda pritlične prostore starejše stavbe. Stavba je zidana, stropi so obokani, tlaki so izvedni z epoksi, keramično in leseno oblogo. V preteklosti je objektu na južni strani dodan prizidek, ki vsebuje sanitane prostore gledališča v pritličju in sanitarije v nadstropju (drugi lastnik).

Prostori gledališča so v preteklosti bili večkrat prenovljeni, nazadnje pred cca 10 leti.

Gledališče je funkcionalno deljeno na naslednje prostore:

- Predverje;
- Zaodrje (garderoba za igralce);
- Prostor za tehniko (pritličje in platforma);
- Energetski prostor (elektro omara in toplotna podpostaja);
- Sanitarije za obiskovalce;
- Sanitarije za zaposlene (nastopajoče);
- Dvorana s tribuno;

Poseg prenove bi se izvajal v dveh fazah zaradi narave dela gledališča, ki ne dopušča celotnega zaprtja za daljše časovno obdobje.

V prvi fazi bi se izvedla rušitvena dela v predverju, zaodrju in sanitarijah.

V drugi fazi so predvidena rušitvena dela stene z vrati proti dvorani ter odstranitev dela tlaka dvorane. Druga faza bi predvideval tudi novogradnjo v prostorih iz prve faze. S projektom se ne predvideva posegov v zunanji plašč objekta (fasada, stavbno pohoštvo).

Predvidena je izvedba novih tlakov, novih predelnih sten, notranjega stavbnega pohištva (vrata), nove platforme za tehniko, kompletna prenova sanitarij.

Ob gradbeno obrtniških delih je predvidena nadgradnja instalacijskih sistemov, in sicer:

- Predvidi se prezračevanje s rekuperacijo za predverje;
- Predvidi se prezračevanje s rekuperacijo za dvorano;
- Predvidi se hlajenje prostorov dvorane;
- Predvidi se nova prezračevalna naprava za odvod dima in toplote;

Posegi na elektro instalacijah in napravah predvidevajo močnostne povezave zgoraj omenjenih strojnih naprav ter osvetlitev prostorov sanitarij in nove garderobe za nastopajoče.

Vsi novi posegi na instalacijah se izvedejo v FAZI 2 izvedbe in bodo obdelani v ločenih projektih.

Z omenjeno prenovo Gledališča Glej pridobi na večji fleksibilnosti ponudbe in izvedbe programov.

Razširjen predprostor je tako mogoče izkoristiti za izvedbo predavanj, manjših konferenc, sprejemov. Obenem se smiselno poveča funkcionalnost prostorov s približevanjem zaodrja k lokaciji sanitarij in s tem se izogne križanju poti med nastopajočimi in obiskovalci.

#### **1.4 POPIS DEL Z IZMERAMI**

**POPIS GRADBENO OBRTNIŠKIH DEL**

**LJUBLJANA, avgust 2020**

**OBJEKT:** Prenova sanitarij, preddverja,  
zaodrja in prebojev strojnih  
instalacij Gledališča Glej v  
Ljubljani

**FAZA:** PZI

**INVESTITOR:** Mestna občina Ljubljana  
Mestni trg 1  
Ljubljana

**VREDNOST GRADBENO OBRTNIŠKA DEL V EUR:** 0,00 €

**+ 22 % DDV** 0,00 €

---

**SKUPAJ:** 0,00 €

**REKAPITULACIJA**

i.	<b>FAZA 1 - gradbeno instalacijska obrtniška dela</b>	
A.	F1 - RUŠITVENA DELA	0,00
B.	F1 - RUŠITVENA DELA INSTALACIJE	0,00
C.	F1 - RAZNA DELA	0,00
	<b>SKUPAJ</b>	<b>0,00</b>
ii.	<b>FAZA 2 - gradbeno instalacijska obrtniška dela</b>	
D.	F2 - RUŠITVENA DELA	0,00
E.	F2 - RUŠITVENA DELA INSTALACIJE	0,00
F.	F2 - RAZNA DELA	0,00
	<b>SKUPAJ</b>	<b>0,00</b>
	<b>SKUPAJ FAZA 1 + FAZA 2 (brez DDV)</b>	<b>0,00</b>

## DOLOČILA OBLIKOVANJA PONUDBE IN IZVEDBE DEL

### SPLOŠNA DOLOČILA

Popis je veljaven le v kombinaciji z vsemi grafičnimi prilogami, risbami, načrti, tehničnim poročilom, sestavami konstrukcij, shemami oken in vrat in ostalimi sestavinami projekta (strojne, elektro instalacije in načrti gradbenih konstrukcij). Projektna dokumentacija v celoti je sestavni del tega popisa. Natančnejši opisi, način in kvaliteta izdelave, barve, velikost elementov, načini pritrjevanja, načini stikovanja z ostalimi elementi objekta, morebitna požarna varnost konstrukcij ali gradbenih elementov in podobno so razvidni iz prej naštetih sestavin PZI projekta.

V popis so vnešeni le osnovni podatki o sestavnih delih objekta. Natančnejši opisi, način in kvaliteta izdelave, barve, velikost elementov, načini pritrjevanja, načini stikovanja z ostalimi elementi objekta, morebitna požarna varnost konstrukcij ali gradbenih elementov in podobno so razvidni iz prej naštetih sestavin projekta.

**Uporaba popisa brez vseh prej omenjenih sestavin projekta NI DOVOLJENA. Ponudba, ki se sklicuje zgolj na tekstualni del popisa ni veljavna oziroma je smatrana kot pomankljiva.**

Z oddajo ponudbe vsak ponudnik izjavlja, da je skrbno preučil vse prej omenjene sestavne dele projekta in da je v skupno vrednost vključil vsa dodatna, nepredvidena in presežna dela ter material, ki zagotavljajo popolno, zaključeno in celostno izvedbo objekta kot tudi vsa dela, ki niso neposredno opisana ali naštetja v tekstualnem delu popisa, a so kljub temu razvidna iz grafičnih prilog in ostalih prej naštetih sestavnih delov projekta.

Vsak ponudnik z oddajo ponudbe prav tako izjavlja, da je dokumentacija popolna in da je sposoben v popolnosti kvalitetno izvesti predmetni objekt.

Za vse nejasnosti mora ponudnik v razpisnem roku, ki je namenjen postavljanju vprašanj, pisno kontaktirati investitorja. Kontaktiranje ali postavljanje vprašanj neposredno odgovornemu vodji projekta, projektantskim organizacijam, ki so sodelovale pri izdelavi projekta ali posameznim odgovornim projektantom NI DOVOLJENO.

Posamezni materiali, ki so v popisu navedeni z imenom ali tipom so za ponudnika obvezni! Materiali, ki so opremljeni s citatom: "ali enakovredno" za ponudnika niso obvezni! Ponudnik lahko ponuja druge artikle, material in opremo, vendar samo pod pogojem, da izpolnjuje navedene kriterije, parametre in lastnosti, ki se v posamezni postavki ali splošni opombi od določenega artikla, opreme ali materiala zahtevajo in če jih predhodno pisno potrdi projektant arhitekture!

- Posamezni ponudnik z oddajo ponudbe izjavlja, da bo predmetno zgradbo izvajal izključno skladno s predmetno projektno dokumentacijo.

- Projektantski nadzor za arhitekturo lahko opravlja izključno odgovorni projektant arhitekture, ki je izdelal načrt arhitekture za predmetni objekt.

- Vse morebitne spremembe in dopolnitve lahko izdelajo izključno avtorji navedenih projektov, pri čemer mora biti vsaka sprememba in dopolnitev pisno zavedena v gradbeni dnevnik, ožigosana in podpisana s strani odgovornega projektanta in odgovornega nadzornika.

- Kot spremembe projektne dokumentacije se šteje vsakršno spreminjanje gabaritov opreme, nosilne in nenosilne konstrukcije, oblike, velikosti, barve, kvalitete materialov kot tudi spremembe finalnih obdelav.

- Vsako samovoljno dopolnjevanje ali spreminjanje projektne dokumentacije s strani izvajalca, odgovornega nadzora ali drugega subjekta vpletenega v gradnjo predmetne zgradbe, brez pristanka avtorjev, pomeni kršenje avtorskih pravic in bo sankcionirano skladno z določbami Zakona o avtorskih in sorodnih pravicah.

Prenova sanitarij, preddverja, zaodrja in prebojev strojnih instalacij Gledališča Glej v Ljubljani  
RUŠITVENA DELA FAZA 1 / FAZA 2

- Odpadki:
  - Izvajalec je dolžan brezpogojno upoštevati vso veljavno zakonodajo. Izvajalec je dolžan v imenu (po pooblastilu) investitorja ravnati z odpadki v skladu z Uredbo o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (Ur.l.RS št. 34/08)
  - V ceni postavke je potrebno zajeti odvoz materiala na trajno deponijo, s plačilom vseh taks
  - Izvajalec je dolžan izdelati elaborat ravnanja z gradbenimi odpadki, voditi evidenco o vrstah in količinah gradbenih odpadkov ter predložiti vse evidenčne liste o odvozu odpadkov.
- 
- stroške čiščenja javnih ter drugih poti in okolja izven gradbišča, ki jih bo onesnažil s svojimi vozili ali deli izvajalec ali njegov podizvajalec;
  - stroške čiščenja objekta med izvajanjem del in končnega temeljitega zidarskega ter gospodinjanskega čiščenja objekta, kar zadeva delo izvajalca in vseh podizvajalcev, med izvedbo del in pred primopredajo objekta;
  - stroške električne energije, vode, TK priključkov in morebitne ostale stroške v času gradnje;
  - stroške predpisanih ukrepov varstva pri delu in varstva pred požarom, ki jih mora izvajalec obvezno upoštevati;
  - stroške za popravilo morebitnih škod, ki bi nastale na objektu kot celoti oz. delu objekta, dovoznih cestah, zunanjem okolju, komunalnih vodih in priključkih ter na sosednjih objektih po krivdi izvajalca kot posledica izvajanja del;
- 
- zagotovitev primerne prostora za izvajanje rednih sestankov na gradbišču;
  - stroške zadostnega števila kemičnih sanitarij za potrebe vseh, ki izvajajo dela na gradbišču;
  - stroške zbiranja in predložitve investitorju vse ustrezne dokumente, ateste, meritve, poročila idr. tudi od vseh svojih podizvajalcev ter ostalih izvajalcev in dobaviteljev na projektu;
- 
- V cenah na enoto mora ponudnik zajeti vse pričakovane stroške:
  - stroške vseh pripravljanih del,
  - stroške priprave, prijave gradbišča, odstranitve eventuelnih ovir in ureditev delovnega platoja, organizacije, označevanja, ureditve, zavarovanja in varovanja gradbišča s predpisano prometno signalizacijo (kot so letve, opozorilne vrvice, znaki, svetlobna telesa,...), izdelave obvestilne table, gradbiščne table, vključno z odstranitvijo po končani izvedbi ter odstranitvijo vseh varoval in prometne signalizacije, ki je tekom izvedbe služila zavarovanju gradbišča;
  - stroške garancij, ki jih mora izvajalec predložiti naročniku;
  - stroške izdelave situacij
  - in vse ostale stroške, ki so za izvedbo in končno polno funkcioniranje objekta nujno potrebni
- 
- Ponudnik je odgovoren za računsko pravilnost oddane ponudbe.
- 
- Izvajalec del je pred oddajo ponudbe dolžan preveriti ustreznost samih popisov del in količin glede na vse projekte, ki so del razpisne dokumentacije, oziroma so mu na vpogled pri investitorju. Prav tako je izvajalec dolžan preveriti vse detajle in sheme. V času izdelave ponudbe bo ponudniku omogočen temeljit pregled obstoječega objekta. V primeru ugotovljenih neskladnosti je v času priprave ponudbe obvezan o tem obvestiti Investitorja.



## CENA PO ENOTI MORA VSEBOVATI:

### **Popolna ponudba za izvedbo GOI del mora v ceni/enoto vsebovati tudi (če ni drugače navedeno) :**

- V popisu so v vseh postavkah vkalkulirana popolnoma vsa pripravljalna, pomožna in zaključna dela, ki pripadajo k posamezni postavki in so potrebna za nemoteno izvajanje del! Ponudnik mora v posameznih cenah za enoto mere upoštevati vse potrebne vertikalne in horizontalne Transporte ter upoštevati velikost parcele ter posledično zaradi tega sprotni dovoz določenega materiala in opreme na delovišče.

- Ponudba mora vsebovati ves pritrditveni material, vgradnjo zaključnih profilov, pločevin in kotnikov, izdelavo vseh potrebnih podkonstrukcij, dodatnega izsekavanja AB in zidanih sten, ponovnega odpiranja montažnih sten in podobna dela potrebna za vgradnjo posameznega elementa objekta, izdelavo vseh drobnih gradbenih, obrtniških in instalacijskih del ter ostalega četudi to ni neposredno navedeno popisu GOI del, a je kljub temu razvidno iz grafičnih prilog in ostalih prej naštetih sestavnih delov projekta.

-Vsi notranji in zunanji vertikalni in horizontalni transporti do začasnih in stalnih deponij ter vsa pripravljalna, pomožna in zaključna dela pri posameznih postavkah (tudi, če to ni posebej navedeno v posameznih postavkah). Odpadni in izkopani material se deponira na deponije, katere morajo imeti upravna dovoljenja za deponiranje posameznih vrst materiala in vsa druga dovoljenja in registracije, ki izhajajo iz zakonodaje, ki pokriva to področje. Ponudnik izbere lokacije posameznih deponij v skladu s tem popisom in v cenah za E.M. upošteva vse stroške deponiranja in transporta. Prikazane količine v tem popisu so v raščenem ali vgrajenem stanju. Posamezni koeficienti razrahljivosti so upoštevani že v ceni za enoto mere. Pri cenah za enoto je upoštevati določeno specifičnost lokacije glede na skladiščenje materiala.

V ponudbi morajo biti upoštevana vsa drobna strojna in elektro instalacijska dela.

## **ZAHTEVE PRI GRADNJI**

- Vse kote, višine in mere so okvirne in jih je potrebno preveriti na gradbišču glede na izvedeno stanje.
- izvajalec in nadzorni organ sta dolžna preveriti posamezne elemente ali dele zgradbe v vseh načrtih projekta. Morebitna neskladja med posameznimi načrti je potrebno nemudoma sporočiti odg. vodji projekta. Samovoljno prilagajanje projekta ni dovoljeno!
- Vse preboje je potrebno uskladiti s projektom elektro instalacij, strojnih instalacij in zunanje ureditve. Preboje je izvajalec dolžan preveriti pred začetkom izvedbe betonskih del (zanašanje in sklicevanje izključno na armaturni načrt ali načrt arhitekture ni dovoljeno).
- Vse potrditve, pregledi, spremembe itd. s strani odgovornih projektantov morajo biti pisne in navedene v gradbenem dnevniku.

## A. FAZA 1 - RUŠITVENA DELA

### OPOMBA:

**V enotnih cenah rušitvenih in odstranjevalnih del upoštevati sortiranje, nakladanje in odvoz ruševin v trajno deponijo, s plačilom takse za deponijo.**

1. Zaščita ostalih prostorov proti prašenju s folijo, zaščita manipulativnih poti s folijo in kartonskim trakom.  
kpl 1,00 a' 0,00 €
- SANITARIJE**
2. Odstranitev lesenega vgradnega pohištva  
- omara 4 (dim. šxgxv 80x25x200cm)  
kpl 1,00 a' 0,00 €
3. Odstranitev obstoječe sanitarne opreme (tuš kad, tuš vrata, wc školjki s kotlički, pisoar, umivalnik, bojler, ogledala, drobni sanitarni inventar) in odvoz  
kpl 1,00 a' 0,00 €
4. Rušenje MK spuščenega stropa skupaj s podkonstrukcijo H=2,5m  
m2 6,30 a' 0,00 €
5. Odstranitev stavbnega pohištva - notranja vrata  
- vrata (oznaka V4) dim. 70/205  
kpl 1,00 a' 0,00 €
6. Rušenje obstoječe zidane stene L=1,85m debeline d=20cm skupaj z keramično oblogo ter odvoz ruševin  
m2 7,40 a' 0,00 €

7. Odstranitev obstoječega tlaka (keramična obloga + 10,0cm estriha) v območju sanitarij ter odvoz. Sestava obstoječega tlaka E02 (finalna keramična obloga, estrih 8,0 cm, estrih 10,0 cm, podložni beton 10,0cm).	m2	6,20 a'	0,00 €
8. Odstranitev obstoječe stenske keramične obloge na stenah, ki se ne rušijo in odvoz.	m2	25,00 a'	0,00 €
<b>PREDVERJE</b>			
9. Odstranitev obstoječe sanitarne opreme garderobe (umivalnik, bojler, ogledala, drobni sanitarni inventar) in odvoz	kpl	1,00 a'	0,00 €
10. Odstranitev lesenega vgradnega pohištva - omara 1 in 2 (dim. šxgxv 345x50x225cm)	kpl	2,00 a'	0,00 €
- omara 3 (dim. šxgxv 380x80x370cm)	kpl	1,00 a'	0,00 €
11. Odstranitev stavbnega pohištva - notranja vrata - vrata (oznaka V1) dim. 105/205	kpl	2,00 a'	0,00 €
- vrata (oznaka V2) dim. 100/205	kpl	2,00 a'	0,00 €
- vrata (oznaka V3) dim. 70/205	kpl	2,00 a'	0,00 €
12. Odstranitev stavbnega pohištva - notranje lesene steklene stene polkrožne oblike z namenom ponovne vgradnje. Parapet p=244cm. Začasno skladiščenje na deponiji uporabnik v bližini objekta. - okno (oznaka O1) dim. 300/132	kpl	1,00 a'	0,00 €
- okno (oznaka O2) dim. 300/132	kpl	1,00 a'	0,00 €
- okno (oznaka O3) dim. 350/132	kpl	1,00 a'	0,00 €

13. Rušenje obstoječih zidanih predelnih sten d=20cm. Stene pod oboki, povprečna višina H=3,63m	m2	50,29 a'	0,00 €
14. Rušenje obstoječe lesene platforme velikosti šxd 345x365cm na višini H 244cm. Platforma iz lesenih stropnikov in lesenih plohofov. Vključno z dviznimi ALU stopnicami in loputo šxd 80x150cm	kpl	1,00 a'	0,00 €
15. Rezanje obstoječega tlaka v območju elektro omare. Sestava obstoječega tlaka (epoksi prem, estrih 8,0 cm, estrih 10,0 cm, podložni beton 10,0cm). Pred posegom predvideti začasni odklop elektrike in zaščito omare.	m1	2,80 a'	0,00 €
16. Odstranitev obstoječega tlaka (epoksi premaz + 10,0 cm estriha) v območju sanitarij ter odvoz. Strojna in ročna rušitev. Sestava obstoječega tlaka E01 (epoksi premaz, estrih 8,0 cm, estrih 10,0 cm, podložni beton 10,0cm).	m2	67,50 a'	0,00 €
<b>skupaj</b>			<b>0,00 €</b>

**B. FAZA 1 - RUŠITVENA DELA - instalacije**

**OPOMBA:**

**V enotnih cenah rušitvenih in odstranjevalnih del upoštevati sortiranje, nakladanje in odvoz ruševin v trajno deponijo, s plačilom takse za deponijo.**

**ELEKTRO INSTALACIJE**

1. Odklop in odstranitev električnih instalacij in opreme sanitarij - ocena	kpl	1,00 a'	0,00 €
---	-----	---------	--------

**STROJNE INSTALACIJE**

2. Odklop, plombiranje in odstranitev strojnih instalacij in opreme sanitarij - ocena	kpl	1,00 a'	0,00 €
3. Odklop, plombiranje in odstranitev strojnih instalacij in opreme garderobe - ocena	kpl	1,00 a'	0,00 €

---

skupaj	0,00 €
--------	--------

## C. FAZA 1- RAZNA DELA

1. Finalno gradbeno čiščenje po končanih rušitvenih delih. Odvoz gradbenih odpadkov vključen.

kpl 1,00 a'

0,00 €

---

**skupaj**

**0,00 €**

## D. FAZA 2 - RUŠITVENA DELA

### OPOMBA:

**V enotnih cenah rušitvenih in odstranjevalnih del upoštevati sortiranje, nakladanje in odvoz ruševin v trajno deponijo, s plačilom takse za deponijo.**

1. Zaščita prostorov proti prašenju s folijo, zaščita manipulativnih poti s folijo in kartonskim trakom.

kpl 1,00 a' 0,00 €

### DVORANA

2.

Odstranitev obstoječega tlaka (leseni plohi + 10,0cm estriha) v območju novega zaodrja ter odvoz. Sestava obstoječega tlaka E03 (lesene deske 2cm, lesena podkonstrukcija 3cm, estrih 8,0 cm, estrih 10,0 cm, podložni beton 10,0cm).

m2 11,40 a' 0,00 €

4. Rušenje obstoječih zidanih predelnih sten d=20cm. Stene pod oboki, povprečna višina H=3,63m

m2 13,79 a' 0,00 €

3. Odstranitev stavbnega pohištva - notranja vrata  
- vrata (oznaka V1) dim. 105/205

kpl 2,00 a' 0,00 €

---

skupaj 0,00 €

## **E. FAZA 2 - RUŠITVENA DELA - instalacije**

### **OPOMBA:**

**V enotnih cenah rušitvenih in odstranjevalnih del upoštevati sortiranje, nakladanje in odvoz ruševin v trajno deponijo, s plačilom takse za deponijo.**

### **ELEKTRO INSTALACIJE**

1. Odklop in odstranitev električnih instalacij in opreme v območju stene namenjen za rušitev (med garderobo in dvorano) - ocena

kpl 1,00 a' 0,00 €

### **STROJNE INSTALACIJE**

2. Odklop, začasno plombiranje in odstranitev instalacij centralnega gretja (dvocevni sistem) v območju nad vrati V1 iz garderobe proti dvorani v dolžini L=3,9m

kpl 1,00 a' 0,00 €

---

**skupaj 0,00 €**



## F. FAZA 2- RAZNA DELA

1. Finalno gradbeno čiščenje po končanih rušitvenih delih. Odvoz gradbenih odpadkov vključen.

kpl 1,00 a'

0,00 €


---

**skupaj**

**0,00 €**

**1.5 RISBE**


	1.0	OBSTOJEČE STANJE - TLORIS	M 1:200
	2.0	OBSTOJEČE STANJE – PREREZ 1	M 1:200
	3.0	OBSTOJEČE STANJE – PREREZ 2	M 1:50
	4.0	TLORIS PRITLIČJA - RUŠITVE	M 1:50
	5.0	TLORIS TLAKOV - RUŠITVE	M 1:50
	6.0	PREREZ 1 - RUŠITVE	M 1:50
	7.0	RUŠITVE - FOTO 1	
	8.0	RUŠITVE - FOTO 2	
	9.0	RUŠITVE - FOTO 3	
	10.0	RUŠITVE - FOTO 4	



IZVAJALEC IZDELA DELAVNIŠKO DOKUMENTACIJO, KI JO POTRDI PROJEKTANT  
GLEJ DETAJL  
MERE KONTROLIRATI NA OBJEKTU!

objekt	Gledališče Glej - RUŠITVENA DELA		mere so v metrih	
risba	GEODETSKI NAČRT		vrsta projekta	RUŠITVENA DELA
projektant	STUDIO RUMENA	datum	AVGUST 2020	merilo
				1:50

01 TLORIS - obstoječe stanje




**F12** OZNAKA IN SMER FOTOGRAFIJE


IZVAJALEC IZDELA DELAVNIŠKO DOKUMENTACIJO, KI JO POTRDI PROJEKTANT  
MERJE KONTROLIRATI NA OBJEKU!

objekt	Gledališče Glej - RUŠITVENA DELA		mere so v metrih	
risba	TLORIS - obstoječe stanje		vrsta projekta	RUŠITVENA DELA
projektant	STUDIO RUMENA	datum	AVGUST 2020	merilo
				1:50

02 PREREZI - obstoječe stanje



prerez A-A




prerez B-B

IZVAJALEC IZDELA DELAVNIŠKO DOKUMENTACIJO, KI JO POTRDI PROJEKTANT  
GLEJ DETAJL  
MERE KONTROLIRATI NA OBJEKTU!




objekt	Gledališče Glej - RUŠITVENA DELA		mere so v metrih	
risba	PREREZI - obstoječe stanje		vrsta projekta	RUŠITVENA DELA
projektant	STUDIO RUMENA	datum	AVGUST 2020	merilo 1:50

03 PREREZI - obstoječe stanje



prerez C-C




prerez D-D

IZVAJALEC IZDELA DELAVNIŠKO DOKUMENTACIJO, KI JO POTRDI PROJEKTANT  
GLEJ DETAJL  
MERE KONTROLIRATI NA OBJEKU!



objekt	Gledališče Glej - RUŠITVENA DELA		mere so v metrih	
risba	PREREZI - obstoječe stanje		vrsta projekta	RUŠITVENA DELA
projektant	STUDIO RUMENA	datum	AVGUST 2020	merilo 1:50




- LEGENDA:
- I. FAZA rušenje, odstranjevanje
  - I. FAZA rušenje zidov
  - I. FAZA rušenje stenske obloge
  - II. FAZA rušenje, odstranjevanje
  - II. FAZA rušenje zidov

IZVAJALEC IZDELA DELAVNIŠKO DOKUMENTACIJO, KI JO POTRDI PROJEKTANT  
GLEJ DETALJ  
MERE KONTROLIRATI NA OBJEKU!

objekt	Gledališče Glej - RUŠITVENA DELA		mere so v metrih	
risba	TLORIS - rušitev		vrsta projekta	RUŠITVENA DELA
projektant	STUDIO RUMENA	datum	AVGUST 2020	merilo 1:50

1 - ARHITEKTURA

# 05 TLORIS - rušitev tlakov




- LEGENDA:
- I. FAZA rušenje, odstranjevanje
  - I. FAZA rušenje tlakov
  - II. FAZA rušenje, odstranjevanje
  - II. FAZA rušenje tlakov


objekt	Gledališče Glej - RUŠITVENA DELA		mere so v metrih	
risba	TLORIS - rušitev tlakov		vrsta projekta	RUŠITVENA DELA
projektant	STUDIO RUMENA	datum	AVGUST 2020	merilo 1:50




06 PREREZI - rušitev



prerez A-A



prerez B-B



prerez C-C

IZVAJALEC IZDELA DELAVNIŠKO DOKUMENTACIJO, KI JO POTRDI PROJEKTANT  
MERJE KONTROLIRATI NA OBJEKTU!






objekt	Gledališče Glej - RUŠITVENA DELA		mere so v metrih	
risba	PREREZI - rušitev		vrsta projekta	RUŠITVENA DELA
projektant	STUDIO RUMENA	datum	AVGUST 2020	merilo 1:50



IZVAJALEC IZDELAL DELAVNIŠKO DOKUMENTACIJO, KI JE PREDLOŽIL PROJEKTANTU  
MERE KONTROLIRATI NA OBJEKTU!

objekt	Gledališče Glej - RUŠITVENA DELA		mere so v metrih	
risba	PREREZI - rušitev		vrsta projekta	RUŠITVENA DELA
projektant	STUDIO RUMENA	datum	AVGUST 2020	merilo
				1:50






IZVAJALEC IZDELA DELAVNIŠKO DOKUMENTACIJO, KI JO POTRDI PROJEKTANT  
GLEJ DETAJL  
MERE KONTROLIRATI NA OBJEKU!



objekt	Gledališče Glej - RUŠITVENA DELA		mere so v metrih	
risba	PREREZI - rušitev		vrsta projekta	RUŠITVENA DELA
projektant	STUDIO RUMENA	datum	AVGUST 2020	merilo 1:50






IZVAJALEC IZDELA DELAVNIŠKO DOKUMENTACIJO, KI JO POTRDI PROJEKTANT  
GLEJ DETAJL  
MERE KONTROLIRATI NA OBJEKU!



objekt	Gledališče Glej - RUŠITVENA DELA		mere so v metrih	
risba	PREREZI - rušitev		vrsta projekta	RUŠITVENA DELA
projektant	STUDIO RUMENA	datum	AVGUST 2020	merilo 1:50



IZVAJALEC IZDELA DELAVNIŠKO DOKUMENTACIJO, KI JO POTRDI PROJEKTANT  
GLEJ DETAJL  
MERE KONTROLIRATI NA OBJEKU!



objekt	Gledališče Glej - RUŠITVENA DELA		mere so v metrih	
risba	PREREZI - rušitev		vrsta projekta	RUŠITVENA DELA
projektant	STUDIO RUMENA	datum	AVGUST 2020	merilo 1:50