



- LEGENDA:
- ODVOD ZRAKA
  - DOVOD ZRAKA
  - ODVOD ZAVRZENEGA ZRAKA
  - SINTRA PRIMARNI DOVODNI KANAL
  - SINTRA SEKUNDARNI DOVODNI KANAL
  - ODVODNA PREZRAČEVALNA REŠETKA
  - DOVODNA PREZRAČEVALNA REŠETKA
  - ODVODNI PREZRAČEVALNI VENTIL
  - REŠETKA VGRAJENA V VRATIH, ZA IZENAČEVANJE TLAKOV
  - OZNAKA DIMENZIONIRANJA

OPOMBE:

- vratne rešetke dobaviti v skladu s projektantom arhitekture;
- lokacijo dovodnih in odvodnih elementov prilagoditi izvedbi stropa, razsvetljavi in opremitvi;
- prehodi instalacije skozi požarni sektor ustrezno protipožarno izolirati;
- dovodni kanali prezračevanja morajo biti izolirani s parozaporno izolacijo;

TLORIS KLETI  
PREZRAČEVANJE

M 1:100

<b>emineo</b> projektiranje / inženiring / izvajanje		PROJEKTIRANJE, INŽENIRING, IZVAJANJE, d.o.o. ULICA BORCA PETRA 16, 1000 LJUBLJANA, SLOVENIJA GSM: 031/361-735, Fax.: 01/242-96-68	
Investitor: Mestno občina Ljubljana, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana			
Objekt: PRIZIDEK NOVE TELOVADNICE K OŠ VIŽMARJE-BROD			
Vrsta načrta: STROJNE INSTALACIJE		Odg. vod. proj.: Rok ŽNIDARŠIČ, u.d.i.a., Ident. št. ZAPS 1576 A	
Vsebinska načrta: TLORIS KLETI PREZRAČEVANJE		Odg. proj.: Marko VRABEC, u.d.i.s., Ident. št. S - 0976	
Faza: PGD		Sodelavec: Miha COMINO, s.t.	
Številka proj.: 0139-2017			
Številka načrta: 2017-029			
Ident. št. pri IZS:		Datum: SEPTEMBER 2017	Merilo 1:100
			Št. lista Z-01