





DETAJL D18

M 1:10



PREREZ 1





PREREZ



TLORIS



PREREZ 2




- izvedbeni razred EXC 2
- Konstrukcijsko jeklo S355J0
- Konstrukcijsko jeklo S235J0 - šablone
- vijaki 10.9 po SIST EN 14399
 - vse vijalne zveze izvesti z dvema podložkama 10.9
 - vse vijalne zveze morajo biti po montaži zavarovane proti odvitju
- vijaki 8.8 po SIST EN 15048-1
 - vse vijalne zveze izvesti z dvema podložkama 8.8
 - vse vijalne zveze morajo biti po montaži zavarovane proti odvitju
- lesni vijaki
 - pred vijčenjem je potrebno izvajati predhodne izvrtine v leseno konstrukcijo po navodilu proizvajalca vijaka

OPOMBE:

- mere kontrolirati in po potrebi prilagoditi pri montaži na terenu
- pri izdelavi jeklene konstr. upoštevati tudi ostalo projektno dok. (arhitekturni načrti, načrti temeljenja, gradbeni načrti)
- izdelava in montaža nosilne jeklene konstrukcije mora biti v skladu z SIST ENV 1090-1
- Vsi sočelni zvari K, ∇, ∇.... morajo biti izvedeni s prevaritvijo korena
- Kvaliteta zvarov mora biti v skladu z aneksom H SIST ENV 1090-1
- Obseg kontrole zvarov mora biti v skladu z tabelo 8 točke 12.4. SIST ENV 1090-1
- Varilne deformacije predvidi izvajalec
- vsi neoznačeni zvari so a=0,7 x tmin (tmin = tanjša pločevina v spoju)
- vsi neoznačeni zvari pri obojestranskem varjenju so a=0,6 x tmin (tmin = tanjša pločevina v spoju)

- PREVERITI MERE
- PRED IZVEDBO JE TREBA IZDELATI DELAVNIŠKO DOKUMENTACIJO

	Projektant: h i š a n i š a NAČRTOVANJE IN SVETOVANJE, D.O.O. Verd 252, Vrhnika hisanisa.info@gmail.com		Objekt: PRIZIDEK NOVE TELOVADNICE K OŠ VIŽMARJE-BROD Na Gaju 2, 1000 Ljubljana	
	Investitor: MESTNA OBČINA LJUBLJANA, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana		Vsebina: JEKLENA KONSTRUKCIJA DETAJLI D18	
odg.vodja projekta:	Rok ŽNIDARŠIČ	ZAPS - 1576	Vrsta načrta: 3/1-NAČRT GRADBENIH KONSTRUKCIJ	
odg. projektant:	Robert KORENJAK	G-3141	Faza projekta: PZI Merilo: 1:10	
obdelal:	Rok SEVŠEK		Št. projekta: 0139 - 2017 Datum: dec. 2017	
			Št. načrta: 025/17-3 List: DJ-5	