

OPOMBA:
VSE POKROVE OBSTOJEČIH JAŠKOV JE POTREBNO VIŠINSKO PRILAGODITI TERENU, OZIROMA FINALNEMU TLAKU !

OPOMBA:
POZICIONIRANJE VSEH ELEMENTOV ZUNANJE UREDITVE, KI SO PRIKAZANI NA NAČRTU, JE OBVEZNO IZVESTI Z GEODETSKIM PRENOSOM NA TEREN!

PRI IZKOPIH JE POTREBNO PAZITI NA PODZEMNO INFRASTRUKTURO. IZKOPI ZARADI KANALIZACIJE PRIKAZANI V DRUGIH DELIH PROJEKTA.

Vse mere mora preveriti izvajalec, morebitne neskladnosti mora sporočiti vodstvu gradbišča. Poleg tega načrta so obvezujoči tudi statični izračuni, armaturni načrti, načrti vseh naprav in opreme (npr. elektro-, strojne naprave) in morebitni izvedbeni načrti, ki so potrjeni s strani odgovornega vodje projekta. Vse druge načrte je potrebno s tem načrtom uskladiti in morebitna neskladja nemudoma sporočiti vodstvu gradbišča. Vse višine parapetov vratnih in okenskih odprtin se nanašajo na finalni tlak (FT). Vse mere vratnih odprtin so svetle mere, razen če ni drugače navedeno. Za kakršne koli spremembe projekta in za vse izvedbene načrte s strani izvajalca je potrebno pisno soglasje odgovornega vodje projekta. Izvajalec je dolžan upoštevati tekstualne in grafične dele projekta istočasno !

LEGENDA :

VIŠINSKA KOTA FINALNEGA TLAKA	±0,00
PREBOJ TALNE PLOŠČE PTP	
PREBOJ STROPNE PLOŠČE PSP	
PREBOJ STENE PS	
UTOR V STENI US	
UTOR V PLOŠČI UP	
BETONSKI NOSILEC - OBSTOJEČE	
LES - OBSTOJEČE	
ZIDANO - OBSTOJEČE	
BETON - OBSTOJEČE	
RUŠITVE, ODSTRANITVE VODOV	

OKRAJŠAVE :

SPODNJI ROB	SR
ZGORNJI ROB	ZR
TLA	T
STROP	S
TEMELJ (TOČKOVNI, PASOVNI)	TT, PT
STENA	Z
FINALNI TLAK	FT
GROBI TLAK	GT
SR PLOŠČE	SRP
ZR PLOŠČE	ZRS
PREZRAČEVANJE	P
ELEKTRO	E
OGREVANJE	O
VODOVOD	V
KANALIZACIJA	K

Tehnične in gradbenofizikalne rešitve v tem projektu so izvedene v skladu s tehn. normativi, ter se opirajo na izsledke zadnjih novosti v gradbeništvu. Izvajalec je dolžan pred začetkom del preveriti vse mere na licu mesta in tehnične rešitve, ki jih obravnava projekt. V primeru morebitnih napak, je o tem dolžan obvestiti projektanta. Kot samoumevno se od izvajalca pričakuje splošno poznavanje tehničnih predpisov in splošna, ter specialna znanja tehničnih obdelavnih postopkov potrebnih za uspešno realizacijo projekta.

ODSTRANITEV OBSTOJEČEGA NASIPA IZ PRODNIKOV IN GRUŠČA
SPODNJI ROB IZKOPA: 289.76 nmv
SKUPAJ: 2.771,5 M3

ODSTRANITEV OBSTOJEČEGA NASIPA IZ PRODNIKOV IN GRUŠČA
V GLOBINI DO 70 CM
SKUPAJ: 826,5 M3

ODSTRANITEV OBSTOJEČEGA ASFALTA, TAMPONA IN OBSTOJEČEGA NASIPA IZ PRODNIKOV IN GRUŠČA
V GLOBINI DO 70 CM
SKUPAJ: 853,4 M3

ODSTRANITEV OBSTOJEČEGA ASFALTA, IN OBSTOJEČEGA TAMPONA V GLOBINI DO 30 CM
SKUPAJ: 531,72 M3

ODSTRANITEV BETONSKIH TLAKOVCEV, IN OBSTOJEČEGA TAMPONA V GLOBINI DO 50 CM
SKUPAJ: 134,7 M3

ODSTRANITEV OBSTOJEČEGA NASIPA IZ PRODNIKOV IN GRUŠČA
V GLOBINI DO 40 CM
SKUPAJ: 31,7 M3

ODSTRANITEV CESTNIH ROBNIKOV
DIM. 15/25 CM SKUPAJ Z OBZIDAVO
SKUPAJ: 486,90 M1

ODSTRANITEV VRTNIH ROBNIKOV
DIM. 5/25 CM SKUPAJ Z OBZIDAVO
SKUPAJ: 345,30 M1

03

STANJE:

VRSTA DOKUMENTACIJE: ARHITEKTURA

PZI

OBJEKT:

Zunanje šolsko igrišče OŠ Oskarja Kovačiča

kota 0,00 = 290.40 nmv

S

CP ARHITEKTI
car - potisek arhitekti d.o.o.
ob železnici 18
1000 ljubljana
tel.
01/ 542 32 81
e-mail
marko.potisek@siol.net

Investitor:
Mestna občina Ljubljana
Mestni trg 1
1000 Ljubljana

	Ime in priimek	Id. št. ZAPS
Odg. vodja projekta	Marko Potisek udia	A-0708
Odgovorni proj. arh.	Marko Potisek udia	A-0708
Projektant		
Risal		

Objekt: Zunanje šolsko igrišče OŠ O. Kovačiča, Ob dolenjski železnici 48, Ljubljana

Faza: PZI

Št. projekta: 02/23

Risba: OBSTOJEČE STANJE Z RUŠITVAMI

Št. risbe:

Merilo: 1 : 250

Datum: Avgust 2023

Projekt arhitekture je avtorsko delo in kot tako spada pod zaščito Zakona o avtorskih pravicah. Prepovedano je razmnoževanje načrta kot dela ali celote v kakršnikoli obliki, brez pisnega privoljenja avtorja načrta.