




ZT8 – doskočišče-mivka  
Mivka (s certifikatom za uporabo v šolah) d= 50 cm  
Ločilni filc 200g/m2  
Tamponski zmrzlinso odporen drobljenec GW-GM 0/32, debelina 20 cm

Hauraton Sportfix predpražnik z muldo  
za doskočišče - daljina,  
dim. posameznega elementa  
1000 x 500 mm, višina 163 mm



Hauraton Sportfix predpražnik z muldo  
za doskočišče - daljina,  
dim. posameznega elementa  
1000 x 500 mm, višina 163 mm


Sportfix - mehki  
robnik 6 / 20 cm

ZT8 – doskočišče-mivka  
Mivka (s certifikatom za  
uporabo v šolah) d= 50 cm  
Ločilni filc 200g/m2  
Tamponski zmrzlinso odporen drobljenec  
GW-GM 0/32, debelina 20 cm

Sportfix - mehki  
robnik 6 / 20 cm

Hauraton Sportfix predpražnik z muldo  
za doskočišče - daljina,  
dim. posameznega elementa  
1000 x 500 mm, višina 163 mm

## PREREZ PREČNI



1

SPORTFIX LOVILEC PESKA S POKROVOM, 1,0 m  
SPORTFIX LOVILEC PESKA IZ RECIKLIRANE UMETNE  
MASE POLIPROPILEN, ČRN, PREDNAKAZANI  
PRIKLJUČKI DN100, S KOVINSKIM PROFILOM ZA STIK  
PRIKLJUČKA NA TEKALIŠČE Z UMETNO MASO, Z  
RAZTEGNJENO MREŽO IN GUMI PREDPRAŽNIKOM,  
POHODNO, DxDxV 1000 (2x500)x500x163 MM  
ŠTEVILKA ART.: 7740  
KOSOV: 17

2

**SPORTFIX LOVILEC PESKA S POKROVOM, 0,5 M**  
SPORTFIX LOVILEC PESKA IZ RECIKLIRANE UMETNE  
MASE POLIPROPILEN, ČRN, PREDNAKAZANI PRIKLJUČKI DN  
100, S KOVINSKIM PROFILOM ZA STIK S TEKALIŠČEM IZ  
UMETNE MASE, Z RAZEGNJENO MREŽO IN GUMI  
PREDPRAŽNIKOM, POHODNO, DxŠxV 500x500x163 MM,  
ŠT. ART. 7745  
KOSOV: 2

3

SPORTFIX - SOFT-  
MEHKI ROBNIK IZ BETONA ARMIRANEGA Z VLAKNI,  
Z INTEGRIRANIM GUMIRANIM DELOM IZ EPDM UMETNE MASE,  
BELE BARVE, DxŠxV 1000x60x250 MM, ŠT. ART. 7201  
KOSOV: 20

4

PREGRINJALO ZA DOSKOK PRI SKOKU V DALJINO  
DOBAVA IN MONTAŽA PVC PREGRINJALA 620 gr/m<sup>2</sup>,  
PO CELEM OBODU JE VŠITA JEKLENA VERIGA FI 4 MM  
ZA PRITRDITEV PREGRINJALA. VERIGA SE V VSAKEM  
VOGALU SIDRA V ZEMLJO PREKO SIDRNEGA KLINA IN  
ROČNEGA NAPENJALCA.  
DIM. 760\*460 CM  
KOMPLET 1

Vse mere mora preveriti izvajalec, morebitne neskladnosti mora sporočiti vodstvu gradbišča. Poleg tega načrta so obvezujoči tudi statični izračuni, armaturni načrti, načrti vseh naprav in opreme (npr. elektro-, strojne naprave) in morebitni izvedbeni načrti, ki so potrjeni s strani odgovornega vodje projekta. Vse druge načrte je potrebno s tem načrtom uskladiti in morebitna neskladja nemudoma sporočiti vodstvu gradbišča. Vse višine parapetov vratnih in okenskih odprtin se nanašajo na finalni tlak (Ft). Vse mere vratnih odprtin so svetle mere, razen če ni drugače navedeno. Za kakršne koli spremembe projekta in za vse izvedbene načrte s strani izvajalca je potrebno pisno soglasje odgovornega vodje projekta. Izvajalec je dolžan upoštevati tekstualne in grafične dele projekta istostano!


Tehnične in gradbeniškoteknične rešitve v tem projektu so izvedene v skladu s teh. normativi, ter se opirajo na izsledke zadnjih novosti v gradbeništvu. Izvajalec je dolžan pred začetkom del preveriti vse mere na licu mesta in tehnične rešitve, ki jih obravnava projekt. V primeru morebitnih napak, je o tem dolžan obvestiti projektanta. Kot samoumevno se od izvajalca pričakuje splošno poznavanje tehničnih predpisov in splošna, ter specialna znanja tehničnih obdelavni postopkov potrebnih za uspešno realizacijo projekta.

11	STANJE:	VRSTA DOKUMENTACIJE:
		<div>ARHITEKTURA</div> <div>PZI</div>

OBJEKT:

# Zunanje šolsko igrišče OŠ Oskarja Kovačiča

kota 0,00 = 290.40 nmv

 <p>car - potisek arhitekti d.o.o. ob železnici 18 1000 ljubljana tel. 01/ 542 32 81 e-mail marko.potisek@siol.net</p>			Investitor:  <b>Mestna občina Ljubljana</b> <b>Mestni trg 1</b> <b>1000 Ljubljana</b>		
	Ime in priimek		Id. št. ZAPS	Objekt: <b>Zunanje šolsko igrišče OŠ O. Kovačiča</b> <b>Ob dolenjski železnici 48, Ljubljana</b>	
Odg. vodja projekta	Marko Potisek	udia	A-0708		
Odgovorni proj. arh.	Marko Potisek	udia	A-0708	Faza:  <b>PZI</b>	Št. projekta 02/23
				Risba  <b>SKOK V DALJINO</b> <b>DOSKOČIŠČE</b>	Št. risbe
Projektant					Merilo
Risal				Datum: Avgust 2023	<b>1 : 25</b>

Investitor:

Mestna občina Ljubljana  
Mestni trg 1  
1000 Ljubljana

	Ime in priimek	Id. št. ZAPS	Objekt: Zunanje šolsko igrišče OŠ O. Kovačiča Ob dolenski železnici 48, Ljubljana	
Odg. vodja projekta	Marko Potisek	udia A-0708		
Odgovorni proj. arh.	Marko Potisek	udia A-0708	Faza: PZI	Št. projekta 02/23
			Risba SKOK V DALJINO DOSKOČIŠČE	Št. risbe
Projektant				Merilo
Risal			Datum: Avgust 2023	1 : 25

Objekt: Zunanje šolsko igrišče OŠ O. Kovačiča  
Ob dolnjski železnici 48, Ljubljana

Faza: PZ

Risba SKOK V DALJINO  
DOSKOČIŠČE

Datum: Avgust 2023

Projekt arhitekture je avtorsko delo in kot tako spada pod zaščito Zakona o avtorskih pravicah. Prepovedano je razmnoževanje načrta kot dela ali celote v kakršnikoli obliki, brez pisnega privoljenja avtorja načrta.