




1 NAČRT NOTRANJE OPREME

Investitor	Mestna občina Ljubljana Mestni trg 1000 Ljubljana
	CELOVITA PRENOVA OBJEKTA Z DOZIDAVO PRALNICE IN VEČNAMENSKEGA PROSTORA V VRTCU MLADI ROD, ENOTA KOSTANJČKOV VRTEC
Vrsta projekta	PZI_Projekt za izvedbo
Št. projekta	V-SA_1022
Št. načrta	V-SA_1022-O
Projektant	
Projektant načrta	 
Vodja projekta	Samo Groleger, univ. dipl. inž. arh. (ZAPS 0410 A)
Pooblaščen arhitekt	Samo Groleger, univ. dipl. inž. arh. (ZAPS 0410 A)
Arhitekt	David Groleger, mag.inž.arh
Datum	Julij 2023
Št. izvoda	1 2 3 4 5 6 arhiv

TEHNIČNI DEL

A_ZBIRNO TEHNIČNO POROČILO

Vsebina tehničnega poročila

A.	ZBIRNO TEHNIČNO POROČILO	2
1.	SPLOŠNE OPOMBE	2
2.	OPIS GRADNJE IN NJENIH ZNAČILNOSTI.....	2
B.	TEHNIČNI PRIKAZI.....	4

1. SPLOŠNE OPOMBE

1. 1. SPLOŠNA NAVODILA IN OPOZORILA GLEDE UPORABE NAČRTA

Izdelavo ponudb za izvedbo in izvedbo projekta je potrebno izdelati skladno z načrtom. Načrt je potrebno upoštevati v celoti (risbe, opisi in popisi). V primeru tiskarskih napak, morebitnih neskladij v projektu ali tehničnih pomanjkljivosti izvedbenih detajlov, risb, opisov ali popisov je ponudnik ali izvajalec dolžan na to opozoriti projektanta. Predloge potrdi projektant in investitor.

V sklop izvajalčeve ponudbe sodijo vsi delavniški načrti, ki jih pred izvedbo glede tehnične pravilnosti, zahtevane kakovosti in videza potrdi projektant.

Kjer ni opredeljenega izvedbenega industrijskega detajla ali izdelka, ga mora izvajalec pred izvedbo predstaviti, izbor pa potrditi projektant in investitor.

Vzorci vseh finalnih materialov je ponudnik dolžan predložiti projektantu v potrditev. Kjer so možne alternative v izbiri materiala (finalne obloge površin, njihove obdelave, vidni in nevidni pritrdilni materiali, podkonstrukcije, vzorci potiskov, okovje, obdelave stavbnega pohištva in podobno), je pred izvedbo obvezno predložiti vzorce, ki jih potrdi projektant in investitor.

2. OPIS GRADNJE IN NJENIH ZNAČILNOSTI


2. 1. NAMEN POSEGA

Poseg predstavlja novogradnjo – prizidavo pralnice in večnamenskega prostora k obstoječemu objektu vrtca Mladi rod, enota Kostanjčkov vrtec, prizidavo igralnic, izvedbo povezave med prizidavo in obstoječim objektom v pritličju, rekonstrukcijo obstoječega objekta in ureditev zunanjih zelenih in tlakovanih površin. V sklopu zunanje ureditve se predvidi preoblikovanje obstoječega hribčka, preuredi otroško igrišče in obstoječe tlakovane površine. Objekt se nahaja na *Peričevi ulici 6* v Ljubljani.

Pri izdelavi dokumentacije je potrebno upoštevati vse veljavne pravilnike in standarde in »Zahteve naročnika za gradnjo stavb za vzgojo in izobraževanje«.

B. TEHNIČNI PRIKAZI

D.OPR.0	TLORIS PRITLIČJA IN KLETI-NOTRANJE POHIŠTVO
D.OPR.1	NAČRT VEČNAMENSKE OMARE V IGRALNICI
D.OPR.2	NAČRT KOTIČKA ZA VZGOJITELJICE
D.OPR.3	NAČRT PREVIJALNE MIZE S KORITOM 1
D.OPR.3b	NAČRT PREVIJALNE MIZE S KORITOM 2
D.OPR.4	NAČRT PREVIJALNE MIZE S KORITOM V GARDEROBI
D.OPR.5	NAČRT POLICE ZA KAHLICE+NAČRT ČAJNE KUHINJE - ZBORNICA
D.OPR.6	NAČRT OKENSKE POLICE
D.OPR.7	NAČRT IGRALNIH STEN
D.OPR.8	NAČRT PANO ZA KNJIGE IN OGLEDALO - IGRALNICE
D.OPR.9	NAČRT GARDEROBE ZA PRVO STAROSTNO SKUPINO
D.OPR.10	NAČRT GARDEROBE ZA DRUGO STAROSTNO SKUPINO
D.OPR.11	NAČRT OMARE ZA SUŠENJE PLAŠČEV - GARDEROBE
D.OPR.12	NAČRT IGRALNIH STEN - STENSKA IGRALA
D.OPR.13	NAČRT OMAR
D.OPR.14	NAČRT OMARE IN KOVINSKIH REGALOV
D.OPR.15	NAČRT OMAR ZA ORODJE IN GARDEROBNE OMARE HIŠNIKA
D.OPR.16	NAČRT GARDEROBNIH OMAR - VZGOJITELJI
D.OPR.17	NAČRTI ZABOJČKOV - IGRALNICE
D.OPR.18	NAČRT VOZIČKOV - IGRALNICE
D.OPR.19	NAČRT IGRALNIH KOTIČKOV IGRALNICE
D.OPR.20	NAČRT KLOPI IN SHRAMBE NA KOLESIH - ZUNANJE TERASE
D.OPR.21	SHEMA STENSKIH OBLOG - IGRALNICE
D.OPR.22	SHEMA STENSKIH OBLOG - IGRALNICE

[illegible][illegible]

Ime risbe
TLORIS PRITLIČJA IN KLETI-NOTRANJE POHIŠTVO

Merilo
1:50

Št.risbe
LIST D.OPR.0

Datum:
Julij 2023

Vse avtorske pravice, ki niso s pogodbo izrecno prenešene na naročnika, so pridržane.

OMV3

ODPRTA OMARA

- visoka omara v igralnicah, predvidena za shranjevanje pripomočkov, dimenzij 85x65x260 cm, po višini pregrajena na 6 delov, zgornji del zaprt s fronto na klasično, dvokrilno odpiranje, spodni del je odprt
- korpus, IVERAL d=1,9cm, DEKOR kot npr. EGGER KREMNO BELA oz. po izbiri arhitekta, robna obdelava ABS 2,0mm, z vodoodporno pu obdelavo
- fronte, IVERAL d=1,9cm, DEKOR kot npr. EGGER KREMNO BELA oz. po izbiri arhitekta, robna obdelava ABS 2,0mm, z vodoodporno pu obdelavo
- vse notranje delitve (police), IVERAL d=1,9cm, DEKOR kot npr. EGGER KREMNO BELA oz. po izbiri arhitekta, robna obdelava ABS 2,0mm, z vodoodporno pu obdelavo
- cokol v=10cm, bukova VEZANA PLOŠČA d=2,0cm + obojestranski ULTRAPAS, DEKOR kot npr. EGGER KREMNO BELA oz. izbiri arhitekta, cokol poteka kontinuirano čez več kosov pohištva, s čim manj delitvami
- hrbet omare, IVERAL d=0,8cm, v enakem dekorju kot police
- v zgornjem delu so police poljubno nastavljive po višini, skupno 5 police
- 1.STAROSTNA SKUPINA (4x igralnic) najnižja polica ima premične pregrade namenjene za shranjevanje bidonov, višina pregrad 20 cm, 14x
- ročaji v polkrožni obliki Ø 5 cm , v barvi oz. dekorju po izboru arhitekta
- omaro nujno fiksirati po višini v zid za hrbtom

OMV2

ZAPRTA OMARA

- visoka omara v igralnicah, predvidena za shranjevanje pripomočkov, dimenzij 85x65x260 cm, po višini pregrajena na 2 dela, zaprta s frontami na klasično, dvokrilno odpiranje
- korpus, IVERAL d=1,9cm, DEKOR kot npr. EGGER KREMNO BELA oz. po izbiri arhitekta, robna obdelava ABS 2,0mm, z vodoodporno pu obdelavo
- fronte, IVERAL d=1,9cm, DEKOR kot npr. EGGER KREMNO BELA oz. po izbiri arhitekta, robna obdelava ABS 2,0mm, z vodoodporno pu obdelavo
- vse notranje delitve (police), IVERAL d=1,9cm, DEKOR kot npr. EGGER KREMNO BELA oz. po izbiri arhitekta, robna obdelava ABS 2,0mm, z vodoodporno pu obdelavo
- cokol v=10cm, bukova VEZANA PLOŠČA d=2,0cm + obojestranski ULTRAPAS, DEKOR kot npr. EGGER KREMNO BELA oz. izbiri arhitekta, cokol poteka kontinuirano čez več kosov pohištva, s čim manj delitvami
- hrbet omare, IVERAL d=0,8cm, v enakem dekorju kot police
- police so poljubno nastavljive po višini, skupno 5 polic
- najnižja polica ima premične pregrade namenjene za shranjevanje bidonov, višina pregrad 20 cm, 14x
- ročaji v polkrožni obliki Ø 5 cm , v barvi oz. dekorju po izboru arhitekta
- omaro nujno fiksirati po višini v zid za hrbtom

OMV3

OMV2

OMV2

OML1

tloris

OMV3

OMV2

OMV2

OML1

pogled

drсно

drсно

prerez 1

prerez 2

prerez 3

prerez 1

prerez 2

prerez 3

OML1

OMARA ZA LEŽALNIKE

- visoka omara v igralnicah, predvidena za shranjevanje plastičnih ležalnikov in posteljnine, dimenzij 145x65x260 cm, po višini pregrajena na 3 dele, dva dela (zgornja) zaprti s frontami na klasično, dvokrilno odpiranje, spodni del za ležalnike odpiranje z drsnimi vrati.
- korpus, IVERAL d=1,9cm, DEKOR kot npr. EGGER KREMNO BELA oz. po izbiri arhitekta, robna obdelava ABS 2,0mm, z vodoodporno pu obdelavo
- fronte, IVERAL d=1,9cm, DEKOR kot npr. EGGER KREMNO BELA oz. po izbiri arhitekta, robna obdelava ABS 2,0mm, z vodoodporno pu obdelavo
- vse notranje delitve (police), IVERAL d=1,9cm, DEKOR kot npr. EGGER KREMNO BELA oz. po izbiri arhitekta, robna obdelava ABS 2,0mm, z vodoodporno pu obdelavo
- cokol v=10cm, bukova VEZANA PLOŠČA d=2,0cm + obojestranski ULTRAPAS, DEKOR kot npr. EGGER KREMNO BELA oz. izbiri arhitekta, cokol poteka kontinuirano čez več kosov pohištva, s čim manj delitvami
- hrbet omare, IVERAL d=0,8cm, v enakem dekorju kot police
- v zgornjem delu so police poljubno nastavljive po višini, skupno 2 polici
- v spodnjem delu pa je predvideno shranjevanje lesenih ležalnikov, zato je ta del prilagojen le temu
- ročaji v polkrožni obliki Ø 5 cm , v barvi oz. dekorju po izboru arhitekta
- omaro nujno fiksirati po višini v zid za hrbtom

samoatelj d.o.o.

PROJEKTANT PROJEKTA: V-SA_1022

SAMOATELJE d.o.o., Leskoškova cesta 6, SI-1000 Ljubljana
T +386 (41) 646 878, samo@samoatelj.si,

samoatelj d.o.o.

PROJEKTANT NAČRTA ARHITEKTURE: V-SA-A_1022

SAMOATELJE d.o.o., Leskoškova cesta 6, SI-1000 Ljubljana
T +386 (41) 646 878, samo@samoatelj.si,

Objekt

Vrtec Mladi rod, enota Kostanjčkov vrtec

Lokacija

Peričeva ulica 6, 1000 Ljubljana

Investitor

MESTNA OBČINA LJUBLJANA, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana

Vrsta projekta

Projekt notranje opreme

Št.projekta

V-SA_1022

Št.načrta

V-SA-A_1022

Projektant

samoatelj d.o.o.

SKUPINA

Vodja projekta

Samo Groleger, univ.dipl.inž.arh.

Id. št.

ZAPS 0410A

Pooblašчени arhitekt

Samo Groleger, univ.dipl.inž.arh. ZAPS 0410A

Arhitekti

David Groleger, mag.inž.arh., Tilen Blaževič, mag.inž.arh.

Avtorja arhitekture

David Groleger, mag.inž.arh.

Samo Groleger, univ.dipl.inž.arh.

Opombe

1. VSE MERE JE POTREBNO PRED PRIČETKOM GRADNJE PREVERITI S STRANI VODJE GRADBIŠČA. EVENTUALNE NEJASNOSTI SE MORAJO USKLADITI Z ODGOVORNIM PROJEKTANTOM IN VODJO PROJEKTA. PRI GRADNJI JE POTREBNO UPOŠTEVATI OPAŽNE IN ARMATURNE NAČRTE IN JIH USKLADITI Z NAČRTI ARHITEKTURE, STROJNIH IN ELEKTRO INŠTALACIJ. SPREMEMBE ALI DOPOLNITVE NAČRTOV SO DOVOLJENE IZKLJUČNO S PRISTANKOM ODGOVORNEGA PROJEKTANTA.
2. PRED PRIČETKOM IZDELAVE DELAVNIŠKIH NAČRTOV JE POTREBNA IZMERA IZVEDENEGA STANJA.
3. DODATNE INFORMACIJE SE NAHAJAJO V POPISU NOTRANJE OPREME IN MAPI SMERNICE ZA INTERIER.

Ime risbe

NAČRT VEČNAMENSKE OMARE V IGRALNICAH

Merilo

1:25




Št.risbe

LIST D.OPR.1

Datum:

Julij 2023

Vse avtorske pravice, ki niso s pogodbo izrecno prenešene na naročnika, so pridržane.



MIVZ

OMARA ZA MIZO ZA VZGOJITELJICE

-miza za vzgojitelja z omaro v igralnici, dimenzij 170x135x75/260cm

-namizna ploskev, IVERICA + ULTRAPAS d=2,5cm, DEKOR kot npr.

EGGER KREMNO BELA oz. po izbiri arhitekta, robna obdelava ABS

2,0mm, z vodoodporno pu obdelavo

-robovi mize so na dveh vogalih zaokroženi, Ø 5cm

-miza na eni strani fiksirana na omaro na drugi je podprta z dvema

kovinskima nogicama premera 0,8 cm v barvi po izbiri arhitekta

-nad mizo magnetna tabla dimenzije 85x51 cm

-korpus, IVERAL d=1,9cm, DEKOR kot npr. EGGER KREMNO BELA oz.

po izbiri arhitekta, robna obdelava ABS 2,0mm, z vodoodporno pu

obdelavo

-fronte, IVERAL d=1,9cm, DEKOR kot npr. EGGER KREMNO BELA oz. po

izbiri arhitekta, robna obdelava ABS 2,0mm, z vodoodporno pu obdelavo

-vse notranje delitve (police), IVERAL d=1,9cm, DEKOR kot npr. EGGER

KREMNO BELA oz. po izbiri arhitekta, robna obdelava ABS 2,0mm, z

vodoodporno pu obdelavo

-cokel v=10cm, bukova VEZANA PLOŠČA d=2,0cm + obojestranski

ULTRAPAS, DEKOR kot npr. EGGER KREMNO BELA oz. izbiri arhitekta,

samoateljje d.o.o.

PROJEKTANT PROJEKTA: V-SA_1022

SAMOATELJE d.o.o., Leskoškova cesta 6, SI-1000
Ljubljana
T +386 (41) 646 878, samo@samoateljje.si,

samoateljje d.o.o.

PROJEKTANT NAČRTA ARHITEKTURE: V-SA-A_1022

SAMOATELJE d.o.o., Leskoškova cesta 6, SI-1000
Ljubljana
T +386 (41) 646 878, samo@samoateljje.si,

Objekt

Vrtec Mladi rod, enota Kostanjčkov vrtec

Lokacija

Peričeva ulica 6, 1000 Ljubljana

Investitor

MESTNA OBČINA LJUBLJANA, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana

Vrsta projekta

Projekt notranje opreme

Št.projekta

V-SA_1022

Št.načrta

V-SA-A_1022

Projektant

samoateljje d.o.o.

SKUPNOST
RADA
Samoateljje d.o.o.

Vodja projekta

Samo Groleger, univ.dipl.inž.arh.

Id. št.

ZAPS 0410A

Pooblaščen arhitekt

Samo Groleger, univ.dipl.inž.arh. ZAPS 0410A

Arhitekti

David Groleger, mag.inž.arh., Tilen Blaževič, mag.inž.arh.

Avtorja arhitekture

David Groleger, mag.inž.arh.

Samo Groleger, univ.dipl.inž.arh.

Opombe

1. VSE MERE JE POTREBNO PRED PRIČETKOM GRADNJE PREVERITI S STRANI VODJE GRADBIŠČA. EVENTUALNE NEJASNOSTI SE MORAJO USKLADITI Z ODGOVORNIM PROJEKTANTOM IN VODJO PROJEKTA. PRI GRADNJI JE POTREBNO UPOŠTEVATI OPAŽNE IN ARMATURNE NAČRTE IN JIH USKLADITI Z NAČRTI ARHITEKTURE, STROJNIH IN ELEKTRO INŠTALACIJ. SPREMEMBE ALI DOPOLNITVE NAČRTOV SO DOVOLJENE IZKLJUČNO S PRISTANKOM ODGOVORNEGA PROJEKTANTA.
2. PRED PRIČETKOM IZDELAVE DELAVNIŠKIH NAČRTOV JE POTREBNA IZMERA IZVEDENEGA STANJA.
3. DODATNE INFORMACIJE SE NAHAJAJO V POPISU NOTRANJE OPREME IN MAPI SMERNICE ZA INTERIER.

Ime risbe

NAČRT KOTIČKA ZA VZGOJITELJE - IGRALNICE

Merilo


1:25

Št.risbe

LIST D.OPR.2

Datum:

Julij 2023




PMU

- PREVIJALNA MIZA S KORITOM in stopnicami
- previjalna miza v sanitarijah, dimenzij 200x75x85 cm, po dolžini pregrajena na 3 polja, eno polje so izvlečne stopnice, izvlečni predali
 - korpus, IVERAL d=1,9cm, DEKOR kot npr. EGGER KREMNO BELA oz. po izbiri arhitekta, robna obdelava ABS 2,0mm, z vodoodporno pu obdelavo
 - zgornja ploskev IVERICA d=2,5cm obojestransko oblepljena z ultrapasom, DEKOR kot npr. EGGER KREMNO BELA oz. po izbiri arhitekta, robna obdelava ABS 2,0mm, z vodoodporno pu obdelavo potreben izrez za umivalnik in armaturo
 - vse notranje delitve (omarice + vertikale), IVERAL d=1,9cm, DEKOR kot npr. EGGER KREMNO BELA oz. po izbiri arhitekta, robna obdelava ABS 2,0mm, z vodoodporno pu obdelavo
 - cokel v=10cm, bukova VEZANA PLOŠČA d=2,0cm + obojestranski ULTRAPAS, DEKOR kot npr. EGGER KREMNO BELA oz. po izbiri arhitekta, - hrbet omare, IVERAL d=0,8cm, v enakem dekorju kot police
 - na sredinskem delu trije izvlečni predali
 - ročaji v polkrožni obliki Ø 5 cm , v barvi oz. dekorju po izboru arhitekta, mehko zapiranje front
 - na pultu oblazinjena podloga, vynil prevleka, sredica pena d=5cm
 - izvlečne stopnice, VEZANA PLOŠČA d=1,9cm, DEKOR kot npr. EGGER KREMNO BELA oz. po izbiri arhitekta
 - se vgradi lago korito 60x60 cm

<div><div><div>ramóateljē</div><div>d.o.o.</div></div><div>PROJEKTANT PROJEKTA: V-SA_1022</div><div>SAMOATELJE d.o.o., Leskoškova cesta 6, SI-1000 Ljubljana T +386 (41) 646 878, samo@samoateljē.si,</div></div>	
<div><div><div>ramóateljē</div><div>d.o.o.</div></div><div>PROJEKTANT NAČRTA ARHITEKTURE: V-SA-A_1022</div><div>SAMOATELJE d.o.o., Leskoškova cesta 6, SI-1000 Ljubljana T +386 (41) 646 878, samo@samoateljē.si,</div></div>	
Objekt	Vrtec Mladi rod, enota Kostanjčkov vrtec
Lokacija	Peričeva ulica 6, 1000 Ljubljana
Investitor	MESTNA OBČINA LJUBLJANA, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana
Vrsta projekta	Projekt notranje opreme
Št.projekta	V-SA_1022
Št.načrta	V-SA-A_1022
Projektant	<div><div><div>ramóateljē</div><div>d.o.o.</div></div><div>SKUPITURA</div></div>
Vodja projekta	Samo Groleger, univ.dipl.inž.arh.
Id. št.	ZAPS 0410A
Pooblaščeni arhitekt	Samo Groleger, univ.dipl.inž.arh. ZAPS 0410A
Arhitekti	David Groleger, mag.inž.arh., Tilen Blaževič, mag.inž.arh.
Avtorja arhitekture	David Groleger, mag.inž.arh. Samo Groleger, univ.dipl.inž.arh.
Opombe	<div><div>1. VSE MERE JE POTREBNO PRED PRIČETKOM GRADNJE PREVERITI S STRANI VODJE GRADBIŠČA. EVENTUALNE NEJASNOSTI SE MORAJO USKLADITI Z ODGOVORNIM PROJEKTANTOM IN VODJO PROJEKTA. PRI GRADNJI JE POTREBNO UPOŠTEVATI OPAŽNE IN ARMATURNE NAČRTE IN JIH USKLADITI Z NAČRTI ARHITEKTURE, STROJNIH IN ELEKTRO INŠTALACIJ. SPREMEMBE ALI DOPOLNITVE NAČRTOV SO DOVOLJENE IZKLJUČNO S PRISTANKOM ODGOVORNEGA PROJEKTANTA.</div><div>2. PRED PRIČETKOM IZDELAVE DELAVNIŠKIH NAČRTOV JE POTREBNA IZMERA IZVEDENEGA STANJA.</div><div>3. DODATNE INFORMACIJE SE NAHAJAJO V POPISU NOTRANJE OPREME IN MAPI SMERNICE ZA INTERIER.</div></div>
Ime risbe	NAČRT PREVIJALNE MIZE S KORITOM 1
Merilo	1:25
Št.risbe	LIST D.OPR.3
Datum:	Julij 2023



Vse avtorske pravice, ki niso s pogodbo izrecno prenešene na naročnika, so pridržane.



PMU2

- PREVIJALNA MIZA S KORITOM, policami in stopnicami
- Previjalna miza v sanitarijah, dimenzij 232x75x85 cm, po dolžini pregrajena na 4 polja, eno polje so izvlečne stopnice, izvlečni predali
- korpus, IVERAL d=1,9cm, DEKOR kot npr. EGGER KREMNO BELA oz. po izbiri arhitekta, robna obdelava ABS 2,0mm, z vodoodporno pu obdelavo
 - zgornja ploskev IVERICA d=2,5cm obojestransko oblepljena z ultrapasom, DEKOR kot npr. EGGER KREMNO BELA oz. po izbiri arhitekta, robna obdelava ABS 2,0mm, z vodoodporno pu obdelavo potreben izrez za umivalnik in armaturo
 - vse notranje delitve (omarice + vertikale), IVERAL d=1,9cm, DEKOR kot npr. EGGER KREMNO BELA oz. po izbiri arhitekta, robna obdelava ABS 2,0mm, z vodoodporno pu obdelavo
 - cokel v=10cm, bukova VEZANA PLOŠČA d=2,0cm + obojestranski ULTRAPAS, DEKOR kot npr. EGGER KREMNO BELA oz. po izbiri arhitekta, - hrbet omare, IVERAL d=0,8cm, v enakem dekorju kot police
 - na sredinskem delu trije izvlečni predali
 - ročaji v polkrožni obliki Ø 5 cm , v barvi oz. dekorju po izboru arhitekta, mehko zapiranje front
 - na pultu oblažinjena podloga, vnil prevleka, sredica pena d=5cm
 - izvlečne stopnice, VEZANA PLOŠČA d=1,9cm, DEKOR kot npr. EGGER KREMNO BELA oz. po izbiri arhitekta
 - se vgradi lago korito 60x60 cm

samoateljje d.o.o.

PROJEKTANT PROJEKTA: V-SA_1022

SAMOATELJE d.o.o., Leskoškova cesta 6, SI-1000 Ljubljana
T +386 (41) 646 878, samo@samoateljje.si,

samoateljje d.o.o.

PROJEKTANT NAČRTA ARHITEKTURE: V-SA-A_1022


SAMOATELJE d.o.o., Leskoškova cesta 6, SI-1000 Ljubljana
T +386 (41) 646 878, samo@samoateljje.si,

Objekt	
Vrtec Mladi rod, enota Kostanjčkov vrtec	
Lokacija	
Peričeva ulica 6, 1000 Ljubljana	
Investitor	
MESTNA OBČINA LJUBLJANA, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana	
Vrsta projekta	
Projekt notranje opreme	
Št.projekta	
V-SA_1022	
Št.načrta	
V-SA-A_1022	
Projektant	
samoateljje d.o.o. SKUPINA	
Vodja projekta	Id. št.
Samo Groleger, univ.dipl.inž.arh.	ZAPS 0410A
Pooblaščen arhitekt	
Samo Groleger, univ.dipl.inž.arh. ZAPS 0410A	
Arhitekti	
David Groleger, mag.inž.arh., Tilen Blaževič, mag.inž.arh.	
Avtorja arhitekture	
David Groleger, mag.inž.arh. Samo Groleger, univ.dipl.inž.arh.	

- Opombe
1. VSE MERE JE POTREBNO PRED PRIČETKOM GRADNJE PREVERITI S STRANI VODJE GRADBIŠČA. EVENTUALNE NEJASNOSTI SE MORAJO USKLADITI Z ODGOVORNIM PROJEKTANTOM IN VODJO PROJEKTA. PRI GRADNJI JE POTREBNO UPOŠTEVATI OPAŽNE IN ARMATURNE NAČRTE IN JIH USKLADITI Z NAČRTI ARHITEKTURE, STROJNIH IN ELEKTRO INŠTALACIJ. SPREMEMBE ALI DOPOLNITVE NAČRTOV SO DOVOLJENE IZKLJUČNO S PRISTANKOM ODGOVORNEGA PROJEKTANTA.
 2. PRED PRIČETKOM IZDELAVE DELAVNIŠKIH NAČRTOV JE POTREBNA IZMERA IZVEDENEGA STANJA.
 3. DODATNE INFORMACIJE SE NAHAJAJO V POPISU NOTRANJE OPREME IN MAPI SMERNICE ZA INTERIER.

Ime risbe
NAČRT PREVIJALNE MIZE S KORITOM 2
Merilo
1:25
Št.risbe
LIST D.OPR.3b
Datum:
Julij 2023

Vse avtorske pravice, ki niso s pogodbo izrecno prenešene na naročnika, so pridržane.



PMS

PREVIJALNA MIZA Z UMIVALNIKOM V GARDEROBI

- previjalna miza v garderobi, dimenzij 180x75x85 cm, po dolžini pregrajena na 2 polji, eno polje so izvlečne stopnice, eno polje predalnik
- korpus, IVERAL d=1,9cm, DEKOR kot npr. EGGER KREMNO BELA oz. po izbiri arhitekta, robna obdelava ABS 2,0mm, z vodoodporno pu obdelavo
- zgornja ploskev IVERICA d=2,5cm obojestransko oblepljena z ultrapasom, DEKOR kot npr. EGGER KREMNO BELA oz. po izbiri arhitekta, robna obdelava ABS 2,0mm, z vodoodporno pu obdelavo potreben izrez za umivalnik in armaturo
- vse notranje delitve (omarice + vertikale), IVERAL d=1,9cm, DEKOR kot npr. EGGER KREMNO BELA oz. po izbiri arhitekta, robna obdelava ABS 2,0mm, z vodoodporno pu obdelavo
- cokel v=10cm, bukova VEZANA PLOŠČA d=2,0cm + obojestranski ULTRAPAS, DEKOR kot npr. EGGER KREMNO BELA oz. po izbiri arhitekta, - hrbet omare, IVERAL d=0,8cm, v enakem dekorju kot police
- na sredinskem delu trije izvlečni predali
- previjalni pult ima dvignjen hrbet za 15cm
- ročaji v polkrožni obliki Ø 5 cm , v barvi oz. dekorju po izboru arhitekta, mehko zapiranje front
- na pultu oblažinjena podloga, vynil prevleka, sredica pena d=5cm
- izvlečne stopnice, IVERICA + ULTRAPAS d=1,9cm, DEKOR kot npr. EGGER KREMNO BELA oz. po izbiri arhitekta, robna obdelava ABS 2,0mm, z vodoodporno pu obdelavo
- se vgradi lago korito 60x60 cm

samoateljje d.o.o.

PROJEKTANT PROJEKTA: V-SA_1022

SAMOATELJE d.o.o., Leskoškova cesta 6, SI-1000
Ljubljana
T +386 (41) 646 878, samo@samoateljje.si,

samoateljje d.o.o.

PROJEKTANT NAČRTA ARHITEKTURE: V-SA-A_1022

SAMOATELJE d.o.o., Leskoškova cesta 6, SI-1000
Ljubljana
T +386 (41) 646 878, samo@samoateljje.si,

Objekt
Vrtec Mladi rod, enota Kostanjčkov vrtec

Lokacija
Peričeva ulica 6, 1000 Ljubljana

Investitor
MESTNA OBČINA LJUBLJANA, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana

Vrsta projekta
Projekt notranje opreme

Št.projekta
V-SA_1022

Št.načrta
V-SA-A_1022

Projektant
samoateljje d.o.o. SKUPINA

Vodja projekta
Samo Groleger, univ.dipl.inž.arh. Id. št.
ZAPS 0410A

Pooblaščen arhitekt
Samo Groleger, univ.dipl.inž.arh. ZAPS 0410A

Arhitekti
David Groleger, mag.inž.arh., Tilen Blaževič, mag.inž.arh.

Avtorja arhitekture
David Groleger, mag.inž.arh.
Samo Groleger, univ.dipl.inž.arh.

- Opombe
1. VSE MERE JE POTREBNO PRED PRIČETKOM GRADNJE PREVERITI S STRANI VODJE GRADBIŠČA. EVENTUALNE NEJASNOSTI SE MORAJO USKLADITI Z ODGOVORNIM PROJEKTANTOM IN VODJO PROJEKTA. PRI GRADNJI JE POTREBNO UPOŠTEVATI OPAŽNE IN ARMATURNE NAČRTE IN JIH USKLADITI Z NAČRTI ARHITEKTURE, STROJNIH IN ELEKTRO INŠTALACIJ. SPREMEMBE ALI DOPOLNITVE NAČRTOV SO DOVOLJENE IZKLJUČNO S PRISTANKOM ODGOVORNEGA PROJEKTANTA.
 2. PRED PRIČETKOM IZDELAVE DELAVNIŠKIH NAČRTOV JE POTREBNA IZMERA IZVEDENEGA STANJA.
 3. DODATNE INFORMACIJE SE NAHAJAJO V POPISU NOTRANJE OPREME IN MAPI SMERNICE ZA INTERIER.

Ime risbe
NAČRT PREVIJALNE MIZE S KORITOM V GARDEROBI


Merilo
1:25

Št.risbe
LIST D.OPR.4

Datum:
Julij 2023




Vse avtorske pravice, ki niso s pogodbo izrecno prenešene na naročnika, so pridržane.



PK1, PK2, PK3

POLICA ZA KAHLICE


- polica, dimenzij Lx35x33cm
- "korpus", kompakt plošča, DEKOR kot npr. EGGER KREMNO BELA oz. v barvi po izbiri arhitekta, robna obdelava ABS 2,0mm, z vodoodporno pu obdelavo
- fiksiranje z vijaki v zid, glave vijakov pokrite z PVC pokrovčki v enaki barvi kot je polica



PS

POLICA ZA SANITARNI MATERIAL dim 90*35*H75

- stenska omara v otroških sanitarijah, dimenzij 90x33x75cm, celota 1x pregrajena po vertikali (nefiksno)
- 1x omara z enokrilnim odpiranjem
- korpus, IVERAL d=1,9cm, DEKOR kot npr. EGGER KREMNO BELA oz. izbiri arhitekta, robna obdelava ABS 2,0mm, z vodoodporno pu obdelavo
- "fronta", IVERAL d=1,9cm, DEKOR kot npr. EGGER KREMNO BELA oz. izbiri arhitekta, robna obdelava ABS 2,0mm, z vodoodporno pu obdelavo
- vse notranje delitve (vertikala), IVERAL d=1,9cm, DEKOR kot npr. EGGER KREMNO BELA oz. po izbiri arhitekta, robna obdelava ABS 2,0mm, z vodoodporno pu obdelavo
- "hrbet omare", IVERAL d=0,8cm, v enakem dekorju kot police
- ročaji v polkrožni obliki Ø 5 cm , v barvi oz. dekorju po izboru arhitekta
- fiksiranje z nevidnimi sidri v zid



KUHČ

ČAJNA KUHINJA

- čajna kuhinja, dimenzij 1260x60x85/190cm
- korpus, fronte in vse notranje delitve (police) IVERAL d=1,9cm, DEKOR po izbiri arhitekta, robna obdelava ABS 2,0 mm, z vodoodporno pu obdelavo
- kuhinjski pult ULTRAPAS, debelina 5 cm, DEKOR po izbiri arhitekta, robna obdelava ABS 2,0 mm, z vodoodporno pu obdelavo, izrezani luknji za indukcijo in umivalnik
- cokel v=10cm, bukova VEZANA PLOŠČA d=2,0cm + obojestranski ULTRAPAS, DEKOR po izbiri arhitekta, cokel poteka kontinuirano čez več kosov omare, čim manj delitev
- hrbet omare, IVERAL d=0,8cm, v enakem dekorju kot police
- vse police nastavljive po višini, skupno 5 polic
- med pultom in omaricami stena zaščitena z enakim ultraposom kot na pultu
- opremljena z električno (lahko indukcijsko) kuhalno ploščo (štiri grelna mesta)
- opremljena s podpultnim vgradnim hladilnikom + zmrzovalnik -ročaji Ø 5 cm, ostalo okovje srednjega cenovnega razreda, po vzorcu potrdi arhitekt, mehko zapiranje front

samoateljje

d.o.o.

PROJEKTANT PROJEKTA: V-SA_1022

SAMOATELJE d.o.o., Leskoškova cesta 6, SI-1000 Ljubljana
T +386 (41) 646 878, samo@samoateljje.si,

samoateljje

d.o.o.

PROJEKTANT NAČRTA ARHITEKTURE: V-SA-A_1022

SAMOATELJE d.o.o., Leskoškova cesta 6, SI-1000 Ljubljana
T +386 (41) 646 878, samo@samoateljje.si,

Objekt
Vrtec Mladi rod, enota Kostanjčkov vrtec

Lokacija
Peričeva ulica 6, 1000 Ljubljana

Investitor
MESTNA OBČINA LJUBLJANA, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana

Vrsta projekta
Projekt notranje opreme

Št.projekta
V-SA_1022

Št.načrta
V-SA-A_1022

Projektant
samoateljje d.o.o.

SKUPINA

Vodja projekta
Samo Groleger, univ.dipl.inž.arh.

Id. št.
ZAPS 0410A

Pooblaščen arhitekt
Samo Groleger, univ.dipl.inž.arh. ZAPS 0410A

Arhitekti
David Groleger, mag.inž.arh., Tilen Blaževič, mag.inž.arh.

Avtorja arhitekture
David Groleger, mag.inž.arh.
Samo Groleger, univ.dipl.inž.arh.

Opombe

1. VSE MERE JE POTREBNO PRED PRIČETKOM GRADNJE PREVERITI S STRANI VODJE GRADBIŠČA. EVENTUALNE NEJASNOSTI SE MORAJO USKLADITI Z ODGOVORNIM PROJEKTANTOM IN VODJO PROJEKTA. PRI GRADNJI JE POTREBNO UPOŠTEVATI OPAŽNE IN ARMATURNE NAČRTE IN JIH USKLADITI Z NAČRTI ARHITEKTURE, STROJNIH IN ELEKTRO INŠTALACIJ. SPREMEMBE ALI DOPOLNITVE NAČRTOV SO DOVOLJENE IZKLJUČNO S PRISTANKOM ODGOVORNEGA PROJEKTANTA.
2. PRED PRIČETKOM IZDELAVE DELAVNIŠKIH NAČRTOV JE POTREBNA IZMERA IZVEDENEGA STANJA.
3. DODATNE INFORMACIJE SE NAHAJAJO V POPISU NOTRANJE OPREME IN MAPI SMERNICE ZA INTERIER.

Ime risbe
NAČRT POLICE ZA KAHLICE+NAČRT ČAJNE KUHINJE - ZBORNICA


Merilo
1:25

Št.risbe
LIST D.OPR.5

Datum:
Julij 2023



Vse avtorske pravice, ki niso s pogodbo izrecno prenešene na naročnika, so pridržane.



LP

OKENSKA LESENA POLICA

- okenska polica dimenzije Lx50x50 cm
- polica IVERICA d=2,5cm obojestransko oblepljena z ultrapasom DEKOR kot npr. EGGER KREMNO BELA oz. v barvi po izbiri arhitekta, robna obdelava ABS 2,0mm, z vodoodporno pu obdelavo
- stranice IVERAL d=1,8cm DEKOR kot npr. EGGER KREMNO BELA oz. v barvi po izbiri arhitekta, robna obdelava ABS 2,0mm, z vodoodporno pu obdelavo
- robovi so polkrožno zaobljeni
- pod okensko polico so police za shranjevanje
- plošča čez več omaric
- vertikalni elementi so debeline 2,5 cm, horizontalni pa debeline 1,8 cm
- vertikalni elementi so opremljeni s skritimi regulacijskimi nogicami
- razporeditev in količina vertikalnih elementov se določi sorazmerno glede na dolžino niza, razadalja med vertikalnimi elementi je od 70-110 cm.
- prikazani zabojčki na kolesih (ZPK) in brez koles (ZP) so v popisu navedeni ločeno

LP2

OKENSKA LESENA POLICA

- okenska polica dimenzije LxGx50 cm
- kjer prostor dovoljuje je G 50 cm, sicer manj
- polica IVERICA d=2,5cm obojestransko oblepljena z ultrapasom DEKOR kot npr. EGGER KREMNO BELA oz. v barvi po izbiri arhitekta, robna obdelava ABS 2,0mm, z vodoodporno pu obdelavo
- stranice IVERAL d=1,8cm DEKOR kot npr. EGGER KREMNO BELA oz. v barvi po izbiri arhitekta, robna obdelava ABS 2,0mm, z vodoodporno pu obdelavo
- robovi so polkrožno zaobljeni
- pod okensko polico so police za shranjevanje
- plošča čez več omaric
- vertikalni elementi so debeline 2,5 cm, horizontalni pa debeline 1,8 cm
- vertikalni elementi so opremljeni s skritimi regulacijskimi nogicami
- razporeditev in količina vertikalnih elementov se določi sorazmerno glede na dolžino niza, razadalja med vertikalnimi elementi je od 70-110 cm.



izvedba roba police

samoatelj d.o.o.

PROJEKTANT PROJEKTA: V-SA_1022

SAMOATELJE d.o.o., Leskoškova cesta 6, SI-1000 Ljubljana
T +386 (41) 646 878, samo@samoatelj.si,

samoatelj d.o.o.

PROJEKTANT NAČRTA ARHITEKTURE: V-SA-A_1022

SAMOATELJE d.o.o., Leskoškova cesta 6, SI-1000 Ljubljana
T +386 (41) 646 878, samo@samoatelj.si,

Objekt

Vrtec Mladi rod, enota Kostanjčkov vrtec

Lokacija

Peričeva ulica 6, 1000 Ljubljana

Investitor

MESTNA OBČINA LJUBLJANA, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana

Vrsta projekta

Projekt notranje opreme

Št.projekta

V-SA_1022

Št.načrta

V-SA-A_1022

Projektant

samoatelj d.o.o.

SKUPINA

SKUPINA

Vodja projekta

Samo Groleger, univ.dipl.inž.arh.

Id. št.

ZAPS 0410A

Pooblaščen arhitekt

Samo Groleger, univ.dipl.inž.arh. ZAPS 0410A

Arhitekti

David Groleger, mag.inž.arh., Tilen Blaževič, mag.inž.arh.

Avtorja arhitekture

David Groleger, mag.inž.arh.

Samo Groleger, univ.dipl.inž.arh.

Opombe

1. VSE MERE JE POTREBNO PRED PRIČETKOM GRADNJE PREVERITI S STRANI VODJE GRADBIŠČA. EVENTUALNE NEJASNOSTI SE MORAJO USKLADITI Z ODGOVORNIM PROJEKTANTOM IN VODJO PROJEKTA. PRI GRADNJI JE POTREBNO UPOŠTEVATI OPAŽNE IN ARMATURNE NAČRTE IN JIH USKLADITI Z NAČRTI ARHITEKTURE, STROJNIH IN ELEKTRO INŠTALACIJ. SPREMEMBE ALI DOPOLNITVE NAČRTOV SO DOVOLJENE IZKLJUČNO S PRISTANKOM ODGOVORNEGA PROJEKTANTA.
2. PRED PRIČETKOM IZDELAVE DELAVNIŠKIH NAČRTOV JE POTREBNA IZMERA IZVEDENEGA STANJA.
3. DODATNE INFORMACIJE SE NAHAJAJO V POPISU NOTRANJE OPREME IN MAPI SMERNICE ZA INTERIER.

Ime risbe

NAČRT OKENSKE POLICE - IGRALNICE

Merilo

1:50

Št.risbe


LIST D.OPR.6

Datum:

Julij 2023



Vse avtorske pravice, ki niso s pogodbo izrecno prenešene na naročnika, so pridržane.



OMV1

- OMARICA Z 2 POLICAMA NA KOLESIH
- premične omarice na kolesih dimenzij 105*41*70 cm,
 - korpus in vse delitve (3x fiksna polica), IVERAL d=1,9cm, DEKOR kot npr. EGGER KREMNO BELA oz. po izbiri arhitekta,
 - robna obdelava ABS 2,0mm, z vodoodporno pu obdelavo
 - stranski dve stranici korpusa v barvi, IVERAL d=1,9cm, BARVA po izbiri arhitekta, robna obdelava ABS 2,0mm, z vodoodporno pu obdelavo
 - 4 kolesa iz umetnih mas, 360 stopinjska, opremljena z zavoro, tako da se element ne more prosto premikati, srednji cenovni razred
 - Hrbtišče omare mora biti narejeno tako, da omogoča dodajanje vsebinskih panojev
 - v predale se vstavi zaboje (v popisu ZP)

OMV4

- OMARICA Z 9 PREKATI NA KOLESIH
- premične omarice na kolesih dimenzij 105*41*70 cm,
 - korpus in vse delitve (6x fiksna polica in 2x fiksna vertikala), IVERAL d=1,9cm, DEKOR kot npr. EGGER KREMNO BELA oz. po izbiri arhitekta,
 - robna obdelava ABS 2,0mm, z vodoodporno pu obdelavo
 - stranski dve stranici korpusa v barvi, IVERAL d=1,9cm, BARVA po izbiri arhitekta, robna obdelava ABS 2,0mm, z vodoodporno pu obdelavo
 - 4 kolesa iz umetnih mas, 360 stopinjska, opremljena z zavoro, tako da se element ne more prosto premikati, srednji cenovni razred
 - hrbtišče omare mora biti narejeno tako, da omogoča dodajanje vsebinskih panojev
 - v predale se vstavi zaboje (v popisu ZP)

OMV6

- OMARICA Z 6 PREKATI NA KOLESIH
- premične omarice na kolesih dimenzij 71*41*70 cm,
 - korpus in vse delitve (4x fiksna polica in 1x fiksna vertikala), IVERAL d=1,9cm, DEKOR kot npr. EGGER KREMNO BELA oz. po izbiri arhitekta,
 - robna obdelava ABS 2,0mm, z vodoodporno pu obdelavo
 - stranski dve stranici korpusa v barvi, IVERAL d=1,9cm, BARVA po izbiri arhitekta, robna obdelava ABS 2,0mm, z vodoodporno pu obdelavo
 - 4 kolesa iz umetnih mas, 360 stopinjska, opremljena z zavoro, tako da se element ne more prosto premikati, srednji cenovni razred
 - hrbtišče omare mora biti narejeno tako, da omogoča dodajanje vsebinskih panojev
 - v predale se vstavi zaboje (v popisu ZP)

samoatelj d.o.o.

PROJEKTANT PROJEKTA: V-SA_1022

SAMOATELJE d.o.o., Leskoškova cesta 6, SI-1000 Ljubljana
T +386 (41) 646 878, samo@samoatelj.si,


samoatelj d.o.o.

PROJEKTANT NAČRTA ARHITEKTURE: V-SA-A_1022

SAMOATELJE d.o.o., Leskoškova cesta 6, SI-1000 Ljubljana
T +386 (41) 646 878, samo@samoatelj.si,

Objekt	
Vrtec Mladi rod, enota Kostanjčkov vrtec	
Lokacija	
Peričeva ulica 6, 1000 Ljubljana	
Investitor	
MESTNA OBČINA LJUBLJANA, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana	
Vrsta projekta	
Projekt notranje opreme	
Št.projekta	
V-SA_1022	
Št.načrta	
V-SA-A_1022	
Projektant	
samoatelj d.o.o. SKUPINA	
Vodja projekta	Id. št.
Samo Groleger, univ.dipl.inž.arh.	ZAPS 0410A
Pooblaščen arhitekt	
Samo Groleger, univ.dipl.inž.arh. ZAPS 0410A	
Arhitekti	
David Groleger, mag.inž.arh., Tilen Blaževič, mag.inž.arh.	
Avtorja arhitekture	
David Groleger, mag.inž.arh. Samo Groleger, univ.dipl.inž.arh.	
Opombe	
<p>1. VSE MERE JE POTREBNO PRED PRIČETKOM GRADNJE PREVERITI S STRANI VODJE GRADBIŠČA. EVENTUALNE NEJASNOSTI SE MORAJO USKLADITI Z ODGOVORNIM PROJEKTANTOM IN VODJO PROJEKTA. PRI GRADNJI JE POTREBNO UPOŠTEVATI OPAŽNE IN ARMATURNE NAČRTE IN JIH USKLADITI Z NAČRTI ARHITEKTURE, STROJNIH IN ELEKTRO INŠTALACIJ. SPREMEMBE ALI DOPOLNITVE NAČRTOV SO DOVOLJENE IZKLJUČNO S PRISTANKOM ODGOVORNEGA PROJEKTANTA.</p> <p>2. PRED PRIČETKOM IZDELAVE DELAVNIŠKIH NAČRTOV JE POTREBNA IZMERA IZVEDENEGA STANJA.</p> <p>3. DODATNE INFORMACIJE SE NAHAJAJO V POPISU NOTRANJE OPREME IN MAPI SMERNICE ZA INTERIER.</p>	
Ime risbe	
NAČRT PREMIČNIH OMARIC NA KOLESIH - IGRALNICE	
Merilo	
1:50	
Št.risbe	
LIST D.OPR.7	
Datum:	
Julij 2023	

Vse avtorske pravice, ki niso s pogodbo izrecno prenešene na naročnika, so pridržane.



PK

PANO ZA KNJIGE

- polica za shranjevanje knjih dimenzije 100*58 cm
- "korpus", IVERAL d=1,9cm, DEKOR kot npr. EGGER KREMNO BELA oz. v barvi po izbiri arhitekta,
- robna obdelava ABS 2,0mm, z vodoodporno pu obdelavo, pleksi steklo
- pano je predviden za montažo na hrbtišče OMV1, OMV4 in OMV6

PO

PANO Z OGLEDALOM

- ogledalo dimenzije 100*58 cm
- "korpus", IVERAL d=1,9cm, ogledalo d=0,6 cm
- ogledalo mora biti izdelano v skladu z normativom EN 12600:2002.
- pano je predviden za montažo na hrbtišče OMV1, OMV4 in OMV6

samoateljje d.o.o.

PROJEKTANT PROJEKTA: V-SA_1022

SAMOATELJE d.o.o., Leskoškova cesta 6, SI-1000
Ljubljana
T +386 (41) 646 878, samo@samoateljje.si,

samoateljje d.o.o.

PROJEKTANT NAČRTA ARHITEKTURE: V-SA-A_1022

SAMOATELJE d.o.o., Leskoškova cesta 6, SI-1000
Ljubljana
T +386 (41) 646 878, samo@samoateljje.si,

Objekt
Vrtec Mladi rod, enota Kostanjčkov vrtec

Lokacija
Peričeva ulica 6, 1000 Ljubljana

Investitor
MESTNA OBČINA LJUBLJANA, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana

Vrsta projekta
Projekt notranje opreme

Št.projekta
V-SA_1022

Št.načrta
V-SA-A_1022

Projektant
samoateljje d.o.o. SKUPINA

Vodja projekta
Samo Groleger, univ.dipl.inž.arh. Id. št.
ZAPS 0410A

Pooblaščen arhitekt
Samo Groleger, univ.dipl.inž.arh. ZAPS 0410A

Arhitekti
David Groleger, mag.inž.arh., Tilen Blaževič, mag.inž.arh.

Avtorja arhitekture
David Groleger, mag.inž.arh.
Samo Groleger, univ.dipl.inž.arh.

- Opombe
1. VSE MERE JE POTREBNO PRED PRIČETKOM GRADNJE PREVERITI S STRANI VODJE GRADBIŠČA. EVENTUALNE NEJASNOSTI SE MORAJO USKLADITI Z ODGOVORNIM PROJEKTANTOM IN VODJO PROJEKTA. PRI GRADNJI JE POTREBNO UPOŠTEVATI OPAŽNE IN ARMATURNE NAČRTE IN JIH USKLADITI Z NAČRTI ARHITEKTURE, STROJNIH IN ELEKTRO INŠTALACIJ. SPREMEMBE ALI DOPOLNITVE NAČRTOV SO DOVOLJENE IZKLJUČNO S PRISTANKOM ODGOVORNEGA PROJEKTANTA.
 2. PRED PRIČETKOM IZDELAVE DELAVNIŠKIH NAČRTOV JE POTREBNA IZMERA IZVEDENEGA STANJA.
 3. DODATNE INFORMACIJE SE NAHAJAJO V POPISU NOTRANJE OPREME IN MAPI SMERNICE ZA INTERIER.

Ime risbe
NAČRT PANO ZA KNJIGE IN OGLEDALO - IGRALNICE


Merilo
1:50

Št.risbe
LIST D.OPR.8

Datum:
Julij 2023



Vse avtorske pravice, ki niso s pogodbo izrecno prenešene na naročnika, so pridržane.



GZ1

GARDEROBA ZA PRVO STAROSTNO SKUPINO

- garderobni omara po meri, dimenzije enega modula 27x34/64x200 cm, dolžina skupnega sestava se spreminja glede na garderobo (glej tloris notranje opreme)
- hrbтна stran po celotni višini in dolžini elementa, IVERAL d=1,9cm, DEKOR kot npr. EGGER KREMNO BELA oz. po izbiri arhitekta, robna obdelava ABS 2,0mm, z vodoodporno pu obdelavo
- na vsakega otroka je predviden en model - zaprta omarica, del klopi, omarica za shranjevanje čevljev
- omarica enokrilno zapiranje z 1x premično polico in stenska+stropna obešalna kljuka, korpus in fronta IVERAL d=1,9cm, DEKOR kot npr. EGGER KREMNO BELA oz. po izbiri arhitekta, robna obdelava ABS 2,0mm, z vodoodporno pu obdelavo, fronta ima polkrožni ročaj fi 5 cm, okovje srednjega cenovnega razreda, po vzorcu potrdi arhitekt, mehko zapiranje front
- sedalna površina izvlečna klop s štirimi masivnimi nogami iz bukovega lesa, z leseno povezavo 7cm med nogami, IVERICA + ULTRAPAS d= 1,8cm, DEKOR kot npr. EGGER KREMNO BELA oz. po izbiri arhitekta
- izpostavljeni vogali sedalne površine imajo zaokrožene robove, Ø5cm
- nad garderobno omarico je magnetna tabla za obešanje umetnin v višini 60 cm čez celotno dolžino niza omare, tam kkjer garderoba stoji ob steni.
- garderoba ima na vratih po višini režo in plksi žepek za znakce oziroma sliko.

samoateljje d.o.o.

PROJEKTANT PROJEKTA: V-SA_1022

SAMOATELJE d.o.o., Leskoškova cesta 6, SI-1000 Ljubljana
T +386 (41) 646 878, samo@samoateljje.si,

samoateljje d.o.o.


PROJEKTANT NAČRTA ARHITEKTURE: V-SA-A_1022

SAMOATELJE d.o.o., Leskoškova cesta 6, SI-1000 Ljubljana
T +386 (41) 646 878, samo@samoateljje.si,

Objekt	Vrtec Mladi rod, enota Kostanjčkov vrtec	
Lokacija	Peričeva ulica 6, 1000 Ljubljana	
Investitor	MESTNA OBČINA LJUBLJANA, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana	
Vrsta projekta	Projekt notranje opreme	
Št.projekta	V-SA_1022	
Št.načrta	V-SA-A_1022	
Projektant	samoateljje d.o.o. SKUPITURA	
Vodja projekta	Samo Groleger, univ.dipl.inž.arh.	Id. št. ZAPS 0410A
Pooblaščen arhitekt	Samo Groleger, univ.dipl.inž.arh. ZAPS 0410A	
Arhitekti	David Groleger, mag.inž.arh., Tilen Blaževič, mag.inž.arh.	
Avtorja arhitekture	David Groleger, mag.inž.arh. Samo Groleger, univ.dipl.inž.arh.	
Opombe	<ol style="list-style-type: none">VSE MERE JE POTREBNO PRED PRIČETKOM GRADNJE PREVERITI S STRANI VODJE GRADBIŠČA. EVENTUALNE NEJASNOSTI SE MORAJO USKLADITI Z ODGOVORNIM PROJEKTANTOM IN VODJO PROJEKTA. PRI GRADNJI JE POTREBNO UPOŠTEVATI OPAŽNE IN ARMATURNE NAČRTE IN JIH USKLADITI Z NAČRTI ARHITEKTURE, STROJNIH IN ELEKTRO INŠTALACIJ. SPREMEMBE ALI DOPOLNITVE NAČRTOV SO DOVOLJENE IZKLJUČNO S PRISTANKOM ODGOVORNEGA PROJEKTANTA.PRED PRIČETKOM IZDELAVE DELAVNIŠKIH NAČRTOV JE POTREBNA IZMERA IZVEDENEGA STANJA.DODATNE INFORMACIJE SE NAHAJAJO V POPISU NOTRANJE OPREME IN MAPI SMERNICE ZA INTERIER.	
Ime risbe	NAČRT GARDEROBE ZA PRVO STAROSTNO SKUPINO	
Merilo	1:50	
Št.risbe	LIST D.OPR.8	
Datum:	Julij 2023	



Vse avtorske pravice, ki niso s pogodbo izrecno prenešene na naročnika, so pridržane.



GZ2

GARDEROBA ZA DRUGO STAROSTNO SKUPINO

- garderobni omara po meri, dimenzije enega modula 27x34/64x200 cm, dolžina skupnega sestava se spreminja glede na garderobo (glej tloris notranje opreme)
- hrbтна stran po celotni višini in dolžini elementa, IVERAL d=1,9cm, DEKOR kot npr. EGGER KREMNO BELA oz. po izbiri arhitekta, robna obdelava ABS 2,0mm, z vodoodporno pu obdelavo
- na vsakega otroka je predviden en model - zaprta omarica, del klopi, omarica za shranjevanje čevljev
- omarica enokrilno zapiranje z 1x premično polico in stenska+stropna obešalna kljuka, korpus in fronta IVERAL d=1,9cm, DEKOR kot npr. EGGER KREMNO BELA oz. po izbiri arhitekta, robna obdelava ABS 2,0mm, z vodoodporno pu obdelavo, fronta ima polkrožni ročaj fi 5 cm, okovje srednjega cenovnega razreda, po vzorcu potrdi arhitekt, mehko zapiranje front
- sedalna površina izvlečna klop s štirimi masivnimi nogami iz bukovega lesa, z leseno povezavo 7cm med nogami, IVERICA + ULTRAPAS d= 1,8cm, DEKOR kot npr. EGGER KREMNO BELA oz. po izbiri arhitekta
- izpostavljeni vogali sedalne površine imajo zaokrožene robove, Ø5cm
- nad garderobno omarico je magnetna tabla za obešanje umetnin v višini 60 cm čez celotno dolžino niza omare, tam kkjer garderoba stoji ob steni.
- garderoba ima na vratih po višini rezo in plksi žepek za znakce oziroma sliko.

samoatelj d.o.o.

PROJEKTANT PROJEKTA: V-SA_1022

SAMOATELJE d.o.o., Leskoškova cesta 6, SI-1000 Ljubljana
T +386 (41) 646 878, samo@samoatelj.si,

samoatelj d.o.o.

PROJEKTANT NAČRTA ARHITEKTURE: V-SA-A_1022

SAMOATELJE d.o.o., Leskoškova cesta 6, SI-1000 Ljubljana
T +386 (41) 646 878, samo@samoatelj.si,


Objekt	
Vrtec Mladi rod, enota Kostanjčkov vrtec	
Lokacija	
Peričeva ulica 6, 1000 Ljubljana	
Investitor	
MESTNA OBČINA LJUBLJANA, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana	
Vrsta projekta	
Projekt notranje opreme	
Št.projekta	
V-SA_1022	
Št.načrta	
V-SA-A_1022	
Projektant	
samoatelj d.o.o.	
Vodja projekta	
Samo Groleger, univ.dipl.inž.arh.	
Id. št.	
ZAPS 0410A	
Pooblaščen arhitekt	
Samo Groleger, univ.dipl.inž.arh. ZAPS 0410A	
Arhitekti	
David Groleger, mag.inž.arh., Tilen Blaževič, mag.inž.arh.	
Avtorja arhitekture	
David Groleger, mag.inž.arh. Samo Groleger, univ.dipl.inž.arh.	

Opombe

1. VSE MERE JE POTREBNO PRED PRIČETKOM GRADNJE PREVERITI S STRANI VODJE GRADBIŠČA. EVENTUALNE NEJASNOSTI SE MORAJO USKLADITI Z ODGOVORNIM PROJEKTANTOM IN VODJO PROJEKTA. PRI GRADNJI JE POTREBNO UPOŠTEVATI OPAŽNE IN ARMATURNE NAČRTE IN JIH USKLADITI Z NAČRTI ARHITEKTURE, STROJNIH IN ELEKTRO INŠTALACIJ. SPREMEMBE ALI DOPOLNITVE NAČRTOV SO DOVOLJENE IZKLJUČNO S PRISTANKOM ODGOVORNEGA PROJEKTANTA.
2. PRED PRIČETKOM IZDELAVE DELAVNIŠKIH NAČRTOV JE POTREBNA IZMERA IZVEDENEGA STANJA.
3. DODATNE INFORMACIJE SE NAHAJAJO V POPISU NOTRANJE OPREME IN MAPI SMERNICE ZA INTERIER.

Ime risbe	
NAČRT GARDEROBE ZA DRUGO STAROSTNO SKUPINO	
Merilo	
1:50	
Št.risbe	
LIST D.OPR.10	
Datum:	
Julij 2023	

Vse avtorske pravice, ki niso s pogodbo izrecno prenešene na naročnika, so pridržane.




<div><div>ramóateljē</div><div>d.o.o.</div></div> <div>PROJEKTANT PROJEKTA: V-SA_1022</div> <div>SAMOATELJE d.o.o., Leskoškova cesta 6, SI-1000 Ljubljana T +386 (41) 646 878, samo@samoateljē.si,</div>	
<div><div>ramóateljē</div><div>d.o.o.</div></div> <div>PROJEKTANT NAČRTA ARHITEKTURE: V-SA-A_1022</div> <div>SAMOATELJE d.o.o., Leskoškova cesta 6, SI-1000 Ljubljana T +386 (41) 646 878, samo@samoateljē.si,</div>	
Objekt	
Vrtec Mladi rod, enota Kostanjčkov vrtec	
Lokacija	
Peričeva ulica 6, 1000 Ljubljana	
Investitor	
MESTNA OBČINA LJUBLJANA, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana	
Vrsta projekta	
Projekt notranje opreme	
Št.projekta	
V-SA_1022	
Št.načrta	
V-SA-A_1022	
Projektant	
<div><div>ramóateljē</div><div>d.o.o.</div></div> <div>SKUPITURA</div>	
Vodja projekta	Id. št.
Samo Groleger, univ.dipl.inž.arh.	ZAPS 0410A
Pooblaščen arhitekt	
Samo Groleger, univ.dipl.inž.arh. ZAPS 0410A	
Arhitekti	
David Groleger, mag.inž.arh., Tilen Blaževič, mag.inž.arh.	
Avtorja arhitekture	
David Groleger, mag.inž.arh. Samo Groleger, univ.dipl.inž.arh.	
Opombe	
<div>1. VSE MERE JE POTREBNO PRED PRIČETKOM GRADNJE PREVERITI S STRANI VODJE GRADBIŠČA. EVENTUALNE NEJASNOSTI SE MORAJO USKLADITI Z ODGOVORNIM PROJEKTANTOM IN VODJO PROJEKTA. PRI GRADNJI JE POTREBNO UPOŠTEVATI OPAŽNE IN ARMATURNE NAČRTE IN JIH USKLADITI Z NAČRTI ARHITEKTURE, STROJNIH IN ELEKTRO INŠTALACIJ. SPREMEMBE ALI DOPOLNITVE NAČRTOV SO DOVOLJENE IZKLJUČNO S PRISTANKOM ODGOVORNEGA PROJEKTANTA.</div> <div>2. PRED PRIČETKOM IZDELAVE DELAVNIŠKIH NAČRTOV JE POTREBNA IZMERA IZVEDENEGA STANJA.</div> <div>3. DODATNE INFORMACIJE SE NAHAJAJO V POPISU NOTRANJE OPREME IN MAPI SMERNICE ZA INTERIER.</div>	
Ime risbe	
NAČRT OMARE ZA SUŠENJE PLAŠČEV - GARDEROBE	
Merilo	
1:50	
Št.risbe	
LIST D.OPR.11	
Datum:	
Julij 2023	




Vse avtorske pravice, ki niso s pogodbo izrecno prenešene na naročnika, so pridržane.


OBL2



OBL4A



OBL4B



OBL2

Obloga je mediapan d=1,9cm, oplemenitenega z melaminsko folijo po izbiri arhitekta, robna obdelava ABS 2,0mm, z vodoodporno pu obdelavo

- direktno privita v steno z vijaki M10, glave vijakov pokrite s PVC pokrovčki v enaki barvi kot iveral
- segmenti so med seboj spojeni na stik brez peresa
- spodnja linija obloge mora biti na 10 cm od gotovega tlaka
- zgornja linija se poravna z vrati in okni
- izgled in dodatki po načrtu
- perforacija po načtu.
- obešanje risb/izdelkov na črno elastiko z lesenimi kljukicami.
- pritrjevanje elastike v steno preko lesenih čepov, z glavo
- sestavni deli so:
 - črna elastika fi 4 mm: 21,6 m
 - papirnate kljukice: 540x
 - leseni čepi: glava fi 22 mm, višina glave h10 mm; čep(noga) fi 11mm, dolž. 14 mm;

skupaj dolž. 24 mm: 10/ploščo ---> 270x

- segmenti se bodo določali ob izdelavi delavniških risb.

OBL4A

Obloga je mediapan d=1,9cm, oplemenitenega z melaminsko folijo po izbiri arhitekta, robna obdelava ABS 2,0mm, z vodoodporno pu obdelavo

- direktno privita v steno z vijaki M10, glave vijakov pokrite s PVC pokrovčki v enaki barvi kot iveral
- segmenti so med seboj spojeni na stik brez peresa
- spodnja linija obloge mora biti na 10 cm od gotovega tlaka
- zgornja linija se poravna z vrati in okni
- izgled in dodatki po načrtu.

OBL4B

Obloga je mediapan d=1,9cm, oplemenitenega z melaminsko folijo po izbiri arhitekta, robna obdelava ABS 2,0mm, z vodoodporno pu obdelavo

- direktno privita v steno z vijaki M10, glave vijakov pokrite s PVC pokrovčki v enaki barvi kot iveral
- segmenti so med seboj spojeni na stik brez peresa
- spodnja linija obloge mora biti na 10 cm od gotovega tlaka
- zgornja linija se poravna z vrati in okni
- izgled in dodatki po načrtu

samóatelj d.o.o.

PROJEKTANT PROJEKTA: V-SA_1022

SAMOATELJE d.o.o., Leskoškova cesta 6, SI-1000 Ljubljana
T +386 (41) 646 878, samo@samoatelje.si,

samóatelj d.o.o.

PROJEKTANT NAČRTA ARHITEKTURE: V-SA-A_1022

SAMOATELJE d.o.o., Leskoškova cesta 6, SI-1000 Ljubljana
T +386 (41) 646 878, samo@samoatelje.si,

Objekt

Vrtec Mladi rod, enota Kostanjčkov vrtec

Lokacija

Peričeva ulica 6, 1000 Ljubljana

Investitor

MESTNA OBČINA LJUBLJANA, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana

Vrsta projekta

Projekt notranje opreme

Št.projekta

V-SA_1022

Št.načrta

V-SA-A_1022

Projektant

samóatelj d.o.o.

SKUPAJ RA
Samo Groleger, univ.dipl.inž.arh.

Vodja projekta

Samo Groleger, univ.dipl.inž.arh.

Id. št.

ZAPS 0410A

Pooblaščen arhitekt

Samo Groleger, univ.dipl.inž.arh. ZAPS 0410A

Arhitekti

David Groleger, mag.inž.arh., Tilen Blaževič, mag.inž.arh.

Avtorja arhitekture

David Groleger, mag.inž.arh.

Samo Groleger, univ.dipl.inž.arh.

Opombe

1. VSE MERE JE POTREBNO PRED PRIČETKOM GRADNJE PREVERITI S STRANI VODJE GRADBIŠČA. EVENTUALNE NEJASNOSTI SE MORAJO USKLADITI Z ODGOVORNIM PROJEKTANTOM IN VODJO PROJEKTA. PRI GRADNJI JE POTREBNO UPOŠTEVATI OPAŽNE IN ARMATURNE NAČRTE IN JIH USKLADITI Z NAČRTI ARHITEKTURE, STROJNIH IN ELEKTRO INŠTALACIJ. SPREMEMBE ALI DOPOLNITVE NAČRTOV SO DOVOLJENE IZKLJUČNO S PRISTANKOM ODGOVORNEGA PROJEKTANTA.
2. PRED PRIČETKOM IZDELAVE DELAVNIŠKIH NAČRTOV JE POTREBNA IZMERA IZVEDENEGA STANJA.
3. DODATNE INFORMACIJE SE NAHAJAJO V POPISU NOTRANJE OPREME IN MAPI SMERNICE ZA INTERIER.

Ime risbe

NAČRT IGRALNIH STEN - STENSKA IGRALA

Merilo

1:25

Št.risbe


LIST D.OPR.12

Datum:

Julij 2023



Vse avtorske pravice, ki niso s pogodbo izrecno prenešene na naročnika, so pridržane.



OMP1

POLODPRTA OMARA

- visoka omara v učilnici, predvidena za shranjevanje pripomočkov, dimenzij 80x40x260 cm, po višini pregrajena na 6 delov, zgornji trije deli zaprti s frontami na klasično, dvokrilno odpiranje, spodnji trije deli odprti
- korpus, IVERAL d=1,9cm, DEKOR kot npr. EGGER KREMNO BELA oz. po izbiri arhitekta, robna obdelava ABS 2,0mm, z vodoodporno pu obdelavo
- fronte, IVERAL d=1,9cm, DEKOR kot npr. EGGER KREMNO BELA oz. po izbiri arhitekta, robna obdelava ABS 2,0mm, z vodoodporno pu obdelavo
- vse notranje delitve (police), IVERAL d=1,9cm, DEKOR kot npr. EGGER KREMNO BELA oz. po izbiri arhitekta, robna obdelava ABS 2,0mm, z vodoodporno pu obdelavo
- cokel v=10cm, bukova VEZANA PLOŠČA d=2,0cm + obojestranski ULTRAPAS, DEKOR kot npr. EGGER KREMNO BELA oz. izbiri arhitekta, cokel poteka kontinuirano čez več kosov pohištva, s čim manj delitvami
- hrbet omare, IVERAL d=0,8cm, v enakem dekorju kot police
- police so poljubno nastavljive po višini, skupno 5 polic
- ročaji v polkrožni obliki Ø 5 cm , v barvi oz. dekorju po izboru arhitekta
- omaro nujno fiksirati po višini v zid za hrbtom

OMP2

ZAPRTA OMARA

- visoka omara v shrambi, predvidena za shranjevanje pripomočkov, dimenzij 80x40x260 cm, po višini pregrajena na 2 dela, zaprta s frontami na klasično, dvokrilno odpiranje
- korpus, IVERAL d=1,9cm, DEKOR kot npr. EGGER KREMNO BELA oz. po izbiri arhitekta, robna obdelava ABS 2,0mm, z vodoodporno pu obdelavo
- fronte, IVERAL d=1,9cm, DEKOR kot npr. EGGER KREMNO BELA oz. po izbiri arhitekta, robna obdelava ABS 2,0mm, z vodoodporno pu obdelavo
- vse notranje delitve (police), IVERAL d=1,9cm, DEKOR kot npr. EGGER KREMNO BELA oz. po izbiri arhitekta, robna obdelava ABS 2,0mm, z vodoodporno pu obdelavo
- cokel v=10cm, bukova VEZANA PLOŠČA d=2,0cm + obojestranski ULTRAPAS, DEKOR kot npr. EGGER KREMNO BELA oz. izbiri arhitekta, cokel poteka kontinuirano čez več kosov pohištva, s čim manj delitvami
- hrbet omare, IVERAL d=0,8cm, v enakem dekorju kot police
- police so poljubno nastavljive po višini, skupno 5 polic
- ročaji v polkrožni obliki Ø 5 cm , v barvi oz. dekorju po izboru arhitekta
- omaro nujno fiksirati po višini v zid za hrbtom

OČ1

OMARAZA ČISTILA dim 105*50*h260

- visoka omara v shrambi, predvidena za shranjevanje pripomočkov, dimenzij 105x50x260 cm, po višini pregrajena na 2 dela, zaprta s frontami na klasično, dvokrilno odpiranje
- korpus, IVERAL d=1,9cm, DEKOR kot npr. EGGER KREMNO BELA oz. po izbiri arhitekta, robna obdelava ABS 2,0mm, z vodoodporno pu obdelavo
- fronte, IVERAL d=1,9cm, DEKOR kot npr. EGGER KREMNO BELA oz. po izbiri arhitekta, robna obdelava ABS 2,0mm, z vodoodporno pu obdelavo
- vse notranje delitve (police), IVERAL d=1,9cm, DEKOR kot npr. EGGER KREMNO BELA oz. po izbiri arhitekta, robna obdelava ABS 2,0mm, z vodoodporno pu obdelavo
- cokel v=10cm, bukova VEZANA PLOŠČA d=2,0cm + obojestranski ULTRAPAS, DEKOR kot npr. EGGER KREMNO BELA oz. izbiri arhitekta, cokel poteka kontinuirano čez več kosov pohištva, s čim manj delitvami
- hrbet omare, IVERAL d=0,8cm, v enakem dekorju kot police
- police so poljubno nastavljive po višini, skupno 5 polic
- ročaji v polkrožni obliki Ø 5 cm , v barvi oz. dekorju po izboru arhitekta
- omaro nujno fiksirati po višini v zid za hrbtom

samoateljje

d.o.o.

PROJEKTANT PROJEKTA: V-SA_1022

SAMOATELJE d.o.o., Leskoškova cesta 6, SI-1000 Ljubljana
T +386 (41) 646 878, samo@samoateljje.si,

samoateljje

d.o.o.

PROJEKTANT NAČRTA ARHITEKTURE: V-SA-A_1022

SAMOATELJE d.o.o., Leskoškova cesta 6, SI-1000 Ljubljana
T +386 (41) 646 878, samo@samoateljje.si,


Objekt	Vrtec Mladi rod, enota Kostanjčkov vrtec
Lokacija	Peričeva ulica 6, 1000 Ljubljana
Investitor	MESTNA OBČINA LJUBLJANA, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana
Vrsta projekta	Projekt notranje opreme
Št.projekta	V-SA_1022
Št.načrta	V-SA-A_1022
Projektant	samoateljje d.o.o.
Vodja projekta	Samo Groleger, univ.dipl.inž.arh.
Id. št.	ZAPS 0410A
Pooblaščen arhitekt	Samo Groleger, univ.dipl.inž.arh. ZAPS 0410A
Arhitekti	David Groleger, mag.inž.arh., Tilen Blaževič, mag.inž.arh.
Avtorja arhitekture	David Groleger, mag.inž.arh. Samo Groleger, univ.dipl.inž.arh.

- Opombe
1. VSE MERE JE POTREBNO PRED PRIČETKOM GRADNJE PREVERITI S STRANI VODJE GRADBIŠČA. EVENTUALNE NEJASNOSTI SE MORAJO USKLADITI Z ODGOVORNIM PROJEKTANTOM IN VODJO PROJEKTA. PRI GRADNJI JE POTREBNO UPOŠTEVATI OPAŽNE IN ARMATURNE NAČRTE IN JIH USKLADITI Z NAČRTI ARHITEKTURE, STROJNIH IN ELEKTRO INŠTALACIJ. SPREMEMBE ALI DOPOLNITVE NAČRTOV SO DOVOLJENE IZKLJUČNO S PRISTANKOM ODGOVORNEGA PROJEKTANTA.
 2. PRED PRIČETKOM IZDELAVE DELAVNIŠKIH NAČRTOV JE POTREBNA IZMERA IZVEDENEGA STANJA.
 3. DODATNE INFORMACIJE SE NAHAJAJO V POPISU NOTRANJE OPREME IN MAPI SMERNICE ZA INTERIER.

Ime risbe	NAČRT OMAR
Merilo	1:25
Št.risbe	LIST D.OPR.13
Datum:	Julij 2023



Vse avtorske pravice, ki niso s pogodbo izrecno prenešene na naročnika, so pridržane.



OR



- visoka omara v shrambi večnamenskega prostora, predvidena za shranjevanjepripomočkov, dimenzij 105x50x260 cm, odprta
- korpus, IVERAL d=1,9cm, DEKOR kot npr. EGGER KREMNO BELA oz. po izbiri arhitekta, robna obdelava ABS 2,0mm, z vodoodporno pu obdelavo
- fronte, IVERAL d=1,9cm, DEKOR kot npr. EGGER KREMNO BELA oz. po izbiri arhitekta, robna obdelava ABS 2,0mm, z vodoodporno pu obdelavo
- vse notranje delitve (police), IVERAL d=1,9cm, DEKOR kot npr. EGGER KREMNO BELA oz. po izbiri arhitekta, robna obdelava ABS 2,0mm, z vodoodporno pu obdelavo
- hrbet omare, IVERAL d=0,8cm, v enakem dekorju kot police
- police so poljubno nastavljive po višini, skupno 5 polic
- omaro nujno fiksirati po višini v zid za hrbtom

REG1

- KOVINSKI REGAL
- kovinski skladiščni regal, skupnih dimenzij 180x45x225cm
- vročecinkani profili in police
- poljubno nastavljive police v razkorakih n x 3,3 cm
- 10 (2 x 5 po višini nastavljivih polic z nosilnostjo do 400kg kontinuirane obremenitve na polico
- regal fiksiran tudi v zid

REG2


- KOVINSKI REGAL
- kovinski skladiščni regal, skupnih dimenzij 240x60x225cm
- vročecinkani profili in police
- poljubno nastavljive police v razkorakih n x 3,3 cm
- 10 (2 x 5 po višini nastavljivih polic z nosilnostjo do 400kg kontinuirane obremenitve na polico
- regal fiksiran tudi v zid



samóateljé d.o.o. PROJEKTANT PROJEKTA: V-SA_1022 SAMOATELJE d.o.o., Leskoškova cesta 6, SI-1000 Ljubljana T +386 (41) 646 878, samo@samoateljé.si,	
samóateljé d.o.o. PROJEKTANT NAČRTA ARHITEKTURE: V-SA-A_1022 SAMOATELJE d.o.o., Leskoškova cesta 6, SI-1000 Ljubljana T +386 (41) 646 878, samo@samoateljé.si,	
Objekt	Vrtec Mladi rod, enota Kostanjčkov vrtec
Lokacija	Peričeva ulica 6, 1000 Ljubljana
Investitor	MESTNA OBČINA LJUBLJANA, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana
Vrsta projekta	Projekt notranje opreme
Št.projekta	V-SA_1022
Št.načrta	V-SA-A_1022
Projektant	samóateljé d.o.o. SKUPNOST ARHITEKTOV
Vodja projekta	Samo Groleger, univ.dipl.inž.arh. Id. št. ZAPS 0410A
Pooblaščen arhitekt	Samo Groleger, univ.dipl.inž.arh. ZAPS 0410A
Arhitekti	David Groleger, mag.inž.arh., Tilén Blaževič, mag.inž.arh.
Avtorja arhitekture	David Groleger, mag.inž.arh. Samo Groleger, univ.dipl.inž.arh.
Opombe	1. VSE MERE JE POTREBNO PRED PRIČETKOM GRADNJE PREVERITI S STRANI VODJE GRADBIŠČA. EVENTUALNE NEJASNOSTI SE MORAJO USKLADITI Z ODGOVORNIM PROJEKTANTOM IN VODJO PROJEKTA. PRI GRADNJI JE POTREBNO UPOŠTEVATI OPAŽNE IN ARMATURNE NAČRTE IN JIH USKLADITI Z NAČRTI ARHITEKTURE, STROJNIH IN ELEKTRO INŠTALACIJ. SPREMEMBE ALI DOPOLNITVE NAČRTOV SO DOVOLJENE IZKLJUČNO S PRISTANKOM ODGOVORNEGA PROJEKTANTA. 2. PRED PRIČETKOM IZDELAVE DELAVNIŠKIH NAČRTOV JE POTREBNA IZMERA IZVEDENEGA STANJA. 3. DODATNE INFORMACIJE SE NAHAJAJO V POPISU NOTRANJE OPREME IN MAPI SMERNICE ZA INTERIER.
Ime risbe	NAČRT OMARE IN KOVINSKIH REGALOV
Merilo	1:25
Št.risbe	LIST D.OPR.14
Datum:	Julij 2023



Vse avtorske pravice, ki niso s pogodbo izrecno prenešene na naročnika, so pridržane.



OOR1


- OMARA ZA ORODJE dim 95*60*h195
- kovinska omara za hišnika, skupnih dimenzij 95x60x195cm
 - dvokrilna omara z zaklepanjem na ključavnico
 - poljubno nastavljive police
 - 4 police z nosilnostjo do 400kg, kontinuirane obremenitve na polico
 - regal fiksiran tudi v zid

OOR2


- OMARA ZA ORODJE
- kovinska omara za hišnika, skupnih dimenzij 95x60x195cm
 - dvokrilna omara z zaklepanjem na ključavnico
 - poljubno nastavljive police
 - 2 polici in 2 predala z nosilnostjo do 400kg, kontinuirane obremenitve na polico
 - regal fiksiran tudi v zid

OGH

- OMARA GARDEROBNA ZA HIŠNIKA
- kovinska omara za hišnika, skupnih dimenzij 60x60x195cm
 - dvokrilna omara z zaklepanjem na ključavnico
 - poljubno nastavljiva polica in obešalo
 - 1 polica z nosilnostjo do 400kg, kontinuirane obremenitve na polico
 - regal fiksiran tudi v zid



OOR2



OGH

samoatelj

PROJEKTANT PROJEKTA: V-SA_1022

SAMOATELJE d.o.o., Leskoškova cesta 6, SI-1000 Ljubljana
T +386 (41) 646 878, samo@samoatelj.si,

samoatelj

PROJEKTANT NAČRTA ARHITEKTURE: V-SA-A_1022

SAMOATELJE d.o.o., Leskoškova cesta 6, SI-1000 Ljubljana
T +386 (41) 646 878, samo@samoatelj.si,

Objekt
Vrtec Mladi rod, enota Kostanjčkov vrtec

Lokacija
Peričeva ulica 6, 1000 Ljubljana

Investitor
MESTNA OBČINA LJUBLJANA, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana

Vrsta projekta
Projekt notranje opreme

Št.projekta
V-SA_1022

Št.načrta
V-SA-A_1022

Projektant
samoatelj d.o.o.

Vodja projekta
Samo Groleger, univ.dipl.inž.arh.

Id. št.
ZAPS 0410A

Pooblaščen arhitekt
Samo Groleger, univ.dipl.inž.arh. ZAPS 0410A

Arhitekti
David Groleger, mag.inž.arh., Tilen Blaževič, mag.inž.arh.

Avtorja arhitekture
David Groleger, mag.inž.arh.
Samo Groleger, univ.dipl.inž.arh.

- Opombe
1. VSE MERE JE POTREBNO PRED PRIČETKOM GRADNJE PREVERITI S STRANI VODJE GRADBIŠČA. EVENTUALNE NEJASNOSTI SE MORAJO USKLADITI Z ODGOVORNIM PROJEKTANTOM IN VODJO PROJEKTA. PRI GRADNJI JE POTREBNO UPOŠTEVATI OPAŽNE IN ARMATURNE NAČRTE IN JIH USKLADITI Z NAČRTI ARHITEKTURE, STROJNIH IN ELEKTRO INŠTALACIJ. SPREMEMBE ALI DOPOLNITVE NAČRTOV SO DOVOLJENE IZKLJUČNO S PRISTANKOM ODGOVORNEGA PROJEKTANTA.
 2. PRED PRIČETKOM IZDELAVE DELAVNIŠKIH NAČRTOV JE POTREBNA IZMERA IZVEDENEGA STANJA.
 3. DODATNE INFORMACIJE SE NAHAJAJO V POPISU NOTRANJE OPREME IN MAPI SMERNICE ZA INTERIER.


Ime risbe
NAČRT OMAR ZA ORODJE IN GARDEROBNE OMARE HIŠNIKA

Merilo
1:25

Št.risbe
LIST D.OPR.15

Datum:
Julij 2023

Vse avtorske pravice, ki niso s pogodbo izrecno prenešene na naročnika, so pridržane.



GZZ2

- OMARA Z OMARICAMI IN OBEŠALI
- visoka garderobna omara, dimenzij 30x60x260 cm, po višini pregrajena na 3 dela, zaprta s frontami na klasično, enokrilno odpiranje
 - korpus, IVERAL d=1,9cm, DEKOR kot npr. EGGER KREMNO BELA oz. po izbiri arhitekta, robna obdelava ABS 2,0mm, z vodoodporno pu obdelavo
 - fronte, IVERAL d=1,9cm, DEKOR kot npr. EGGER KREMNO BELA oz. po izbiri arhitekta, robna obdelava ABS 2,0mm, z vodoodporno pu obdelavo
 - vse notranje delitve (police), IVERAL d=1,9cm, DEKOR kot npr. EGGER KREMNO BELA oz. po izbiri arhitekta, robna obdelava ABS 2,0mm, z vodoodporno pu obdelavo
 - cokel v=10cm, bukova VEZANA PLOŠČA d=2,0cm + obojestranski ULTRAPAS, DEKOR kot npr. EGGER KREMNO BELA oz. izbiri arhitekta, cokel poteka kontinuirano čez več kosov pohištva, s čim manj delitvami
 - hrbet omare, IVERAL d=0,8cm, v enakem dekorju kot police
 - police so poljubno nastavljive po višini, skupno 3 police
 - v omarici polica, pod polico obešalna palica in na stranici obešalna kljukica, spodaj prostor za čevlje in nad njim polica
 - strop, poden in police zamaknjene 2 cm za zračenje
 - ročaji v polkrožni obliki Ø 5 cm , v barvi oz. dekorju po izboru arhitekta
 - omaro nujno fiksirati po višini v zid za hrbtom
 - omare morajo biti izdelane in certificirane skladno s sledečimi normativi:
- EN 16121:2017 Shranjevalno pohištvo za javno uporabo - Zahteve za varnost, trdnost, trajnost in stabilnost

KL

- KLOP LESENA dim 100*40*h40
- plošča IVERAL d=2,5 cm, DEKOR, kot npr. EGGER KREMNO BELA oz. po izbiri arhitekta, robna obdelava ABS 2,0 mm z vodoodporno pu obdelavo
 - klop na leseni bukovi plošči 40x4x40 cm
 - pod ploščo vez 7 cm


GZZ3

- OMARA Z OMARICAMI IN OBEŠALI
- visoka omara v shrambi, predvidena za shranjevanje pripomočkov, dimenzij 90x60x260 cm, po višini pregrajena na 3 dela, zaprta s frontami na klasično, enokrilno odpiranje
 - korpus, IVERAL d=1,9cm, DEKOR kot npr. EGGER KREMNO BELA oz. po izbiri arhitekta, robna obdelava ABS 2,0mm, z vodoodporno pu obdelavo
 - fronte, IVERAL d=1,9cm, DEKOR kot npr. EGGER KREMNO BELA oz. po izbiri arhitekta, robna obdelava ABS 2,0mm, z vodoodporno pu obdelavo
 - vse notranje delitve (police), IVERAL d=1,9cm, DEKOR kot npr. EGGER KREMNO BELA oz. po izbiri arhitekta, robna obdelava ABS 2,0mm, z vodoodporno pu obdelavo
 - cokel v=10cm, bukova VEZANA PLOŠČA d=2,0cm + obojestranski ULTRAPAS, DEKOR kot npr. EGGER KREMNO BELA oz. izbiri arhitekta, cokel poteka kontinuirano čez več kosov pohištva, s čim manj delitvami
 - hrbet omare, IVERAL d=0,8cm, v enakem dekorju kot police
 - police so poljubno nastavljive po višini, skupno 3 police
 - v omarici polica, pod polico obešalna palica in na stranici obešalna kljukica, spodaj prostor za čevlje in nad njim polica
 - strop, poden in police zamaknjene 2 cm za zračenje
 - ročaji v polkrožni obliki Ø 5 cm , v barvi oz. dekorju po izboru arhitekta
 - omaro nujno fiksirati po višini v zid za hrbtom
 - omare morajo biti izdelane in certificirane skladno s sledečimi normativi:
- EN 16121:2017 Shranjevalno pohištvo za javno uporabo - Zahteve za varnost, trdnost, trajnost in stabilnost;

<div><div><div>ramóatelje</div><div>d.o.o.</div></div><div>PROJEKTANT PROJEKTA: V-SA_1022</div><div>SAMOATELJE d.o.o., Leskoškova cesta 6, SI-1000 Ljubljana T +386 (41) 646 878, samo@samoatelje.si,</div></div>
<div><div><div>ramóatelje</div><div>d.o.o.</div></div><div>PROJEKTANT NAČRTA ARHITEKTURE: V-SA-A_1022</div><div>SAMOATELJE d.o.o., Leskoškova cesta 6, SI-1000 Ljubljana T +386 (41) 646 878, samo@samoatelje.si,</div></div>
Objekt
Vrtec Mladi rod, enota Kostanjčkov vrtec
Lokacija
Peričeva ulica 6, 1000 Ljubljana
Investitor
MESTNA OBČINA LJUBLJANA, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana
Vrsta projekta
Projekt notranje opreme
Št.projekta
V-SA_1022
Št.načrta
V-SA-A_1022
Projektant
ramóatelje d.o.o.
Vodja projekta
Samo Groleger, univ.dipl.inž.arh.
Id. št.
ZAPS 0410A
Pooblaščeni arhitekt
Samo Groleger, univ.dipl.inž.arh. ZAPS 0410A
Arhitekti
David Groleger, mag.inž.arh., Tilen Blaževič, mag.inž.arh.
Avtorja arhitekture
David Groleger, mag.inž.arh. Samo Groleger, univ.dipl.inž.arh.
Opombe
<div><div>1.</div><div>VSE MERE JE POTREBNO PRED PRIČETKOM GRADNJE PREVERITI S STRANI VODJE GRADBIŠČA. EVENTUALNE NEJASNOSTI SE MORAJO USKLADITI Z ODGOVORNIM PROJEKTANTOM IN VODJO PROJEKTA. PRI GRADNJI JE POTREBNO UPOŠTEVATI OPAŽNE IN ARMATURNE NAČRTE IN JIH USKLADITI Z NAČRTI ARHITEKTURE, STROJNIH IN ELEKTRO INŠTALACIJ. SPREMEMBE ALI DOPOLNITVE NAČRTOV SO DOVOLJENE IZKLJUČNO S PRISTANKOM ODGOVORNEGA PROJEKTANTA.</div></div> <div><div>2.</div><div>PRED PRIČETKOM IZDELAVE DELAVNIŠKIH NAČRTOV JE POTREBNA IZMERA IZVEDENEGA STANJA.</div></div> <div><div>3.</div><div>DODATNE INFORMACIJE SE NAHAJAJO V POPISU NOTRANJE OPREME IN MAPI SMERNICE ZA INTERIER.</div></div>
Ime risbe
NAČRT GARDEROBNIH OMAR - VZGOJITELJI
Merilo
1:25
Št.risbe
LIST D.OPR.16
Datum:
Julij 2023



Vse avtorske pravice, ki niso s pogodbo izrecno prenešene na naročnika, so pridržane.



ZP

ZABOJČEK MALI
-zabojček za shranjevanje dimenzij 31x38x13cm,
korpus in vse stranice VEZANA PLOŠČA d=1,2 cm, DEKOR bukev po izbiri arhitekta,
robna obdelava ABS 2,0mm, z vodoodporno pu obdelavo
-za lažje rokovanje ima na stranicah luknjo (omogoča izvlek)




ZPK

ZABOJČEK SREDNJI NA KOLESIH
-zabojček za shranjevanje dimenzij 31x38x26cm,
korpus in vse stranice IVERAL d=1,8 cm, DEKOR kot npr. EGGER KREMNO BELA
oz. po izbiri arhitekta,
robna obdelava ABS 2,0mm, z vodoodporno pu obdelavo
-za lažje rokovanje ima na stranicah luknjo (omogoča izvlek)
-4 gumirana kolesa iz umetnih mas, 360 stopinjska, opremljena z zavoro, tako da se element ne more prosto premikati, srednji cenovni razred



<div><div><div>ramóateljeb.o.o.</div><div>PROJEKTANT PROJEKTA: V-SA_1022</div><div>SAMOATELJE d.o.o., Leskoškova cesta 6, SI-1000 Ljubljana</div><div>T +386 (41) 646 878, samo@samoatelj.si,</div></div></div>	
<div><div><div>ramóateljeb.o.o.</div><div>PROJEKTANT NAČRTA ARHITEKTURE: V-SA-A_1022</div><div>SAMOATELJE d.o.o., Leskoškova cesta 6, SI-1000 Ljubljana</div><div>T +386 (41) 646 878, samo@samoatelj.si,</div></div></div>	
Objekt	Vrtec Mladi rod, enota Kostanjčkov vrtec
Lokacija	Peričeva ulica 6, 1000 Ljubljana
Investitor	MESTNA OBČINA LJUBLJANA, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana
Vrsta projekta	Projekt notranje opreme
Št.projekta	V-SA_1022
Št.načrta	V-SA-A_1022
Projektant	<div><div><div>ramóateljeb.o.o.</div><div>Projektant</div></div><div><div>SKUPITURA</div><div>Skupna arhitekturna delavnica</div></div></div>
Vodja projekta	<div><div>Samo Groleger, univ.dipl.inž.arh.</div><div>Id. št. ZAPS 0410A</div></div>
Pooblaščeni arhitekt	Samo Groleger, univ.dipl.inž.arh. ZAPS 0410A
Arhitekti	David Groleger, mag.inž.arh., Tilen Blaževič, mag.inž.arh.
Avtorja arhitekture	David Groleger, mag.inž.arh. Samo Groleger, univ.dipl.inž.arh.
Opombe	<div><div>1. VSE MERE JE POTREBNO PRED PRIČETKOM GRADNJE PREVERITI S STRANI VODJE GRADBIŠČA. EVENTUALNE NEJASNOSTI SE MORAJO USKLADITI Z ODGOVORNIM PROJEKTANTOM IN VODJO PROJEKTA. PRI GRADNJI JE POTREBNO UPOŠTEVATI OPAŽNE IN ARMATURNE NAČRTE IN JIH USKLADITI Z NAČRTI ARHITEKTURE, STROJNIH IN ELEKTRO INŠTALACIJ. SPREMEMBE ALI DOPOLNITVE NAČRTOV SO DOVOLJENE IZKLJUČNO S PRISTANKOM ODGOVORNEGA PROJEKTANTA.</div><div>2. PRED PRIČETKOM IZDELAVE DELAVNIŠKIH NAČRTOV JE POTREBNA IZMERA IZVEDENEGA STANJA.</div><div>3. DODATNE INFORMACIJE SE NAHAJAJO V POPISU NOTRANJE OPREME IN MAPI SMERNICE ZA INTERIER.</div></div>
Ime risbe	NAČRTI ZABOJČKOV - IGRALNICE
Merilo	1:25
Št.risbe	LIST D.OPR.17
Datum:	Julij 2023



VK

VOZIČEK ZA KNJIGE

- premičen voziček za shranjevanje knjig, dimenzij 71x41x5cm
- korpus, 1x fiksna vertikala in 1x fiksna polica, IVERAL d=1,9cm, DEKOR kot npr. EGGER KREMNO BELA oz. po izbiri arhitekta, robna obdelava ABS 2,0mm, z vodoodporno pu obdelavo
- stranski dve stranici korpusa v barvi, IVERAL d=1,9cm, BARVA po izbiri arhitekta, robna obdelava ABS 2,0mm, z vodoodporno pu obdelavo
- stranski dve stranici korpusa sta v višino podaljšani za 8 cm (za lažje shranjevanje knjig) in imata zaokrožene robove, Ø5cm
- zgornji nivo visoko predalčje (3x premična vertikala) za razvrščanje predmetov, IVERAL d=1,0cm, BARVA po izbiri arhitekta, robna obdelava ABS 2,0mm, z vodoodporno pu obdelavo
- 4 kolesa iz umetnih mas, 360 stopinjska, opremljena z zavoro, tako da se element ne more prosto premikati, srednji cenovni razred

VR

VOZIČEK ZA PRIBOR ZA RISANJE

- premičen voziček za shranjevanje slikarskega materiala dimenzij 71x41x55cm,
- korpus in 3x fiksna polica, IVERAL d=1,9cm, DEKOR kot npr. EGGER KREMNO BELA oz. po izbiri arhitekta, robna obdelava ABS 2,0mm, z vodoodporno pu obdelavo
- stranski dve stranici korpusa v barvi, IVERAL d=1,9cm, BARVA po izbiri arhitekta, robna obdelava ABS 2,0mm, z vodoodporno pu obdelavo
- stranski dve stranici korpusa sta v višino podaljšani za 8 cm (za lažje premikanje elementa) in imata zaokrožene robove, Ø5cm
- zgornji nivo visoko predalčje za razvrščanje predmetov in shranjevanje lončkov z barvo, IVERAL d=1,0cm, BARVA po izbiri arhitekta, robna obdelava ABS 2,0mm, z vodoodporno pu obdelavo
- 4 kolesa iz umetnih mas, 360 stopinjska, opremljena z zavoro, tako da se element ne more prosto premikati, srednji cenovni razred

SS

SLIKARSKO STOJALO

- premično slikarsko stojalo dimenzij 71x41x120cm,
- korpus in 1x fiksna polica, IVERAL d=1,5cm, DEKOR kot npr. EGGER KREMNO BELA oz. po izbiri arhitekta, robna obdelava ABS 2,0mm, z vodoodporno pu obdelavo
- stranski dve stranici korpusa v barvi, IVERAL d=1,5cm, BARVA po izbiri arhitekta, robna obdelava ABS 2,0mm, z vodoodporno pu obdelavo
- 4 kolesa iz umetnih mas, 360 stopinjska, opremljena z zavoro, tako da se element ne more prosto premikati, srednji cenovni razred

samoateljje d.o.o.

PROJEKTANT PROJEKTA: V-SA_1022


SAMOATELJE d.o.o., Leskoškova cesta 6, SI-1000 Ljubljana
T +386 (41) 646 878, samo@samoateljje.si,

samoateljje d.o.o.

PROJEKTANT NAČRTA ARHITEKTURE: V-SA-A_1022

SAMOATELJE d.o.o., Leskoškova cesta 6, SI-1000 Ljubljana
T +386 (41) 646 878, samo@samoateljje.si,

Objekt	Vrtec Mladi rod, enota Kostanjčkov vrtec		
Lokacija	Peričeva ulica 6, 1000 Ljubljana		
Investitor	MESTNA OBČINA LJUBLJANA, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana		
Vrsta projekta	Projekt notranje opreme		
Št.projekta	V-SA_1022		
Št.nacrta	V-SA-A_1022		
Projektant	samoateljje d.o.o. SKUPINA		
Vodja projekta	Samo Groleger, univ.dipl.inž.arh.	Id. št.	ZAPS 0410A
Pooblaščeni arhitekt	Samo Groleger, univ.dipl.inž.arh. ZAPS 0410A		
Arhitekti	David Groleger, mag.inž.arh., Tilen Blaževič, mag.inž.arh.		
Avtorja arhitekture	David Groleger, mag.inž.arh. Samo Groleger, univ.dipl.inž.arh.		
Opombe	<ol style="list-style-type: none">1. VSE MERE JE POTREBNO PRED PRIČETKOM GRADNJE PREVERITI S STRANI VODJE GRADBIŠČA. EVENTUALNE NEJASNOSTI SE MORAJO USKLADITI Z ODGOVORNIM PROJEKTANTOM IN VODJO PROJEKTA. PRI GRADNJI JE POTREBNO UPOŠTEVATI OPAŽNE IN ARMATURNE NAČRTE IN JIH USKLADITI Z NAČRTI ARHITEKTURE, STROJNIH IN ELEKTRO INŠTALACIJ. SPREMEMBE ALI DOPOLNITVE NAČRTOV SO DOVOLJENE IZKLJUČNO S PRISTANKOM ODGOVORNEGA PROJEKTANTA.2. PRED PRIČETKOM IZDELAVE DELAVNIŠKIH NAČRTOV JE POTREBNA IZMERA IZVEDENEGA STANJA.3. DODATNE INFORMACIJE SE NAHAJAJO V POPISU NOTRANJE OPREME IN MAPI SMERNICE ZA INTERIER.		
Ime risbe	NAČRT VOZIČKOV - IGRALNICE		
Merilo	1:25		
Št.risbe	LIST D.OPR.18		
Datum:	Julij 2023		



K—K

KOTIČEK KUHINJA NA KOLESIH

- premični kotiček kuhinja na kolesih dimenzij 105*41/61*55 cm, z dodatkom odstranljive "jedilne mize"
- korpus in vse notranje delitve, IVERAL d=1,8cm, DEKOR kot npr. EGGER KREMNO BELA oz. po izbiri arhitekta, robna obdelava ABS 2,0mm, z vodoodporno pu obdelavo
- zgornja ploskev IVERAL + ULTRAPAS d=1,8cm, DEKOR kot npr. EGGER KREMNO BELA oz. po izbiri arhitekta, robna obdelava ABS 2,0mm, z vodoodporno pu obdelavo
- fronte, IVERAL d=1,8cm, DEKOR kot npr. EGGER KREMNO BELA oz. po izbiri arhitekta, robna obdelava ABS 2,0mm, z vodoodporno pu obdelavo
- hrbet omare, IVERAL d=0,8cm, v enakem dekorju kot police, obojestransko obdelan, perforiran z luknjami za obešanje slik in pritrdjevanje kotnega nosilca
- 2x omarici z enokrilnim odpiranjem
- 4x fiksna polica, 2x fiksna vertikal
- snemljiva jedilna miza, ki se pritrdi na kuhinjski element s kotnimi nosilci
- na zgornji ploskvi označena kuhinjska plošča (dvignjene lesene okrogle ploskve 1cm nad ploskvijo, premerov 10, 12 in 2x14cm, pobarvane na črno barvo, na vertikalni ploskvi 6 okroglih, vrtečih lesenih gumbov, premera 3cm), okrogel umivalnik z odstranljivo kovinsko posodo in lesena pipa
- element naj ima poenostavljene grafične označbe, ki jih imajo pravi kuhinjski elementi, lahko so nalepke, lahko natisnjeno na les, mora pa biti obstojno
- 4 kolesa iz umetnih mas, 360 stopinjska, opremljena z zavoro, tako da se element ne more prosto premikati, srednji cenovni razred

K

KOTIČEK ZA RAZLIČNE PROGRAME NA KOLESIH

- premičen kotiček za izvajanje različnega programa dimenzij 71x41x50/100cm,
- korpus, 2x omarici z enokrilnim odpiranjem, 4x fiksna polica in 2x fiksna vertikal, IVERAL d=1,9cm, DEKOR kot npr. EGGER KREMNO BELA oz. po izbiri arhitekta, robna obdelava ABS 2,0mm, z vodoodporno pu obdelavo
- stranski dve stranici korpusa v barvi, IVERAL d=1,9cm, BARVA po izbiri arhitekta, robna obdelava ABS 2,0mm, z vodoodporno pu obdelavo
- zložljiva pregrada se pospravi s pomočjo 180 stopinjskih pantov, ima dve odprtini in je na notranji strani premazana s kvalitetnim magnetnim premazom
- 4 kolesa iz umetnih mas, 360 stopinjska, opremljena z zavoro, tako da se element ne more prosto premikati, srednji cenovni razred

K—BR

BRLOG

- kotiček za skrivanje, dimenzij 105x60x70cm, odprta, 1x pregrajena po višini (fiksno)
- korpus in hrbet IVERAL d=1,9cm, DEKOR - EGGER KREMNO BELA oz. po izbiri arhitekta, robna obdelava ABS 2,0mm, z vodoodporno pu obdelavo
- vse notranje delitve (1x polica), IVERAL d=1,9cm, DEKOR - SVETLO SIVI VZOREC oz. po izbiri arhitekta, robna obdelava ABS 2,0mm, z vodoodporno pu obdelavo
- sprednji del ima odprtino za vstop, zadnji del je poln
- eno stranica ima eno steno perforirano in z 2 odprtinama, ki služita kot okno
- eno stranica je premaza z barvo, ki omogoča risanje s kredo
- dno mora biti oblazinjeno

samoateljje d.o.o.

PROJEKTANT PROJEKTA: V-SA_1022

SAMOATELJE d.o.o., Leskoškova cesta 6, SI-1000 Ljubljana
T +386 (41) 646 878, samo@samoateljje.si,

samoateljje d.o.o.

PROJEKTANT NAČRTA ARHITEKTURE: V-SA-A_1022

SAMOATELJE d.o.o., Leskoškova cesta 6, SI-1000 Ljubljana
T +386 (41) 646 878, samo@samoateljje.si,

Objekt

Vrtec Mladi rod, enota Kostanjčkov vrtec

Lokacija

Peričeva ulica 6, 1000 Ljubljana

Investitor

MESTNA OBČINA LJUBLJANA, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana

Vrsta projekta

Projekt notranje opreme

Št.projekta

V-SA_1022

Št.načrta

V-SA-A_1022

Projektant

samoateljje d.o.o.

SKUPAJ RA

Vodja projekta

Samo Groleger, univ.dipl.inž.arh.

Id. št.

ZAPS 0410A

Pooblaščen arhitekt

Samo Groleger, univ.dipl.inž.arh. ZAPS 0410A

Arhitekti

David Groleger, mag.inž.arh., Tilen Blaževič, mag.inž.arh.

Avtorja arhitekture

David Groleger, mag.inž.arh.

Samo Groleger, univ.dipl.inž.arh.

Opombe

1. VSE MERE JE POTREBNO PRED PRIČETKOM GRADNJE PREVERITI S STRANI VODJE GRADBIŠČA. EVENTUALNE NEJASNOSTI SE MORAJO USKLADITI Z ODGOVORNIM PROJEKTANTOM IN VODJO PROJEKTA. PRI GRADNJI JE POTREBNO UPOŠTEVATI OPAŽNE IN ARMATURNE NAČRTE IN JIH USKLADITI Z NAČRTI ARHITEKTURE, STROJNIH IN ELEKTRO INŠTALACIJ. SPREMEMBE ALI DOPOLNITVE NAČRTOV SO DOVOLJENE IZKLJUČNO S PRISTANKOM ODGOVORNEGA PROJEKTANTA.
2. PRED PRIČETKOM IZDELAVE DELAVNIŠKIH NAČRTOV JE POTREBNA IZMERA IZVEDENEGA STANJA.
3. DODATNE INFORMACIJE SE NAHAJAJO V POPISU NOTRANJE OPREME IN MAPI SMERNICE ZA INTERIER.

Ime risbe

NAČRTI IGRALNIH KOTIČKOV - IGRALNICE

Merilo

1:25

Št.risbe

LIST D.OPR.19

Datum:

Julij 2023




Vse avtorske pravice, ki niso s pogodbo izrecno prenešene na naročnika, so pridržane.

KLP1

KLOP IN SHRAMBA NA KOLESIH

- zunanja shramba za tricikle na kolesih dimenzije 180x90x70 cm
- korpus in hrbet FSC certificiran masivni les (macesen), obdelan z nestrupenim impregnacijskim sredstvom na vodni osnovi, zaključen z voskom
- vrata na dvokrilno zapiranje z varovalnom pred poškodbo prstov
- možnost montaže kompleta 6 koles z zavorami



samoateljje d.o.o.

PROJEKTANT PROJEKTA: V-SA_1022

SAMOATELJE d.o.o., Leskoškova cesta 6, SI-1000 Ljubljana
T +386 (41) 646 878, samo@samoateljje.si,

samoateljje d.o.o.

PROJEKTANT NAČRTA ARHITEKTURE: V-SA-A_1022

SAMOATELJE d.o.o., Leskoškova cesta 6, SI-1000 Ljubljana
T +386 (41) 646 878, samo@samoateljje.si,

Objekt

Vrtec Mladi rod, enota Kostanjčkov vrtec

Lokacija

Peričeva ulica 6, 1000 Ljubljana

Investitor

MESTNA OBČINA LJUBLJANA, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana

Vrsta projekta

Projekt notranje opreme

Št.projekta

V-SA_1022

Št.načrta

V-SA-A_1022

Projektant

samoateljje d.o.o.

SKUPITRA

Vodja projekta

Samo Groleger, univ.dipl.inž.arh.

Id. št.

ZAPS 0410A

Pooblaščen arhitekt

Samo Groleger, univ.dipl.inž.arh. ZAPS 0410A

Arhitekti

David Groleger, mag.inž.arh., Tilen Blaževič, mag.inž.arh.

Avtorja arhitekture

David Groleger, mag.inž.arh.

Samo Groleger, univ.dipl.inž.arh.

Opombe

1. VSE MERE JE POTREBNO PRED PRIČETKOM GRADNJE PREVERITI S STRANI VODJE GRADBIŠČA. EVENTUALNE NEJASNOSTI SE MORAJO USKLADITI Z ODGOVORNIM PROJEKTANTOM IN VODJO PROJEKTA. PRI GRADNJI JE POTREBNO UPOŠTEVATI OPAŽNE IN ARMATURNE NAČRTE IN JIH USKLADITI Z NAČRTI ARHITEKTURE, STROJNIH IN ELEKTRO INŠTALACIJ. SPREMEMBE ALI DOPOLNITVE NAČRTOV SO DOVOLJENE IZKLJUČNO S PRISTANKOM ODGOVORNEGA PROJEKTANTA.
2. PRED PRIČETKOM IZDELAVE DELAVNIŠKIH NAČRTOV JE POTREBNA IZMERA IZVEDENEGA STANJA.
3. DODATNE INFORMACIJE SE NAHAJAJO V POPISU NOTRANJE OPREME IN MAPI SMERNICE ZA INTERIER.

Ime risbe

NAČRT KLOPI IN SHRAMBE NA KOLESIH - ZUNANJE TERASE

Merilo




1:25





Št.risbe

LIST D.OPR.20


Datum:

Julij 2023




<div><div></div><div>d.o.o.</div></div> <div>PROJEKTANT PROJEKTA: V-SA_1022</div> <div>SAMOATELJE d.o.o., Leskoškova cesta 6, SI-1000 Ljubljana T +386 (41) 646 878, samo@samoatelj.si,</div>	
<div><div></div><div>d.o.o.</div></div> <div>PROJEKTANT NAČRTA ARHITEKTURE: V-SA-A_1022</div> <div>SAMOATELJE d.o.o., Leskoškova cesta 6, SI-1000 Ljubljana T +386 (41) 646 878, samo@samoatelj.si,</div>	
Objekt	
Vrtec Mladi rod, enota Kostanjčkov vrtec	
Lokacija	
Peričeva ulica 6, 1000 Ljubljana	
Investitor	
MESTNA OBČINA LJUBLJANA, Mesni trg 1, 1000 Ljubljana	
Vrsta projekta	
Projekt notranje opreme	
Št.projekta	
V-SA_1022	
Št.načrta	
V-SA-A_1022	
Projektant	
<div><div></div><div>d.o.o.</div></div> <div> <small>Studia Arhitekture in Oblik</small></div>	
Vodja projekta	Id. št.
Samo Groleger, univ.dipl.inž.arh.	ZAPS 0410A
Pooblaščen arhitekt	
Samo Groleger, univ.dipl.inž.arh. ZAPS 0410A	
Arhitekti	
David Groleger, mag.inž.arh., Tilen Blaževič, mag.inž.arh.	
Avtorja arhitekture	
David Groleger, mag.inž.arh. Samo Groleger, univ.dipl.inž.arh.	
Opombe	
<div>1. VSE MERE JE POTREBNO PRED PRIČETKOM GRADNJE PREVERITI S STRANI VODJE GRADBIŠČA. EVENTUALNE NEJASNOSTI SE MORAJO USKLADITI Z ODGOVORNIM PROJEKTANTOM IN VODJO PROJEKTA. PRI GRADNJI JE POTREBNO UPOŠTEVATI OPAŽNE IN ARMATURNE NAČRTE IN JIH USKLADITI Z NAČRTI ARHITEKTURE, STROJNIH IN ELEKTRO INŠTALACIJ. SPREMEMBE ALI DOPOLNITVE NAČRTOV SO DOVOLJENE IZKLJUČNO S PRISTANKOM ODGOVORNEGA PROJEKTANTA.</div> <div>2. PRED PRIČETKOM IZDELAVE DELAVNIŠKIH NAČRTOV JE POTREBNA IZMERA IZVEDENEGA STANJA.</div> <div>3. DODATNE INFORMACIJE SE NAHAJAJO V POPISU NOTRANJE OPREME IN MAPI SMERNICE ZA INTERIER.</div>	
Ime risbe	
HEMA STENSKIH OBLOG - IGRALNICE	
Merilo	
1:50	
Št.risbe	
LIST D.OPR.21	
Datum:	
Julij 2023	


Vse avtorske pravice, ki niso s pogodbo izrecno prenešene na naročnika, so pridržane.



OBLPT6
Obloga je IVERAL d=1,8cm, oplemenitenega z melaminsko folijo po izbiri arhitekta, robna obdelava ABS 2,0mm, z voododporno pu obdelavo
-direktno privita v steno z vijaki M10, glave vijakov pokrite s PVC pokrovčki v enaki barvi kot iveral
-segmenti so med seboj spojeni na stik brez reže in peresa
-spodnja linija obloge mora biti na 10 cm od gotovega tlaka
-zgornja linija v višini 130 cm
-na oblogo se doda ogledalo ali magnetna tabla



OBLPT5
Obloga je IVERAL d=1,8cm, oplemenitenega z melaminsko folijo po izbiri arhitekta, robna obdelava ABS 2,0mm, z voododporno pu obdelavo
-direktno privita v steno z vijaki M10, glave vijakov pokrite s PVC pokrovčki v enaki barvi kot iveral
-segmenti so med seboj spojeni na stik brez reže in peresa
-spodnja linija obloge mora biti na 10 cm od gotovega tlaka
-zgornja linija v višini 130 cm
-na oblogo se doda ogledalo ali magnetna tabla



OBLPT2
Obloga je IVERAL d=1,8cm, oplemenitenega z melaminsko folijo po izbiri arhitekta, robna obdelava ABS 2,0mm, z voododporno pu obdelavo
-direktno privita v steno z vijaki M10, glave vijakov pokrite s PVC pokrovčki v enaki barvi kot iveral
-segmenti so med seboj spojeni na stik brez reže in peresa
-spodnja linija obloge mora biti na 10 cm od gotovega tlaka
-zgornja linija v višini 130 cm
-na oblogo se doda ogledalo ali magnetna tabla

<div><div><div>ramóatelje</div><div>d.o.o.</div></div><div>PROJEKTANT PROJEKTA: V-SA_1022</div><div>SAMOATELJE d.o.o., Leskoškova cesta 6, SI-1000 Ljubljana T +386 (41) 646 878, samo@samoatelje.si,</div></div>
<div><div><div>ramóatelje</div><div>d.o.o.</div></div><div>PROJEKTANT NAČRTA ARHITEKTURE: V-SA-A_1022</div><div>SAMOATELJE d.o.o., Leskoškova cesta 6, SI-1000 Ljubljana T +386 (41) 646 878, samo@samoatelje.si,</div></div>
Objekt
Vrtec Mladi rod, enota Kostanjčkov vrtec
Lokacija
Peričeva ulica 6, 1000 Ljubljana
Investitor
MESTNA OBČINA LJUBLJANA, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana
Vrsta projekta
Projekt notranje opreme
Št.projekta
V-SA_1022
Št.načrta
V-SA-A_1022
Projektant
<div><div><div>ramóatelje</div><div>d.o.o.</div></div><div>SKUPITURA</div><div>Skupna arhitekturna inženjerska delavnica</div></div>
Vodja projekta
Samo Groleger, univ.dipl.inž.arh.
Id. št.
ZAPS 0410A
Pooblaščeni arhitekt
Samo Groleger, univ.dipl.inž.arh. ZAPS 0410A
Arhitekti
David Groleger, mag.inž.arh., Tilen Blaževič, mag.inž.arh.
Avtorja arhitekture
David Groleger, mag.inž.arh. Samo Groleger, univ.dipl.inž.arh.
Opombe
<div><div>1. VSE MERE JE POTREBNO PRED PRIČETKOM GRADNJE PREVERITI S STRANI VODJE GRADBIŠČA. EVENTUALNE NEJASNOSTI SE MORAJO USKLADITI Z ODGOVORNIM PROJEKTANTOM IN VODJO PROJEKTA. PRI GRADNJI JE POTREBNO UPOŠTEVATI OPAŽNE IN ARMATURNE NAČRTE IN JIH USKLADITI Z NAČRTI ARHITEKTURE, STROJNIH IN ELEKTRO INŠTALACIJ. SPREMEMBE ALI DOPOLNITVE NAČRTOV SO DOVOLJENE IZKLJUČNO S PRISTANKOM ODGOVORNEGA PROJEKTANTA.</div><div>2. PRED PRIČETKOM IZDELAVE DELAVNIŠKIH NAČRTOV JE POTREBNA IZMERA IZVEDENEGA STANJA.</div><div>3. DODATNE INFORMACIJE SE NAHAJAJO V POPISU NOTRANJE OPREME IN MAPI SMERNICE ZA INTERIER.</div></div>
Ime risbe
SHEMA STENSKIH OBLOG - IGRALNICE
Merilo
1:50
Št.risbe
LIST D.OPR.22
Datum:
Julij 2023