



PREČKANJE 4-CESTNI PROPUST

PREREZ 1-1



PREREZ 2-2



2.FAZA

KARAKTERISTIČNI PREREZ VODOVODA

DVOJNI CEVOVOD 2.FAZA

ZAKLJUČNI SLOJ:

ASFALNO VOZIŠČE: ASFALT 6+4 cm OZ. PO ELABORATU CESTE

ZASIP JARKA

VOZNA POVRŠINA: LOMLJENEC 0.02-32 mm

NARAVNI TEREN: IZKOPAN MATERIAL

OPOZORILNI TRAK

KOMUNIKACIJSKI KABLI

SIGNALNI KABEL (OPTIČNI KABEL) SM 12

ZAŠČITNA CEV PE 2x d 50


ZASIP Z IZKOPANIM MATERIALOM

OBŠIP CEVI- LOMLJENEC 0-8 mm

LEŽIŠČE CEVI -LOMLJENEC 0-8 mm

VODOVODNI CEVOVOD DN 150-TRANSPORTNI CEVOVOD

VODOVODNI CEVOVOD DN 100-OSKRBA Z VODO IN HIDRANTI



LEGENDA

- STRUGA VODOTOKA
- ELEKTRIČNI KABLI
- PREDVIDEN VODOVOD-DN 150, TRANSPORTNI VOD
- PREDVIDEN VODOVOD-DN 100, OSKRBOVALNI VOD
- PARCELNA MEJA
- 5 m PRIOBALNI PAS
- CESTA
- PARCELNA MEJA
- INTERNI OPTIČNI KABEL
- TK KABEL

EVIDENTIRANJE SPREMEMB:

DATUM	OPIS	POTRDILO	PODPIS

hidroinženiring d.o.o.

Projektiranje in inženiring hidrotehničnih objektov,
čistilnih naprav in drugih nizkih gradenj
Vodovodna c.109, 1000 Ljubljana, Slovenija

IDENT. ŠT.:

PODPIS:

ODG. VODJA PROJEKTA:	Borut ŽELEZNIK, univ.dipl.ing.grad.	IZS G-0067	
ODG. PROJEKTANT:	Borut ŽELEZNIK, univ.dipl.ing.grad.	IZS G-0067	
INVESTITOR / NAROČNIK:	MESTNA OBČINA LJUBLJANA MESTNI TRG 1, 1000 LJUBLJANA		
NAZIV OBJEKTA:	VODOVOD BESNICA - 2.FAZA		
VRSTA PROJEKTA:	PZI		
VRSTA NAČRTA:	2.2 TEHNIČNI PRIKAZI, GRAFIČNI DEL		
VSEBINA RISBE:	PREČKANJE 4 PREČKANJE POD PROPUSTOM (TOČKA 117-118)		
DATUM:	FEBRUAR 2024	MERILO:	ŠT. RISBE:
ŠT. PROJEKTA:	40-2261-00-2021	ŠT. NAČRTA:	40-2261-00-2021
		1:250, 1:100	2.2/2.7.4