


Prezračevalni kanal požarno ločiti EI 60, ter tesniti na prehodu EI 60.



T1	T2	T3
NOVO:	NOVO:	OBRTOČJE:
- KERAMIKA R11 NA LEPLJU d=2cm	- KERAMIKA R11 NA LEPLJU d=2cm	- VAIL d=0,5cm
- ESTRIH d=8cm	- ESTRIH d=8cm	- AS PLOŠČA d=16cm
- XPS d=10cm	- ZVOČNA IZOLACIJA d=2cm	- FINALNI OMET
- HIDROIZOLACIJA d=1cm	RŠITEV:	
- PODLOŽNI BETON d=10cm	- KERAMIKA NA LEPLJU d=2cm	
- UTRJENO MASIVJE d=20cm	- BETONSKI ESTRIH d=5cm	
RŠITEV:	- ZVOČNA IZOLACIJA d=5cm	
- KERAMIKA NA LEPLJU d=2cm	OBRTOČJE:	
- BETONSKI ESTRIH d=8cm	- KONITA PLOŠČA d=3cm	
- HIDROIZOLACIJA d=1cm	- OMET	
- PODLOŽNI BETON d=10cm		
- UTRJENO GRAMAZNO MASIVJE d=20cm		

Vsa komercialna imena za posamezne produkte, ki so navedena v grafičnih prilogah, gredo in projekcijskih pogledih in projekcijskih pogledih, pod navedenimi pogoji.

- do dimenzijsko ustrezajo in ne zahtevajo sprememb v konstrukciji ali ohišju,
- do imajo za projektor namen ustrezne A-tesle,
- do so po EN normah v enotnem kvadratnem razredu ali boljšem,
- do jih predhodno odobri ohišje.

Vse mere preveriti na licu mesta in jih potrditi pri odgovornem projektantu, vključno s tem, da se vse mere in vsebinske vsebine s strani izvajalca takoj priporočijo na PZ projektno dokumentacijo, morajo biti oddane 14 delovnih dni od uveljavitve v delo.

PREREZ C-C – novo

FINARS d.o.o.,
center za ohišje
Poblače 36
1410 Zagorje ob Savi
T: 03 56 60 546
F: 03 56 60 551
www.finars.si

naziv investitorja :	Mesto občine Ljubljana, Mestni trg 1	odgovorni projektant :	KRISTJAN ČUK, univ. dipl. inž. arh.
naziv objekta :	Prenova kulturne vrtne delnice - enotne delnice	številka odgovornega projektanta :	PA PPA ZMS 1021
vrsta projekta :	PZ	projektant :	SIMON ŠTREBEČ, univ. dipl. inž. arh.
veščina risbe :	PREREZ C-C – novo	sodržanje :	
številka projekta :	7/2023	vrsta načrta :	1 – ARHITEKTURA
datum izdane risbe :	APRIL 2023	merilo :	M 1:50
			Številna risbe: 1.4.7