


S3.1

LESENA STENSKA OBLOGA - ZAŠČITA ROBOV širina / višina: 1250/2500mm	
Obloga:	LESENA OBLOGA iz OSB plošč (15mm)
Obdelava obloge:	Zaščita robov OSB plošč z mizarskimi polkrožnimi robovi.
Vijaki za oblogo:	vijaki za les E-JET 40mm križni rumeno cinkani
Podkonstrukcija:	masivna ploščata letev smreka (30x50mm)
Vijaki:	pocinkan zidni vijak z inbusom in vložkom MUNGO MQL 10x80mm
Parna zapora:	zaščitna folija za les
Opombe:	OSB plošče se pritrdi na podkonstrukcijo iz masivnega lesa. Med podkonstrukcijo in betonom je potrebno prekriti prenos vlage zato je na tem mestu parna zapora.



- OPOMBE
- V primeru nejasnosti kontaktirati projektanta
  - Vse mere preveriti na kraju samem
  - Načrt usklajevati z načrti grad. konstr., strojnih in el. instalacij
  - Odprtine oken kontrolirati v načrtu fasad
  - Višine parapetov so navedene od končnega tlaka
  - Kotirana je gradbena odprtina vrat in oken
  - Svetla mera vrat je mera med odprtimi vrtnimi krili (pod 90°)
  - Detalje vgradnje oken in vrat kontrolirati v projektu dobavitelja
  - Detalje fasade, tlakov in stropov kontrolirati v projektu dobavitelja
  - Pred izvedbo izdelati delavniške načrte in jih v potrditev predložiti projektantu

SADAR + VUGA d.o.o. Wolfova 1, 1000 Ljubljana, Slovenija		FAZA: PZI	MERILO: 1:5
OBJEKT: Skatepark Stožice		ŠT. PROJEKTA: 359-19	DATUM: februar 2020
RISBA: Lesene stenske obloge Shema lesenih OSB oblog			ŠTEVILKA LISTA: S3.4