



OPOZORILO!
Območje pod skulpturo je zaradi izgradnje temeljev in prestavitve komunalne infrastrukture ter ostalih elementov objekta potrebno tla odkriti in po opravljenem posegu na novo tlakovati z obstoječimi tlakovci, ki se v času gradnje skladiščijo na gradbišču oz. se skladiščijo na primerni lokaciji. Pri ponovnem tlakovanju je potrebno paziti, da so tlakovci v območju neposredno pod skulpturo položeni vodoravno, to pomeni, da vodna skulptura nalega neposredno na tla, pod jekleno cevjo skulpture se ne smejo videti pritrditveni nosilci in cevi na vstopu inštalacij, prav tako ne sme biti med jekleno skulpturo in tlemi zračne rege oz. "fuge"!!!!

PREDVIDENO OBMOČJE NOVEGA TLAKOVANJA
opomba: pred pričetkom del je potrebno preveriti skladnos s načrtom izgradnje komunalne infrastrukture!

172,12 m²

PREDVIDENO OGRAJENO
OBMOČJE GRADBIŠČA

OPOZORILO: PRED PRIČETKOM DEL MORA IZVAJALEC GRADBENIH DEL PRIPRAVITI NAČRT GRADBIŠČA OZ. VARNOSTNI NAČRT! PRI TEM MORA PREDVIDETI FAZNOST IZKOPOV TAKO, DA BO PREHOD ZA PEŠCE IN KOLESARJE MED ULICAMI OZ. OKROG GRADBIŠČA VEDNO MOGOČ OZ. ČIM MANJ OVIRAN!

OPOMBA: NA NAČRTU JE PRIKAZAN MAKSIMALNI PREDVIDENI OBSEG GRADBIŠČA, SKLADNO S FAZNOSTJO GRADNJE OZ. IZKOPOV SE BO VELIKOST GRADBIŠČA TEKOM GRADNJE SPREMINJALA OZ. PRILAGAJALA PROMETNI UREDITVI!

S

OPOMBE:
- Vse kote je potrebno preveriti na gradbišču.
- Vse spremembe zunanosti objekta lahko potrdi le odgovorni projektant arhitekture in investitor.
- Izvajalec in nadzorni organ sta dolžna preveriti posamezne elemente ali dele zgradbe v vseh načrtih PZI projekta. Morebitna neskladja med posameznimi načrti (arhitektura, gradbene konstrukcije, strojne in elektro inštalacije,...) je potrebno nemudoma sporočiti odg. vodji projekta. Samovoljno prilagajanje projekta ni dovoljeno!
- Prekinjeni morajo biti vsi spoji različnih kovin, ki bi lahko povzročali kontaktno korozijo.
- Preboje je izvajalec dolžan preveriti pred začetkom izvedbe betonskih del v vseh sestavnih delih projekta (zanašanje in sklicevanje izključno na armaturni načrt ali načrt arhitekture ni dovoljeno).
- Vse potrditve, pregledi, spremembe itd. s strani odgovornih projektantov oz. nadzora morajo biti navedene v gradbenem dnevniku.
- Za izvedbo kompletne komunalne infrastrukture je merodšen načrt komunalne infrastrukture.
gradnja ± 0,00 = na absolutni koti 297,75 n.m.

P PLUS ARHITEKTI,
projektiranje d.o.o.

Vižmarska pot 38
1000 Ljubljana

št. in datum dopolnitve:	/
številka projekta:	09/2017
investitor:	Mestna občina Ljubljana Mestni trg 1, SI-1000 Ljubljana, Slovenija
objekt:	VODNA SKULPTURA
lokacija objekta:	CENTER, LJUBLJANA
vrsta projekta:	PZI
vrsta načrta:	1. ARHITEKTURA
številka načrta:	09/2017-A
risba:	1.5.6 TLORIS OBMOČJA NOVEGA TLAKOVANJA
odgovorni vodja projekta:	Primož BORŠIČ, mag.inž.arh.
identifikacijska številka:	ZAPS A-1740
odgovorni projektant:	Primož BORŠIČ, mag.inž.arh.
identifikacijska številka:	ZAPS A-1740
avtor/projektant:	Primož BORŠIČ, mag.inž.arh.
avtor/projektant:	mag. Mojca KOCBEK VIMOS, univ.dipl.inž.grad.
projektant:	Dejan SEMIČ, mag.inž.stavb., dipl.inž.grad.
Datum:	MAREC 2022
Merilo:	1:50