



PREREZ 1-1
M 1 : 25



POGLED
M 1 : 25



① 32 R ϕ 10/20 cm, L=4.31 m
② 46 R ϕ 12/20 cm, L=1.7 m
③ 23 R ϕ 12/20 cm, L=2.4 m
④ 23 R ϕ 10/20 cm, L=2.4 m
⑤ 23 R ϕ 10/20 cm, L=0.8 m
⑥ 18 R ϕ 10/20 cm, L=0.8 m
⑦ 16 R ϕ 8/60/60 cm, L=0.5 m

Armatura SAMOSTOJNEGA AB ZIDU								
				SKUPAJ L (m) PO PROFILIH				
OZNAKA	Φ	KOSOV	L(m)	8	10	12	14	16
1	10	32	4,31		137,92			
2	12	46	1,70			78,20		
3	12	23	2,40			55,20		
4	10	23	2,40		55,20			
5	10	23	0,80		18,40			
6	10	18	0,80		14,40			
U	8	16	0,50	8,00				
Skupna dolžina po profilih (m):				8,00	225,92	133,40	0,00	0,00
Masa (kg/m):				0,405	0,633	0,911	1,240	1,620
Skupna masa po profilih:				3,24	142,94	121,54	0,00	0,00
Skupna masa za en element:				267,73				
Število elementov:				1	3,24	142,94	121,54	0,00
Skupna masa za vse elemente:				268				

BETON:
1 - PODLOŽNI BETON: C 12/15
2 - AB TEMELJ: C 25/30, XC2, PV-II
3 - AB STENA: C 25/30, XC2, XD1, XF2, PV-II


ARMATURA: BSt 500
ZAŠČITNA PLAST BETONA 5 cm
VSE OSTRE ROBOVE POSNETI S TRIKOTNO LETVICO NAJVEČ 2/2 cm - USKLADITI Z ARHITEKTOM!

OPOMBE:

VSE VIŠINSKE KOTE IN DIMENZIJE PREVERITI NA TERENU!

UPOŠTEVATI RISBE V NAČRTU ARHITEKTURE IN NAČRTU CESTE!

POSEBNO POZORNOST NAMENITI OPAŽU ZA KVALITETNO IZVEDBO VIDNEGA BETONA!

Sprememba:	Opis spremembe:	Datum:	Podpis:
Investitor: MESTNA OBČINA LJUBLJANA MESTNI TRG 1 1000 LJUBLJANA		Objekt: PRENOVA LONČARSKÉ STEZE IN ULICE NA STOLBI - IZGRADNJA PARKIRNE PLOŠČADI	
Projektant:  STABI d.o.o., ulica Koroškega bataljona 22 1231 Ljubljana - Črnuče		Načrt: NAČRT GRADBENIH KONSTRUKCIJ 3/1 NAČRT AB PLOŠČE ZA PARKIRIŠČE Risba: SAMOSTOJNI AB ZID- OPAŽNI IN ARMATURNI NAČRT Merilo: 1 : 25	
Odgovorni vodja projekta: prof. Jurij KOBE, u.d.i.a. ZAPS 0427 A		Št. projekta: 03 / 2018 Št. načrta: 65A-N-2017-PZI	
Odgovorni projektant: Lara HUMAR, d.i.g. IZS G-2375		Vrsta projekta: PZI Datum: maj 2018	
Sodelavci:		Ident. št. risbe: 65A-N-2017-PZI-10 Št. priloge: 10	