



TLORIS AB TEMELJEV IN SLOPOV
M 1 : 50



TLORIS AB PILOTOV Ø30
IN MIKROPILOTOV
M 1 : 50



BETON:
1 - PODLOŽNI BETON: C 12/15
2 - AB TEMELJI, PLOŠČA, PILOTI: C 25/30, XC2, PV-II
3 - AB STEBRI: C 25/30, XC2, XD1, XF1, PV-II
4 - AB ZID, ZAVESA, ROBNİ VENEC: C 30/37, XD3, XF4, PV-II

ARMATURA: BSt 500
ZAŠČITNA PLAST BETONA 5 cm
VSE OSTRE ROBOVE POSNETI S TRIKOTNO LETVICO NAJVEČ 2/2 cm -
USKLADITI Z ARHITEKTOM!

OPOMBE:


VSE VIŠINSKE KOTE IN DIMENZIJE PREVERITI NA TERENU!

VIŠINO PARAPETA NA OBMOČJU BOČNEGA PARKIRIŠČA (OS 5-7)
PRILAGODITI V SODELOVANJU Z ARHITEKTOM NA MESTU SAMEM!

UPOŠTEVATI RISBE V NAČRTU ARHITEKTURE IN NAČRTU CESTE!

POSEBNO POZORNOST NAMENITI OPAŽU ZA KVALITETNO
IZVEDBO VIDNEGA BETONA!

VPETJE PILOTOV VSAJ 1 m V KOMPAKTNO HRIBINO!

Sprememba:	Opis spremembe:	Datum:	Podpis:
Investitor: MESTNA OBČINA LJUBLJANA MESTNI TRG 1 1000 LJUBLJANA		Objekt: PRENOVA LONČARSKE STEZE IN ULICE NA STOLBI - IZGRADNJA PARKIRNE PLOŠČADI	
Projektant:  STABI d.o.o., ulica Koroškega bataljona 22 1231 Ljubljana - Črnuče		Načrt: NAČRT GRADBENIH KONSTRUKCIJ 3/1 NAČRT AB PLOŠČE ZA PARKIRIŠČE	
Odgovorni vodja projekta: prof. Jurij KOBE, u.d.i.a. ZAPS 0427 A		Št. projekta: 03 / 2018 Št. načrta: 65A-N-2017-PZ1	
Odgovorni projektant: Lara HUMAR, d.i.g. IZS G-2375		Vrsta projekta: PZI Datum: maj 2018	
Sodelavci:		Ident. št. risbe: 65A-N-2017-PZ1-2 Št. priloge: 2	
		Merilo: 1 : 50	