

- BETON:
- 1 - PODLOŽNI BETON: C 12/15
 - 2 - AB TEMELJI, PLOŠČA, PILOTI: C 25/30, XC2, PV-II
 - 3 - AB STEBRI: C 25/30, XC2, XD1, XF1, PV-II
 - 4 - AB ZID, ZAVESA, ROBNİ VENEC: C 30/37, XD3, XF4, PV-II

ARMATURA: BSt 500
ZAŠČITNA PLAST BETONA 5 cm
VSE OSTRE ROBOVE POSNETI S TRIKOTNO LETVICO NAJVEČ 2/2 cm -
USKLADITI Z ARHITEKTOM!

OPOMBE:



VSE VIŠINSKE KOTE IN DIMENZIJE PREVERITI NA TERENU!


VIŠINO PARAPETA NA OBMOČJU BOČNEGA PARKIRIŠČA (OS 5-7)
PRILAGODITI V SODELOVANJU Z ARHITEKTOM NA MESTU SAMEM!

UPOŠTEVATI RISBE V NAČRTU ARHITEKTURE IN NAČRTU CESTE!

POSEBNO POZORNOST NAMENITI OPAŽU ZA KVALITETNO
IZVEDBO VIDNEGA BETONA!

VPETJE PILOTOV VSAJ 1 m V KOMPAKTNO HRIBINO!



Sprememba:	Opis spremembe:	Datum:	Podpis:
Investitor:	Objekt:		
MESTNA OBČINA LJUBLJANA	PRENOVA LONČARSKE STEZE IN		
MESTNI TRG 1	ULICE NA STOLBI - IZGRADNJA		
1000 LJUBLJANA	PARKIRNE PLOŠČADI		
Projektant:	Načrt:		
 STABI d.o.o., ulica Koroškega bataljona 22	3/1 NAČRT AB PLOŠČE ZA PARKIRIŠČE		
1231 Ljubljana - Črnuče	Risba:	Merilo:	
	Prečni prerezi P9, P10, P11 in B-B	1 : 50	
Odgovorni vodja projekta:	Št. projekta:	03 / 2018	
prof. Jurij KOBE, u.d.l.a.	Št. načrta:	65A-N-2017-PZ1	
Odgovorni projektant:	Vrsta projekta:	PZ1	
Lara HUMAR, d.l.g.	Datum:	maj 2018	
Sodelavci:			
	Ident. št. risbe:	65A-N-2017-PZ1-3	
	Št. priloge:	3	