

3.10 VODOVOD PODMOLNIK

Z vodovodom upravlja Mestna občina Ljubljana (MOL).

Za osnovno vzdrževanje in obratovanje vodovoda, v sodelovanju z MOL, skrbi vaški vodovodni odbor.

Ime sistema za oskrbo s pitno vodo: Podmolnik

Ime oskrbovalnega območja: Podmolnik

Število prebivalcev: 800.

Letna poraba vode: 30.466 m³.

Dezinfekcija vode: ne.

Druga priprava vode: ni priprave.

Tip vode:

- Zajetje z vrtino D-1/05 - Pri Dolinarju: podzemna voda.

- Zajetje z vrtino PM-1/98 - Podmolnik: podzemna voda.

Vodovod je preskrbljen z zadostnimi količinami pitne vode.

Rezultati mikrobioloških in fizikalno - kemijskih preskušanj vzorcev pitne vode

Skupaj je bilo opravljenih 28 rednih preskušanj in 1 občasno mikrobiološko preskušanje, 10 preskušanj na bakterijo *Clostridium perfringens* s sporami ter 8 rednih in 1 občasno fizikalno - kemijsko preskušanje (na razširjene parametre in pesticide).

Tabela 21: Mikrobiološka preskušanja vzorcev pitne vode Podmolnik - notranji nadzor 2025

Ime sistema za oskrbo s pitno vodo - vodovoda	Število vzorcev skupaj		Število neskladnih vzorcev		Število vzorcev z bakterijo <i>E. coli</i> (Ec) oz. enterokoki (En)	
	redna	občasna	redna	občasna	redna	občasna
Podmolnik	28	1	6	1	/	/

Tabela 22: Fizikalno - kemijska preskušanja vzorcev pitne vode Podlipoglav - notranji nadzor 2025

Ime sistema za oskrbo s pitno vodo - vodovoda	Št. vzorcev		Št. neskladnih vzorcev				Št. neskladnih parametrov po prilogi B in C Uredbe o pitni vodi	
	redna	občasna	redna	neskladni parameter po prilogi B Uredbe o pitni vodi	občasna	neskladni parameter po prilogi B Uredbe o pitni vodi	redna	občasna
Podmolnik	8	1	/	/	/	/	/	/

Rezultati preskušanj vzorcev pitne vode kažejo, da je bilo glede na zahteve Uredbe o pitni vodi mikrobiološko neskladnih 7 vzorcev pitne vode (zaradi prisotnosti koliiformnih bakterij). Vzrok za ugotovljeno mikrobiološko neskladnost pitne vode pri teh vzorcih je bila interna vodovodna napeljava. Upravljavec je uporabnike o rezultatih preskušanja nemudoma obvestil in jim podal natančna navodila o preventivnem vzdrževanju interne vodovodne napeljave. Po izvedenih ukrepih spiranja je bila ustreznost pitne vode v interni vodovodni napeljavi tudi laboratorijsko dokazana.

Fizikalno - kemijsko so bili vsi vzorci pitne vode glede na preskušane parametre skladni.

Vodovodni odbor je deloval v skladu s programom notranjega nadzora. Vodovod je ustrezno vzdrževal in izvajal preventivne ukrepe, da ni prihajalo do prekinitev dobave vode in da je uporabnikom zagotavljal zdravstveno ustrezno vodo. Ob pregledih smo ugotovili, da so bili vsi vodovodni objekti in njihova najožja okolica ustrezno očiščeni in vzdrževani po izdelanem planu.

Ugotovitve notranjega nadzora kažejo, da je bila oskrba s pitno vodo v letu 2025 varna.