


Mestna občina Ljubljana
Mestna uprava
Oddelek za urejanje prostora
Poljanska cesta 28

SI-1000 Ljubljana



Mestna občina
Ljubljana
Mestna uprava

Oddelek za
urejanje
prostora

Projeto	03 -02- 2023	Sig. z.	MKM
Številka zadeve		Prih.	
35021-26/2020-119		Vredn.	



Področje za upravljanje s sredstvi
in projekti
Služba za nadzor infrastrukture
t 01 474 35 01
f 01 474 35 02
www.eles.si

Naš znak S23-014/597/rk
Ljubljana, 3. 2. 2023

Zadeva: Dopolnjene smernice za nadaljnje načrtovanje prostorskih ureditev v območju OPPN 484 Cesta v Sadinjo vas (prestavitev stebra ali druga ustrezna tehnična rešitev)

Na osnovi sestanka v zvezi s pripravo OPPN 484 Cesta v Sadinjo vas, ki je bil dne 19. 1. 2023 (zabeležka št. 35021-26/2020-112, 25. 1. 2023), vam sporočamo, da je pri nadaljnjem načrtovanju prostorskih ureditev na območju OPPN 484 Cesta v Sadinjo vas potrebno upoštevati podane smernice s strani družbe ELES, d.o.o., številka S21-005/597/rk (ES21002788), z dne 14. 1. 2021.

Poleg tega je potrebno upoštevati izsledke elaborata križanja obstoječih visokonapetostnih daljnovodov DV 400 kV Beričevo-Divača in DV 2x110 kV Beričevo-Grosuplje s predvideno cesto za Sadinjo vas (številka načrta 733/22, Elektroenergetika, d.o.o., september 2022). Iz elaborata je razvidno, da pri prečkanju nadzemnega daljnovoda DV 400 kV Beričevo-Divača ni zagotovljene zadostne varnostne višine električnih vodnikov nad načrtovano cesto. Pri križanju načrtovane ceste z daljnovodom DV 2x110 kV Beričevo-Grosuplje dodatni ukrepi niso potrebni.

Investitor naroči izdelavo idejne zasnove (IDZ), v kateri je potrebno obdelati tri variante rešitev:

1. Zamenjava stebra SM 23 z višjim, ter prestavitev v smeri stebra SM 22 (na severno stran) na istih parcelah številka 1356 in 1361, obe k.o. 1775 Sostro;
2. Okoli obstoječega stebra SM 23 se obbetonira nov višji steber, star steber se odstrani;
3. V napenjalnem polju med zateznima stebroma SM 20 in SM 24 se zamenja obstoječe vodnike z vodniki s kompozitnim jedrom, ki imajo manjši povprečni (ACCC - Aluminum Conductor Composite Core). Po potrebi se strelovodni zaščitni vodnik z vgrajenimi optičnimi vlakni (OPGW - Optical Ground Wire) prenapne za zmanjšanje povprečja.

Dopolnjene smernice:

- Eles bo na podlagi izsledkov IDZ izbral najustreznejšo rešitev iz obratovalnega vidika, ki bo tudi postopkovno in finančno najugodnejša. Eles favorizira zadnji dve rešitvi.
- Eles bo z MOL sklenil pisni sporazum o izvedbi in financiranju ustrezne tehnične rešitve.



- Vse stroške projektiranja, predelave naših daljnovodov ali odpravo eventualnih poškodb, nastalih na naših daljnovodih v času izgradnje in kasnejšem vzdrževanju obvozne ceste, nosi investitor (oz. pravni naslednik) predmetne zadeve.
- Investitor na svoje stroške pridobi potrebne služnosti za izvedbo izbrane rešitve ter služnosti za dostopne poti.
- Vso projektno (DGD, PZI) in razpisno dokumentacijo za naročilo opreme in storitev za predstavitev je potrebno dostaviti Elesu v pregled in potrditev pred izvedbo razpisov in del. Oprema mora ustrezati Elesovi tipizaciji, izvajalec mora imeti referenco skladno z Elesovimi razpisnimi pogoji.
- Teden dni pred izvedbo del mora investitor pisno obvestiti Eles o nameravanih posegih na Elesovi infrastrukturi in opremi. Eles bo na stroške investitorja izvajal super nadzor nad deli na svoji infrastrukturi.
- Investitor mora uskladiti terminski plan izklopov daljnovoda z Elesom. Terminski plan del oziroma izklopov prenosnih naprav se planira na letni ravni. Termine potrebnih izklopov za posamezno napravo se podajo do 01.10. tekočega leta za naslednje leto oziroma se morajo dela prilagoditi terminu, ki je planiran s strani lastnika naprave. Izklopi daljnovoda in optičnega sistema se zaračunajo skladno z Elesovim cenikom.
- Po zaključku del je potrebno izdelati dokazilo o zanesljivosti objekta z vsemi potrebnimi dokumenti, izjavami, meritvami ozemljitev, EMS, vrisi v kataster gospodarske javne infrastrukture, itd., projektno dokumentacijo izvedenih del (PID), izvesti interni strokovno-tehnični pregled (ISTP) z našo komisijo. Vse stroške nosi investitor predmetne zadeve.
- Po uspešnem internem strokovno tehničnem pregledu in po odpravi eventualno ugotovljenih pomanjkljivosti se preda dokumentacija, ter opravi neodplačni prenos na družbo ELES d.o.o..

S spoštovanjem,

Področje za upravljanje s sredstvi in projekti
direktor
Miran Marinšek

ELES

Podpisnik: MIRAN MARINSEK
Izdajatelj: POSTARCA G2
Številka certifikata: 00AE12FACCC000000059534FD4
Potek veljavnosti: 16. 04. 2025
Čas podpisa: 03. 02. 2023 12:35

Prejemniki:

- Naslovnik
- glavna.pisarna@ljubljana.si
- ELES PIPO: Hrovat, Barl, Volk, Šenica, CIPO Ljubljana
- ELES POS: Planinc, Novakovič
- ELES PIKT: Mrzel
- ELES PUSP: Dragaš, Hočevvar, Krajnc